

# PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

CNPJ: 31.457.905/0001-19

Rua do Cajui nº 10 Letra Bairro Cajui - Cantanhede - MA

Inscrição Estadual: 12.575.507-4

**Prefeitura Municipal de Morros - MA.**

Comissão Permanente de Licitações - CPL

Ref.: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a ampliação e adequação do

Cemitério Municipal de Morros/MA.

**Morros/MA, 15 de Julho de 2020**

**Obra  
AMPLIAÇÃO CEMITERIO - MURO**

## Planilha Orçamentária Sintética


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>MURO</b>						<b>100,00 %</b>
1.1	2497	ORSE	Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 1,50m	m³	13,77	36,88	44,99	619,56	0,95 %

# DHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

1.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	25,36	293,08	357,56	9.067,66	13,90 %
1.2	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	7,65	3,61	4,40	33,69	0,05 %
1.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	306	28,84	35,18	10.766,55	16,50 %
1.4	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	306	47,65	58,13	17.788,70	27,27 %
1.5	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	612	4,05	4,94	3.023,89	4,62 %
1.6	090342	SBC	PLAR EM CONCRETO SECCÃO 01,18X0,20M	M	110	35,72	43,58	4.793,62	7,35 %
1.7	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	612	20,82	25,40	15.545,04	23,83 %
1.8	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	10,08	293,08	357,56	3.604,18	5,53 %

Total sem BDI 53.477,79  
 Total do BDI 11.765,11  
 Total Geral 65.242,90

ROGÉRIO REIS QUARESMA  
 REPRESENTANTE DA EMPRESA  
 Rogério Reis Quaresma  
 CPF 051.034.863-77

  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
 Anderson de Albuquerque Freire CPF:  
 052.399.843-01

# PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS


Obra  
AMPLIAÇÃO CEMITERIO - MURO

## Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	MURO	R\$65.242,90	100,00%
Porcentagem			100,0%
Custo			R\$65.242,90
Porcentagem Acumulada			100,0%
Custo Acumulado			R\$65.242,90

Morros/MA, 15 de Julho de 2020

ROGERIO REIS OLIVEIRA  
REPRESENTANTE DA EMPRESA  
Rogério Reis Quaresma  
CPF 051.034.863-77

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
Anderson de Albuquerque Freire CPF:  
052.399.843-01