

CARTA PROPOSTA
REFERENTE À DISPENSA

A Comissão Permanente de Licitação – CPL.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. S^a., a Revalidação da nossa proposta relativa aos serviços que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia pra adequação do centro de referências temporários ao atendimento de síndromes gripais do Município de Morros/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na mesma e declaramos que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que nos responsabilizamos pela execução das obras e serviços e pela fiel observância das especificações técnicas. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação.

3. PROPONENTE:

PETLAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

AVENIDA EDSON BRANDÃO Nº 003 – CUTIM ANIL

CNPJ: 12.848.922/0001-32

4. PROPOSTAS DE PREÇOS:

R\$ 45.427,55 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte sete reais e cinquenta e cinco centavos)

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

30 (trinta) DIAS corridos a contar da abertura das propostas

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

30 (trinta) dias contados 10 dias após o recebimento da Ordem de Serviço.

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:


02 (dois) meses, contados da assinatura do contrato.

6. DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL – AGENCIA Nº 4445-8 CONTA CORRENTE Nº 16.379-1

7. DECLARAÇÃO EXPRESSA que os preços ofertados englobam todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação.

São Luís, (MA), 15 de julho de 2020



Petlas Construções e Serviços Ltda
Ramundo Antonio Castro Mendes
Sócio Administrador


ORÇAMENTO DE OBRAS

OBRA	CENTRO DE REFERENCIAS TEMPORARIO DE ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS				Total sem BDI	Total com BDI			REF: SINAPI
Enderço	MORROS				R\$ 36.339,13	R\$ 45.427,55			
Ord.	CDG	DESCRIÇÃO	uni d.	quant.	UNIT	Total sem BDI	Total com BDI	%	BDI = 25,01%
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.151,32	1.439,27	3,17%	
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,00	287,83	1.151,32	1.439,27	3,17%	
2.		PINTURA				9.500,00	11.875,95	26,14%	
2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	320,00	1,81	580,64	725,86	1,60%	
2.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	320,00	11,88	3.803,04	4.754,18	10,47%	
2.3	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	320,00	15,9885	5.116,32	6.395,91	14,08%	
3.		PISO				5.716,19	7.145,81	15,73%	
3.1	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	137,00	41,72	5.716,19	7.145,81	15,73%	
4.		COBERTURA				9.307,79	11.635,67	25,61%	
4.1	55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	123,04	4,24	521,32	651,70	1,43%	
4.2	09210/ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	123,04	71,41	8.786,47	10.983,97	24,18%	
5.		ESQUADRIAS				1.315,50	1.644,51	3,62%	
5.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	2,00	657,75	1.315,50	1.644,51	3,62%	
6.		FORRO				5.540,49	6.926,16	15,25%	

6.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	137,00	40,44	5.540,49	6.926,16	15,25%
7.		LOUÇAS E METAIS				972,52	1.215,74	2,68%
7.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00	372,83	372,83	466,07	1,03%
7.2	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00	599,69	599,69	749,67	1,65%
8.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS				2.835,32	3.544,44	7,80%
8.1	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	un	10,00	104,89	1.048,90	1.311,22	2,89%
8.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	un	9,00	106,66	959,91	1.199,98	2,64%
8.3	73831 /5	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00	28,48	256,33	320,44	0,71%
8.4	C3509	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-01 C/ FORN. DE MATERIAL	un	1,00	570,19	570,19	712,79	1,57%

Descrição do Orçamento		B.D.I.	Encargos Sociais			
Cronograma Físico-Financeiro		25,01%	0,0% - Não Desonerada			
Cronograma Físico-Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	Porcentagem da etapa	30 DIAS	60 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.439,27	3,17%	R\$ 1.439,27		
				100,00%		
2	PINTURA	R\$ 11.875,95	26,14%	R\$ 11.875,95		
				100,00%		
3	PISO	R\$ 7.145,81	15,73%	R\$ 2.858,32	R\$ 4.287,48	
				40,00%	60,00%	
4	COBERTURA	R\$ 11.635,67	25,61%	R\$ 4.654,27	R\$ 6.981,40	
				40,00%	60,00%	
5	ESQUADRIAS	R\$ 1.644,51	3,62%	R\$ 986,71	R\$ 657,80	
				60,00%	40,00%	
6	FORRO	R\$ 6.926,16	15,25%		R\$ 6.926,16	
					100,00%	
7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 1.215,74	2,68%		R\$ 1.215,74	
					100,00%	
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS	R\$ 3.544,44	7,80%		R\$ 3.544,44	
					100,00%	
TOTAL GERAL / PERÍODO:		R\$ 45.427,55	100,00%	R\$ 21.814,52	R\$ 23.613,03	
				% DO MÊS	48,02%	51,98%
				TOTAL ACUMULADO	R\$ 21.814,52	R\$ 45.427,55
				% ACUMULADA	48,02%	100,00%


 Petlas Construções e Serviços Ltda
 Ramundo Antonio Castro Mendes
 Sócio Administrador

PETLAS Construções e Serviços Ltda

 Jorge Luiz Fimenta Obano
 CPM - C. 15 - Nº 4462 / D - 14A

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

A - DESPESAS INDIRETAS

1.0	Administração Central (AC).....	4,49%
2.0	Despesas de Financeiras (DF).....	0,59%
3.0	Riscos, Seguros e Garantias(R).....	0,97%
4.0	TRIBUTOS(I).....	6,65%
4.1	ISS.....	3,00%
4.2	PIS	0,65%
4.3	CONFINS.....	3,00%


B - TAXA DE LUCROS (L)..... 9,96%

C TAXA TOTAL DE BDI 25,01%

MORROS - MA, 15/07/2020

NOTA: FÓRMULA BDI

$$BDI = (((1 + 4,49/100) * (1 + 0,59/100) * (1 + 0,97/100) * (1 + 9,96/100)) / (1 - (6,65/100))) - 1 * 100$$


Petlas Construções e Serviços Ltda
Ramundo Antonio Castro Mendes
Sócio Administrador

PETLAS Construções e Serviços Ltda.

Jose Edson Fimenta Chaves
CNPJ: 07.011.678/0001-00