PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CPU-002

ITEM	ÓRGÃO CONSULTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MAO DE OBRA C/ ENCARGOS**				**90.198,67**
1.1	SINAPI	40814	ENGENHEIRO CHEFE/SENIOR - DE OBRA	MÊS	1,00	19.749,63	19.749,63
1.2	SINAPI	40813	ENGENHEIRO PLENO DE OBRAS	MÊS	1,00	14.447,71	14.447,71
1.3	SINAPI	40931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	MÊS	1,00	4.464,39	4.464,39
1.4	SINAPI	40820	TOPOGRAFO	MÊS	1,00	2.312,09	2.312,09
1.5	SINAPI	41093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	MÊS	2,00	944,46	1.888,92
1.6	SINAPI	41094	NIVELADOR	MÊS	1,00	1.189,78	1.189,78
1.7	SINAPI	40809	ALMOXARIFE	MÊS	1,00	2.327,34	2.327,34
1.8	SINAPI	41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	2.520,00	13,10	33.012,00
1.9	SINAPI	40810	APONTADOR OU APROPRIADOR	MÊS	1,00	2.327,31	2.327,31
1.10	SINAPI	41089	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL	MÊS	2,00	3.128,03	6.256,06
1.11	SINAPI	40812	AUXILIAR DE ESCRITORIO	MÊS	1,00	2.223,44	2.223,44
2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VEICULOS**				**10.469,13**
2.1	DNIT		SEDAN - 71 A 115 CV	MÊS	2,00	2.995,46	5.990,92
2.2	DNIT		CAMINHONETE - 140A 165 CV	MÊS	1,00	4.478,21	4.478,21
3.			**EQUIPAMENTO E MATERIAS TOPOGRAFIA**				**7.922,79**
3.1	DNIT		INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA	MÊS	1,00	1.655,18	1.655,18
3.2	DNIT		GPS	MÊS	1,00	290,84	290,84
3.3	DNIT		EQUIPAMENTOS LABORATORIO SOLOS - LOCAÇÃO	MÊS	1,00	2.348,02	2.348,02
3.4	DNIT		EQUIPAMENTOS LABORATORIO ASFALTO - LOCAÇÃO	MÊS	1,00	3.628,75	3.628,75
4.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONSUMOS**				**3.676,50**
4.1			CONSUMO DE AGUA - ESCRITORIO E CANTEIRO - 80 LITROS/FUNCIONÁRIO/DIA x 20 FUNCIONÁRIOS (ESTIMATIVA) x 22 DIAS/MÊS x R$ 4,18 (TARIFA COSANPA ÁGUA E ESGOTO / m³) = R$ 147,14	MÊS	1,00	147,14	147,14
4.2			CONSUMO DE ENERGIA - ESCRITORIO E CANTEIRO - CLASSE B3 CONFORME AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL RESOLUÇÃO N.º 456, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2000 - VALOR CONSUMIDO POR DIA = 204,50 kWh ÷ R$ 0,59902 (PREÇO kWh) = R$ 2.694,99 / POR MÊS	MÊS	1,00	2.694,99	2.694,99
4.3			CONSUMO DE TELEFONIA	MÊS	1,00	405,31	405,31
4.4			MATERIAL DE EXPEDIENTE	MÊS	1,00	429,06	429,06
			LOCAÇÃO DE ÁREA PARA CANTEIRO	MÊS	1,00	2.000,00	2.000,00
						SUB TOTAL	114.267,09
						MESES	12,00
						CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	**1.371.205,08**

Observações

Se estiverem previstos na planilha orçamentária os serviços relativos à Topografia (locação de áreas, locação de rede, locação de obra, cadastro de obra etc), não cabe na Administração Local os insumos Topógrafo, Nivelador etc;

Os consumos de água e luz referem-se apenas ao consumo humano. Esses insumos para a elaboração de serviços como forma e concreto devem compor o custo dos próprios serviços;

Para alimentação pode ser feita pesquisa / estimativa de mercado ou adotar tabelas de referência de órgãos oficiais (o DEOP tem uma boa referência por porte / valor de obra);

Não é permitido incluir na Administração Local veículo para Fiscalização.