



SERVICON

Genésio Rodrigues e Cia Ltda - EPP
CNPJ: 10.887.105/0001-68
Rua João Gaia, 3419 Casa B - Barcarena-PA
E-mail: servicomgr@gamil.com - Fone: (91) 99108-0859



ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

Comissão Permanente de Licitação

Av. Cronge da Silveira, nº 438, Bairro: Comercial, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

Data / Hora: 07/12/2021 – 09:00 Hs.

GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA - EPP, portadora do CNPJ: 10.887.105/0001-68,
sediada à Rua João Gaia, nº 3419, Casa B, Betânia, CEP: 68.445-000, Barcarena - Pará



SERVICON

Genésio Rodrigues e Cia Ltda - EPP

CNPJ: 10.887.105/0001-68

Rua João Gaia, 3419 Casa B - Barcarena-PA

E-mail: servicomgr@gamil.com - Fone: (91) 99108-0059



PREFEITURA M. DE BARCARENA

TOMADA DE PREÇOS

Nº 2-008/2021

PROPOSTA DE PREÇOS





SERVICON

Genésio Rodrigues e Cia Ltda - EPP
CNPJ: 10.887.105/0001-68
Rua João Gaia, 3419 Casa B - Barcarena-PA
E-mail: servicomgr@gamil.com - Fone: (91) 99108-0059



CARTA PROPOSTA

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: **RECUPERAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EM CANTEIRO CENTRAL e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA**, AMBAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS, EM CONFORMIDADE COM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SRA. THAIS SILVA QUARESMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Senhora Presidente,

GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA - EPP, portadora do **CNPJ: 10.887.105/0001-68**, sediada à Rua João Gaia, nº 3419, Casa B, Bairro: Betânia, Barcarena - Pará, neste ato representa pelo seu representante legal Sr. **Genésio Rodrigues**, Sócio, portador da Carteira de Identidade nº 4748930/SSP-PA, e do CPF: 186.569.432-00, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua João Gaia, nº 3419, Bairro: Betânia, Barcarena - Pará, encaminha a essa Comissão Permanente de Licitação, **PROPOSTA DE PREÇOS**, referente à Licitação em epígrafe, objetivando os serviços constante do objeto acima.

Nossa proposta tem o preço global fixado em: Lote 2: **R\$ 496.353,00 (quatrocentos e noventa e seis mil trezentos e cinquenta e três reais);**

O Prazo de execução dos serviços será de: **120 (cento e vinte) dias** após a expedição da Ordem de Serviço e ou da Assinatura do Contrato.

O prazo de validade de nossa proposta será no mínimo de: **60 (sessenta) dias**.

Em anexo, encontra-se a **Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição do B.D.I, Composição das Taxas e Encargos Sociais e Composição dos Preços Unitários**, em conformidade com o Edital e seus anexos, para análise desta Comissão.


SERVICON
GENÉSIO RODRIGUES
CPF 186 569 432-00
Fone: 9 8110 - 9606


Edna da Silva Barbosa Costa
Registro CREA
1500039748



02




SERVICON

Genésio Rodrigues e Cia Ltda - EPP

CNPJ: 10.887.105/0001-68

Rua João Gaia, 3419 Casa B - Barcarena-PA

E-mail: servicomgr@gamil.com - Fone: (91) 99108-0059





Informamos, que o responsável pela assinatura do Contrato, no caso de ser adjudicado a nossa empresa, será o Sr. **Genésio Rodrigues**, Sócio, portador da Carteira de Identidade nº 4748930/SSP-PA, e do CPF: 186.569.432-00, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua João Gaia, nº 3419, Bairro: Betânia, Barcarena - Pará.

Declaramos ainda, que os preços cotados em nossa planilha, já estão inclusos todas as despesas relativo a salários, encargos sociais, fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, alimentação e estadia de operários, seguro e todos os tributos incidentes sobre os serviços, equipamentos, materiais, mão de obra aplicáveis, bem como todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, incidam na composição dos preços propostos por nós, mesmo quando não expressamente indicados no Projeto Básico, nas especificações técnicas e no orçamento, não cabendo assim nenhum acréscimo de pagamento a nós. E informamos ainda, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Finalizamos, declarando que estamos de pleno acordo com todos as condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos.

Barcarena/PA, 07 de Dezembro de 2021


SERVICON
GENÉSIO RODRIGUES
CPF: 186 569 432-00
Fone: 9 8110 - 9606
GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA-EPP
CNPJ: 10.887.105/0001-68
Genésio Rodrigues
CPF: 186.569.432-00


EDNA DA SILVA BARBOSA COSTA
Eng^a. Civil
CREA-PA: 13871-D/PA
Edna da Silva Barbosa Costa
Registro CREA
1500039748

2

Q

A

03



SERVICON

Genésio Rodrigues e Cia Ltda - EPP

CNPJ: 10.887.105/0001-68

Rua João Gaia, 3419 Casa B - Barcarena-PA

E-mail: servicomgr@gmail.com - Fone: (91) 99108-0059



PREFEITURA M. DE BARCARENA

TOMADA DE PREÇOS

Nº 2-008/2021

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 2

5

Q
A
P

04



SERVICON

Empresa de Serviços de Engenharia Civil e Arquitetura
CNPJ nº 06.837.241/0001-00
RUA JOSÉ OLIVEIRA, 213 - VILA DOS CABANOS - BARCARENA - PA.
FONE: (51) 3310-4004 / 3310-9000 - E-mail: contato@servicon.com.br



OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA. BDI: 26,56%
PRAZO: 120(CENTO E VINTE) DIAS DATA: DEZEMBRO 2021

Orçamento Sintético						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.386,49
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	160,78	964,68	
1.2	Barracão de madeira/Almojarifado	m²	9,00	269,09	2.421,81	
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					35.549,72
2.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	3.557,03	14.228,12	
2.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	22,21	21.321,60	
3	REMOÇÃO DA CAMADA DE AREIA E GRAMA					16.068,03
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	185,51	67,78	12.573,86	
3.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	241,16	6,70	1.615,77	
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.929,28	0,82	1.582,00	
3.4	RETIRADA DE BRINQUEDOS (COM REAPROVEITAMENTO)	UN	10,00	29,64	296,40	
4	EXECUÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA NAS ARENAS					99.771,99
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m²	90,00	98,55	8.869,50	
4.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	m²	920,99	1,37	1.261,75	
4.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m²	36,98	629,61	23.282,97	
4.4	Fornecimento e instalação de grama sintética 52 mm multifibrilada premium, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada(Campo de futebol)	m²	351,09	117,95	41.411,06	
4.5	Fornecimento e instalação de grama sintética 12 mm , alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	550,70	45,30	24.946,71	
	DRENAGEM					75.865,86
5.1	Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m)	M	134,30	259,94	34.909,94	
5.2	Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm	m²	53,84	650,12	35.002,46	
5.3	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	6,00	197,39	1.184,34	
5.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	38,00	57,40	2.181,20	
5.5	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM	M	82,00	31,56	2.587,92	
6	RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO					49.176,96
6.1	Demolição manual de concreto simples	m²	4,99	251,31	1.254,03	
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	39,92	0,82	32,73	
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	15,30	719,12	11.002,53	
6.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2.369,41	15,47	36.654,77	
6.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	170,00	1,37	232,90	
7	ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL					66.992,93

SERVICON
 GENÉSIO RODRIGUES
 CPF 186 569 432-00
 Fone: 9 8110 - 9606

Edna da Silva Barbosa Costa
 Registro CREA
 1500039748

05



SERVICON

Comércio de Materiais de Construção Civil
RUA: GONÇALVES 1001 - 1º ANDAR
BARRAGEM - 1119 - BARCARENA - PA
FONE: (51) 39188-8021 - 39110906 - E-MAIL: SERVICON@SERVICON.COM.BR



OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.
PRAZO: 120(CENTO E VINTE) DIAS

BDI: 26,56%
DATA: DEZEMBRO 2021

Orçamento Sintético					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
7.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	278,60	220,06	61.308,71
7.2	Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva)	m²	5,11	404,96	2.069,34
7.3	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	m²	362,94	9,96	3.614,88
8	PINTURA				63.588,46
8.1	PINTURA A OLEO, 1 DEMAO	m²	492,84	14,04	6.919,47
8.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	103,48	12,17	1.259,35
8.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1.645,63	22,47	36.977,30
8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1.465,21	12,58	18.432,34
9	SERVIÇOS DIVERSOS				19.486,91
9.1	TAMPO/BANCA PRANCAO DE MADEIRA ESPESSURA 5,0cm-BOLEADO(BANCOS DE MADEIRA)	M	7,50	207,15	1.553,62
9.2	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	CJ	1,00	1.147,49	1.147,49
9.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.419,78	1,53	9.822,26
9.4	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	m²	27,53	74,36	2.047,13
9.5	ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	1,33	690,53	918,40
9.6	PLACA DE AÇO	M²	2,52	650,23	1.638,57
9.7	Bomba Centrífuga 1 CV (sem tubulação)	UN	1,00	1.058,90	1.058,90
9.8	Fornecimento e instalação de filtro Para Piscina Ref Dancor ou similar.	UN	1,00	588,70	588,70
9.9	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	26,00	21,27	553,02
9.10	CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm	M	4,53	35,06	158,82
	INCENDIO				934,44
10.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	169,89	339,78
10.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	538,44	538,44
10.3	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	3,00	18,74	56,22
11	BRINQUEDOS E BONECOS				20.278,87
11.1	BONECO FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA E TINTA OLEO (MODELOS DIVERSOS)- H= 1,00 M- FORNECIDO E INSTALADO.	UN	7,00	753,95	5.277,65
11.2	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO PETIT PLAY STANDARD, REF. Freso OU SIMILAR.	UN	1,00	4.215,87	4.215,87
11.3	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO GIRA GIRA 4 LUGARES, REF. Freso OU SIMILAR.	UN	1,00	1.960,35	1.960,35
11.4	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO BALANÇO VIKING PARA 4 CRIANÇAS, REF. Freso OU SIMILAR.	UN	1,00	8.825,00	8.825,00
12	SERVIÇOS FINAIS				45.252,34
12.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	8.615,84	6,84	45.252,34
Total Geral					496.353,00

Genésio Rodrigues
GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA-EPP

CNPJ: 10.887.105/0001-68

Genésio Rodrigues

SERVICON
GENÉSIO RODRIGUES
CPF: 186.569.432-00
Fone: 9 8110 - 9606

Edna da Silva B. Costa
EDNA DA SILVA BARBOSA COSTA

Eng.ª Civil
CREA-PA: 13871-D/PA

Edna da Silva Barbosa Costa
Registro CREA
1500039748

06



OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.
 PRAZO: 120(CENTO E VINTE) DIAS

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.386,49	100,00% 3.386,49			
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 36.649,72	25,00% 8.887,43	25,00% 8.887,43	25,00% 8.887,43	25,00% 8.887,43
3	REMOÇÃO DA CAMADA DE AREIA E GRAMA	100,00% 16.068,03	100,00% 16.068,03			
4	EXECUÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA NAS ARENAS	100,00% 99.771,99		30,00% 29.931,60	60,00% 59.863,19	10,00% 9.977,20
5	DRENAGEM	100,00% 76.865,86			65,00% 49.312,81	35,00% 26.553,05
6	RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO	100,00% 49.176,96		25,00% 12.294,24	65,00% 31.965,02	10,00% 4.917,70
7	ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL	100,00% 66.892,93		50,00% 33.496,47	50,00% 33.496,47	
8	PINTURA	100,00% 63.588,46		25,00% 15.897,12	50,00% 31.794,23	25,00% 15.897,12
9	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 19.486,91		50,00% 9.743,46	50,00% 9.743,46	
10	INCENDIO	100,00% 934,44				100,00% 934,44
	BRINQUEDOS E BONECOS	100,00% 20.278,87		50,00% 10.139,44	50,00% 10.139,44	
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 45.252,34				100,00% 45.252,34
Porcentagem			5,71%	24,26%	47,39%	22,65%
Custo			28.341,95	120.389,74	236.202,04	112.419,27
Porcentagem Acumulado			5,71%	29,96%	77,35%	100,0%
Custo Acumulado			28.341,95	148.731,68	383.933,72	496.353,00

Genésio Rodrigues
GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA-EPP
 CNPJ: 10.887.105/0001-68
 Genésio Rodrigues

SERVICON
 GENÉSIO RODRIGUES
 CPF 186 569 432-00
 Fone: 9 8110 - 9606

Edna da Silva Barbosa Costa
EDNA DA SILVA BARBOSA COSTA
 Eng^a. Civil
 CREA-PA: 13871-D/PA
 Edna da Silva Barbosa Costa
 Registro CREA
 1500039748

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.
PRAZO: 120(CENTO E VINTE) DIAS

DI: 26,56%
DATA: DEZEMBRO 2021

		Composições de Preço Unitário			Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo						
Composição	011340 SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica			m²	1,0000000	127,04	127,04	
Composição Auxiliar	280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4000000	17,20	6,88	
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4000000	13,54	5,41	
Insumo	D00281 SEDOP	Pernambuco 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material		Dz	0,4100000	107,62	44,12	
Insumo	D00084 SEDOP	Prego 1 1/2"x13	Material		KG	0,1000000	10,40	1,04	
Insumo	D00475 SEDOP	Lona com plotagem de gráfica	Material		m²	1,0000000	69,59	69,59	
				MO sem LS =>	5,11	LS =>	4,13	MO com LS =>	9,24
				Valor do BDI =>	33,74			Valor com BDI =>	160,78

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	010005 SEDOP	Barracão de madeira/Almoarifado			m²	1,0000000	212,62	212,62	
Composição Auxiliar	280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	3,0000000	17,20	51,60	
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	6,0000000	13,54	81,24	
Insumo	D00062 SEDOP	Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material		UN	0,1900000	10,51	1,99	
Insumo	D00081 SEDOP	Prego 2 1/2"x10	Material		KG	0,5000000	7,89	3,94	
Insumo	D00019 SEDOP	Régua 3"x1" 4 m apar.	Material		Dz	0,0500000	175,78	8,78	
Insumo	D00060 SEDOP	Aldrava p/ cadeado (4x1/2")	Material		UN	0,0200000	4,37	0,08	
Insumo	D00081 SEDOP	Fechadura de sobrepor comum	Material		UN	0,0200000	37,67	0,75	
Insumo	D00002 SEDOP	Massa de vedação	Material		KG	0,0420000	8,97	0,37	
Insumo	D00049 SEDOP	Teiha fibrotax (1,22x0,55m) e=4mm	Material		UN	0,8200000	10,40	8,52	
Insumo	D00018 SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material		Dz	0,3800000	53,81	20,44	
Insumo	D00059 SEDOP	Cadeado No. 30	Material		UN	0,0200000	14,35	0,28	
Insumo	D00281 SEDOP	Pernambuco 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material		Dz	0,1700000	107,62	18,29	
Insumo	D00015 SEDOP	Tábua de madeira forte 4m	Material		Dz	0,1400000	114,79	16,07	
Insumo	D00001 SEDOP	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	Material		UN	0,0400000	1,03	0,04	
Insumo	D00344 SEDOP	Arruela concava em PVC d=5/16"	Material		UN	0,5000000	0,47	0,23	
				MO sem LS =>	54,53	LS =>	44,08	MO com LS =>	98,61
				Valor do BDI =>	56,47			Valor com BDI =>	269,09

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	2.810,55	2.810,55	
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	28,70	28,70	
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	1,0000000	2.560,56	2.560,56	
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	127,16	127,16	
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,0000000	74,40	74,40	
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	10,74	10,74	
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,0000000	7,99	7,99	
				MO sem LS =>	1.432,35	LS =>	1.157,91	MO com LS =>	2.590,26
				Valor do BDI =>	746,48			Valor com BDI =>	3.557,03

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88326 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,55	17,55	
Composição Auxiliar	95388 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,70	1,70	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,72	0,72	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,39	0,39	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,86	0,86	
Insumo	00041776 SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,71	13,71	
				MO sem LS =>	7,80	LS =>	6,15	MO com LS =>	13,75
				Valor do BDI =>	4,66			Valor com BDI =>	22,21

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	53,56	53,56	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	13,54	53,56	
				MO sem LS =>	21,31	LS =>	17,22	MO com LS =>	38,53
				Valor do BDI =>	14,22			Valor com BDI =>	67,78

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100881 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS		m³	1,0000000	5,30	5,30
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0083000	132,55	1,10

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS - BARCARENA - PA.
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

BDI: 26,56%
DATA: DEZEMBRO 2021

		Composições de Preço Unitário					
Composição Auxiliar	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0267000	103,90	2,77
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0151000	54,11	0,81
Composição Auxiliar	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0203000	30,81	0,62
		MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,87
		Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	6,70

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97915 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M³XKM	1,0000000	0,65	0,65
Composição Auxiliar	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0056000	103,90	0,58
Composição Auxiliar	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0024000	30,81	0,07
		MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
		Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,82

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	176050 SIURB	RETIRADA DE BRINQUEDOS (COM REAPROVEITAMENTO)	Edificações	UN	1,0000000	23,42	23,42
Insumo	2099 SIURB	SERVENTE (SGSP)	Mão de Obra	H	2,4400000	9,60	23,42
		MO sem LS =>	12,95	LS =>	10,47	MO com LS =>	23,42
		Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI =>	29,64

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	050011 SEDOP	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e aploamento		m²	1,0000000	77,87	77,87
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	13,54	40,62
Insumo	M00006 SEDOP	Compactador de solo CM-13	Equipamento	Hp	0,3000000	7,94	2,38
Insumo	J00001 SEDOP	Aterro arenoso	Material	m³	1,2500000	27,90	34,87
		MO sem LS =>	16,16	LS =>	13,06	MO com LS =>	29,22
		Valor do BDI =>	20,68			Valor com BDI =>	98,55

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00824 SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	10725 SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	0,0110000	30,25	0,33
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0800000	9,60	0,76
		MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,76
		Valor do BDI =>	0,28			Valor com BDI =>	1,37

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67295 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	497,48	497,48
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0300000	1,24	1,27
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3900000	0,20	0,67
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4200000	13,83	61,12
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	39,46	50,11
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,8100000	0,67	384,31
		MO sem LS =>	25,86	LS =>	20,90	MO com LS =>	46,76
		Valor do BDI =>	132,13			Valor com BDI =>	629,61

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-0447 Próprio	Fornecimento e instalação de grama sintética 52 mm multilaminada premium, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada(Campo de futebol)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	93,20	93,20
Insumo	Cotação-087 Próprio	Fornecimento e instalação de grama sintética 52 mm multilaminada premium, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Equipamento para Aquisição Permanente	m²	1,0000000	93,20	93,20
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	24,75			Valor com BDI =>	117,95

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-0448 Próprio	Fornecimento e instalação de grama sintética 12 mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m²	1,0000000	35,80	35,80
Insumo	Cotação-088 Próprio	Fornecimento e instalação de grama sintética 12 mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada.	Equipamento para Aquisição Permanente	m²	1,0000000	35,80	35,80
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	9,50			Valor com BDI =>	45,30

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180706 SEDOP	Canais em concreto simples (0,40x0,40m)		M	1,0000000	205,39	205,39
Composição Auxiliar	020174 SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)		m²	0,5200000	67,35	35,02

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.
 PRAZO: 120(CENTO E VINTE) DIAS

BDI: 26,56%
 DATA: DEZEMBRO 2021

Composições de Preço Unitário

Composição	030010 SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade			0,4000000	40,62	16,24	
Auxiliar								
Composição	030254 SEDOP	Reaterro compactado		m²	0,1600000	43,00	6,88	
Auxiliar								
Composição	050258 SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento)		m²	0,1200000	523,03	62,76	
Auxiliar								
Composição	050036 SEDOP	Forma c/ madeira branca		m²	1,2000000	70,41	84,49	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	38,18	LS =>	30,87	MO com LS =>	69,05
			Valor do BDI =>	54,55			Valor com BDI =>	259,94
6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4112 QRSE	Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espessamento 5cm	Urbanização de Parques e Praças	m²	1,0000000	513,69	513,69	
Composição	139 ORSE	Aço CA - 25 Ø 8,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	42,0000000	10,44	438,48	
Auxiliar								
Composição	10555 ORSE	Encargos Complementares - Amador	Provisórios	h	1,0000000	1,98	1,98	
Auxiliar								
Composição	10603 ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisórios	h	2,0000000	2,39	4,78	
Auxiliar								
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26	
Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	1,5000000	17,54	26,31	
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	14,44	28,88	
			MO sem LS =>	65,57	LS =>	53,01	MO com LS =>	118,58
			Valor do BDI =>	136,43			Valor com BDI =>	650,12
5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	061312 SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	SI	UN	1,0000000	155,97	155,97	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2770000	17,49	39,82	
Auxiliar								
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2770000	13,44	30,80	
Auxiliar								
Insumo	055007 SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	Material	UN	1,0000000	85,55	85,55	
			MO sem LS =>	29,16	LS =>	23,56	MO com LS =>	52,74
			Valor do BDI =>	41,42			Valor com BDI =>	197,39
5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88812 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLOVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	45,36	45,36	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4450000	13,08	5,82	
Auxiliar								
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4450000	16,98	7,55	
Auxiliar								
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0428000	40,51	1,73	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1485000	1,40	0,20	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0701000	35,18	2,46	
Insumo	00009841 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0400000	26,54	27,60	
			MO sem LS =>	5,64	LS =>	4,56	MO com LS =>	10,20
			Valor do BDI =>	12,04			Valor com BDI =>	57,40
5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	054702 SBC	TUBO PVC SERIE R AGUA PLOVIAL 150MM	54	M	1,0000000	24,94	24,94	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2280000	13,08	2,98	
Auxiliar								
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2280000	16,98	3,87	
Auxiliar								
Insumo	020341 SBC	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850GR	Material	UN	0,0200000	64,21	1,28	
Insumo	012844 SBC	LIXA DAGUA 100	Material	UN	0,0380000	1,43	0,05	
Insumo	003889 SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 800gr	Material	UN	0,0200000	30,85	0,61	
Insumo	001074 SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 150mm	Material	M	1,0500000	15,39	16,15	
			MO sem LS =>	2,89	LS =>	2,33	MO com LS =>	5,22
			Valor do BDI =>	6,62			Valor com BDI =>	31,56
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	030010 SEDOP	Demolição manual de concreto simples		m³	1,0000000	198,57	198,57	
Composição	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3000000	17,35	22,55	
Auxiliar								
Composição	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	13,0000000	13,54	176,02	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	79,69	LS =>	64,42	MO com LS =>	144,11
			Valor do BDI =>	52,74			Valor com BDI =>	251,31
6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	67615 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	0,85	0,85	
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0056000	103,90	0,58	
Auxiliar								
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0024000	30,81	0,07	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,82
6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	568,21	568,21	
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2130000	346,25	420,00	

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

		Composições de Preço Unitário						
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8500000	17,17	38,73	
Auxiliar								
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9830000	17,35	34,40	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,2390000	13,54	57,39	
Auxiliar								
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	5,42	13,55	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	2,07	4,14	
				MO sem LS =>	82,18	LS =>	66,43 MO com LS =>	148,61
				Valor do BDI =>	150,91		Valor com BDI =>	719,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,23	12,23	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	18,04	4,96	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	13,54	1,55	
Auxiliar								
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	5,73	0,05	
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,1600000	5,02	0,80	
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	11,42	4,87	
				MO sem LS =>	2,65	LS =>	2,15 MO com LS =>	4,80
				Valor do BDI =>	3,24		Valor com BDI =>	15,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,09	1,09	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	13,54	0,21	
Auxiliar								
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	18,04	0,66	
Auxiliar								
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	2,16	0,22	
				MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,29 MO com LS =>	0,64
				Valor do BDI =>	0,28		Valor com BDI =>	1,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74244/001 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5 CM	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	173,88	173,88	
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,25	8,62	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,54	13,54	
Auxiliar								
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,1500000	13,83	2,07	
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0700000	11,91	0,83	
Insumo	00007167 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0500000	16,70	17,53	
Insumo	00007696 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM. PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,8800000	78,15	131,29	
				MO sem LS =>	9,08	LS =>	7,34 MO com LS =>	16,42
				Valor do BDI =>	46,18		Valor com BDI =>	220,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	06023 SEDOP	Portão tubular arame galvanizado (incl. pint. anti-corrosiva)		m²	1,0000000	319,98	319,98	
Composição	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2000000	13,59	16,30	
Composição	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,8500000	17,35	32,09	
Auxiliar								
Composição	110142 SEDOP	Argamassa de cimento e areia 1:6		m³	0,0500000	304,70	15,23	
Auxiliar								
Insumo	D00235 SEDOP	Portão tubo fo go tela arame galv. c/ ferr. -(incl. pint. anti-corrosiva)	Material	m²	1,0000000	256,36	256,36	
				MO sem LS =>	22,36	LS =>	18,07 MO com LS =>	40,43
				Valor do BDI =>	84,98		Valor com BDI =>	404,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0603308 FDE	QE-36 REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES	6,03	m²	1,0000000	7,87	7,87	
Insumo	3.67.31 FDE	TELA POLIETILENO CRISTAL #10 F 4 COMPL FORN/INST	Material	m²	1,0500000	7,50	7,87	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,09		Valor com BDI =>	9,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	79463 SINAPI	PINTURA A OLEO, 1 DEMAO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,10	11,10	
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	13,54	4,06	
Auxiliar								
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,04	5,41	
Auxiliar								
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500000	0,31	0,07	
Insumo	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0500000	9,60	0,48	
Insumo	00043776 SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	Material	L	0,0900000	12,05	1,08	
				MO sem LS =>	3,83	LS =>	3,10 MO com LS =>	6,93
				Valor do BDI =>	2,94		Valor com BDI =>	14,04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102217 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,62	9,62	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	18,04	6,86	
Auxiliar								
Insumo	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0213000	9,60	0,20	
Insumo	00043776 SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	Material	L	0,2130000	12,05	2,56	
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	2,28 MO com LS =>	5,09

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.
 PRAZO: 120(CENTO E VINTE) DIAS

Composições de Preço Unitário

				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	12,17
				2,55				
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,78	17,78	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9097000	18,04	16,41	
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0792000	17,12	1,35	
			MO sem LS =>	6,74	LS =>	5,44	MO com LS =>	12,18
			Valor do BDI =>	4,71			Valor com BDI =>	22,47
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,94	9,94	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	18,04	3,37	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	13,54	0,93	
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	17,12	5,64	
			MO sem LS =>	1,75	LS =>	1,42	MO com LS =>	3,17
			Valor do BDI =>	2,64			Valor com BDI =>	12,58
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-1329 Próprio	TAMPO/BANCA PRANCAO DE MADEIRA ESPESSURA 5,0cm-BOLEADO(BANCOS DE MADEIRA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	163,68	163,68	
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8270000	17,19	65,78	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9140000	14,35	27,46	
Insumo	00004470 SINAPI	PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	70,44	70,44	
			MO sem LS =>	39,47	LS =>	31,90	MO com LS =>	71,37
			Valor do BDI =>	43,47			Valor com BDI =>	207,15
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0885 SEINFRA	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM.	URBANIZAÇÃO	CJ	1,0000000	906,88	906,88	
Insumo	11695 SEINFRA	PORCA SEXTAVADA 5/16"	Material	UN	4,0000000	0,20	0,80	
Insumo	11592 SEINFRA	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	Material	UN	4,0000000	0,31	1,24	
Insumo	11911 SEINFRA	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	Material	CJ	1,0000000	904,64	904,64	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	240,81			Valor com BDI =>	1.147,49
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,21	1,21	
Composição Auxiliar	99833 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 LH - CHP DIURNO. AF_04/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	1,10	0,01	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	13,54	1,20	
			MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,86
			Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,53
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	070772 SEDOP	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro		m²	1,0000000	58,78	58,78	
Composição	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5000000	13,54	6,77	
Composição Auxiliar	280028 SEDOP	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5000000	17,17	8,58	
Insumo	D00002 SEDOP	Massa de vedação	Material	KG	0,0100000	8,97	0,08	
Insumo	D00001 SEDOP	Parafuso fog 5/16" c= 110mm	Material	UN	1,4000000	1,03	1,44	
Insumo	D00209 SEDOP	Gancho chato p/ telha fibrocimento	Material	UN	1,4000000	1,66	2,32	
Insumo	D00058 SEDOP	Arruela côncava de chumbo d= 5/16"	Material	UN	1,4000000	0,43	0,60	
Insumo	D00147 SEDOP	Telha translúcida em fibra de vidro 1,63x1,10m - kalhetão	Material	UN	0,5600000	69,59	38,97	
			MO sem LS =>	6,39	LS =>	5,16	MO com LS =>	11,55
			Valor do BDI =>	15,60			Valor com BDI =>	74,36
9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0006178 SINAPI Próprio	ESTRUTURA DE MADEIRA		m²	1,0000000	545,62	545,62	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2250000	17,17	21,03	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7350000	14,35	24,89	
Insumo	001250 SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	2,0000000	4,27	8,54	
Insumo	001450 SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	Material	KG	0,2000000	15,82	3,16	
Insumo	00003993 SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	m²	1,0000000	70,18	70,18	
Insumo	00006178 SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	Material	m²	0,8000000	166,19	99,71	
Insumo	6744 ORSE	Peça de madeira massaranduba 10 x 10 cm	Material	m	3,9000000	72,27	281,85	
Insumo	MATED- SETOP 12081	MADEIRA DE LEI APARELHADA EM PEÇAS DE DIMENSÕES MÉDIAS	Material	m³	0,0200000	1.813,49	36,26	
			MO sem LS =>	19,16	LS =>	15,48	MO com LS =>	34,64
			Valor do BDI =>	144,91			Valor com BDI =>	690,53
9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0431 Próprio	PLACA DE AÇO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	513,78	513,78	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	13,54	81,24	

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.
 PRAZO: 120(CENTO E VINTE) DIAS

BDI: 26,56%
 DATA: DEZEMBRO 2021

		Composições de Preço Unitário						
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	3,0000000	18,04		161,60	
Auxiliar								
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	3,0000000	17,17		51,51	
Auxiliar								
Insumo	D00034 SEDOP	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	Material	Ch	0,5000000	64,50	32,25	
Insumo	D00281 SEDOP	Pemamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,1600000	107,62	17,21	
Insumo	D00082 SEDOP	Prego 2"x11	Material	KG	0,1000000	9,11	0,91	
Insumo	D00019 SEDOP	Régua 3"x1" 4 m apar.	Material	Dz	0,1700000	175,78	29,88	
Insumo	D00475 SEDOP	Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	2,0000000	69,59	139,18	
			MO sem LS =>	120,60	LS =>	97,66	MO com LS =>	218,46
			Valor do BDI =>	136,45			Valor com BDI =>	650,23

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	181480	SEDOP	Bomba Centrífuga 1 CV (sem tubulação)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	836,68	836,68		
Composição	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	16,98	67,92		
Auxiliar										
Composição	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	17,49	69,96		
Auxiliar										
Composição	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	13,28	53,12		
Auxiliar										
Insumo	H00407	SEDOP	Bomba centrífuga de 1CV	Material	UN	1,0000000	845,68	645,68		
				MO sem LS =>		81,29	LS =>	65,71	MO com LS =>	147,00
				Valor do BDI =>		222,22			Valor com BDI =>	1.058,90

9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-0442	Próprio	Fornecimento e instalação de filtro Para Piscina Ref Dancor ou similar.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	465,16	465,16		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	16,98	84,90		
Auxiliar										
Insumo	Cotação-086	Próprio	Fornecimento e instalação de filtro Para Piscina Ref Dancor ou similar - Até 26.400 Litros	Outros	UN	1,0000000	380,26	380,26		
				MO sem LS =>		37,10	LS =>	30,00	MO com LS =>	67,10
				Valor do BDI =>		123,54			Valor com BDI =>	588,70

9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	260166	SEDOP	Plantio de grama (incl. terra preta)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	16,61	16,61		
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	13,54	4,06		
Auxiliar										
Composição	280018	SEDOP	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	13,88	4,16		
Auxiliar										
Insumo	U00003	SEDOP	Grama em placa	Material	m²	1,0500000	6,10	6,40		
Insumo	J00008	SEDOP	Terra preta vegetal	Material	m²	0,0500000	43,94	2,19		
				MO sem LS =>		3,27	LS =>	2,64	MO com LS =>	5,91
				Valor do BDI =>		4,46			Valor com BDI =>	21,27

9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	030513	SBC	CANALET/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	27,71	27,71		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1980000	17,35	3,43		
Auxiliar										
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3960000	13,54	5,36		
Auxiliar										
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	35,87	0,03		
Insumo	060626	SBC	CANALET/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm	Material	M	1,0500000	17,77	18,65		
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	0,3500000	0,70	0,24		
				MO sem LS =>		3,60	LS =>	2,91	MO com LS =>	6,51
				Valor do BDI =>		7,35			Valor com BDI =>	35,06

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101936	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	134,24	134,24		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	13,08	5,98		
Auxiliar										
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	16,98	7,76		
Auxiliar										
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,30	0,60		
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	1,0000000	119,90	119,90		
				MO sem LS =>		5,80	LS =>	4,68	MO com LS =>	10,48
				Valor do BDI =>		35,85			Valor com BDI =>	169,89

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	425,45	425,45		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	13,08	5,98		
Auxiliar										
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	16,98	7,76		
Auxiliar										
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,30	0,60		
Insumo	00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG. CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	411,11	411,11		
				MO sem LS =>		5,80	LS =>	4,68	MO com LS =>	10,48
				Valor do BDI =>		112,99			Valor com BDI =>	538,44

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12136	ORSE	Placa de sinalização de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Sinalização Vertical	un	1,0000000	14,81	14,81
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	2,09	0,41
Auxiliar								
Insumo	11927	ORSE	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	Material	un	1,0000000	12,48	12,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	h	0,2000000	9,60	1,92

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.
PRAZO: 120(CENTO E VINTE) DIAS

BDI: 26,56%
DATA: DEZEMBRO 2021

Composições de Preço Unitário

		MO sem LS =>		0,86 MO com LS =>		1,92	
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		18,74	
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRORPIO - Próprio 0429	BONECO FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA E TINTA OLEO (MODELOS DIVERSOS)- H= 1,00 M- FORNECIDO E INSTALADO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	595,73	595,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,54	27,08
Composição Auxiliar	96529 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0900000	217,17	19,54
Composição Auxiliar	94969 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0270000	305,32	8,24
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	18,04	72,16
Insumo	PROPRIO-081 Próprio	BONECO FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA E TINTA OLEO (MODELOS DIVERSOS)- H= 1,00 M- FORNECIDO E INSTALADO.	Material	UN	1,0000000	434,45	434,45
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	3,0000000	11,42	34,26
		MO sem LS =>	44,83	LS =>	36,24	MO com LS =>	81,07
		Valor do BDI =>	158,22			Valor com BDI =>	753,95
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-0439 Próprio	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO PETIT PLAY STANDARD, REF. Freso OU SIMILAR.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.331,13	3.331,13
Insumo	Cotação-083 Próprio	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO PETIT PLAY STANDARD, REF. Freso OU SIMILAR.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	3.331,13	3.331,13
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	884,74			Valor com BDI =>	4.215,87
11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-0440 Próprio	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO GIRA GIRA 4 LUGARES, REF. Freso OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.548,95	1.548,95
Insumo	Cotação-084 Próprio	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO GIRA GIRA 4 LUGARES, REF. Freso OU SIMILAR.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	1.548,95	1.548,95
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	411,40			Valor com BDI =>	1.960,35
11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-0441 Próprio	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO BALANÇO VIKING PARA 4 CRIANÇAS, REF. Freso OU SIMILAR.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6.972,98	6.972,98
Insumo	Cotação-085 Próprio	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO BALANÇO VIKING PARA 4 CRIANÇAS, REF. Freso OU SIMILAR.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	6.972,98	6.972,98
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1.852,02			Valor com BDI =>	8.825,00
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	270220 SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra		m²	1,0000000	5,41	5,41
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4000000	13,54	5,41
		MO sem LS =>	2,15	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,89
		Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	6,84

Genésio Rodrigues
GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA-EPP
CNPJ: 10.887.105/0001-68
Genésio Rodrigues

SERVICON
GENÉSIO RODRIGUES
CPF - 186 569 432-00
Fone: 9 8110 - 9606

Edna da Silva Barbosa Costa
EDNA DA SILVA BARBOSA COSTA
Eng.º Civil
CREA-PA: 13871-D/PA
Edna da Silva Barbosa Costa
Registro CREA
1500039748

S
R
154



SERVICON

Genésio Rodrigues e
CNPJ: 10.887.105
Rua Inao Gata, 3419 Casa

servicon@gmail.com



OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: DEZ DE 2021

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. (BONIFICAÇÃO DESPESAS INDIRETAS)

ITEM	DESCRIÇÃO	%
1	CUSTOS DIRETOS	5,36%
1.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC)	3,00%
1.1.1	GERÊNCIA	1,00%
1.1.2	SUORTE TÉCNICO	1,00%
1.1.3	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,50%
1.1.4	TRANSPORTE	0,50%
1.2	SEGUROS - (S)	0,40%
1.3	GARANTIAS - (G)	0,40%
1.4	RISCOS - (R).	0,97%
1.5	DESPESAS FINANCEIRAS - (DF)	0,59%
2	IMPOSTOS - (I)	11,02%
2.1	PIS	0,43%
2.2	COFINS	2,01%
2.3	ISS	4,08%
2.4	CPRB	4,50%
3	LUCRO - (L)	6,86%
3.1	LUCRATIVIDADE BRUTA	6,86%
4.0	BDI	26,56%

$$BDI = \left(\frac{(1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) - 1}{(1 - I)} \right) \times 100$$

$$BDI = \left(\frac{(1+(0,03+0,004+0,0097+0,004))*(1+0,0059)*(1+0,0686) - 1}{(1 - 0,1102)} \right) \times 100$$

$$BDI = \left(\frac{(1,0477*1,0059*1,0686) - 1}{(1 - 0,1102)} \right) \times 100$$

$$BDI = \left(\frac{1,126177696 - 1}{0,8898} \right) \times 100$$

$$BDI = (1,2656 - 1) \times 100$$

$$BDI = 0,2656 \times 100$$

$$BDI = 26,56\%$$

SERVICON
GENÉSIO RODRIGUES
CPF 186 569 432-00
Fone: 9 8110 - 9606

Edna da Silva-Barbosa Costa
Registro CRIEA
1500039748

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Handwritten marks and numbers on the right margin: a star-like symbol, a signature, and the number 15.



SERVICON

Genésio Rodrigues e Cia Ltda ME
CNPJ: 10.987.105/0001-58
Rua João Góes, 3419 Casa B - Barcarena PA
FONE: (91) 95105-0053 / 981109606 - E-mail: servicon@somail.com



OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS DATA: DEZ DE 2021

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	11,00%	11,00%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,12%	0,00%
B2	FERIADOS	4,16%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,94%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	2,69%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,90%	7,48%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,79%	17,25%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,27%	4,74%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,23%	3,19%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO DE JUSTA CAUSA	5,09%	3,84%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%	0,40%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	16,27%	12,28%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,26%	1,90%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,52%	0,39%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	5,78%	2,29%
TOTAL (A+B+C+D)		80,84%	42,82%

*Empresa regularmente inscrita no Regime Especial unificado de Arrecadação e Tributos devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que se trata o Art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

*Esta Empresa se enquadra na Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, ATUALIZADO PELA LEI 13.161 DE 31 DE AGOSTO DE 2015 (novas regras para desoneração à partir de janeiro de 2016)

Edna da Silva Barbosa Costa
Registro CREA
1500039748

SERVICON
GENÉSIO RODRIGUES
CPF: 186.569.432-00



SERVICON

Genésio Rodrigues e Cia Ltda - EPP

CNPJ: 10.887.105/0001-68

Rua João Gaia, 3419 Casa B - Barcarena-PA

E-mail: servicomgr@gmail.com - Fone: (91) 99108-0059



PREFEITURA M. DE BARCARENA

TOMADA DE PREÇOS

Nº 2-008/2021

DECLARAÇÕES

17



SERVICON

Genésio Rodrigues e Cia Ltda - EPP

CNPJ: 10.887.105/0001-68

Rua João Gaia, 3419 Casa B - Barcarena-PA

E-mail: servicomgr@gmail.com - Fone: (91) 99108-0059

TERMO DE COMPROMISSO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA OBRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SRA. THAIS SILVA QUARESMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação




Senhora Presidente,


OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EM CANTEIRO CENTRAL e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, AMBAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS, EM CONFORMIDADE COM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Os a baixos assinados, na qualidade de Responsáveis Técnicos da empresa **GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA - EPP**, portadora do **CNPJ: 10.887.105/0001-68**, sediada à Rua João Gaia, nº 3419, Casa B, Bairro: Betânia, Barcarena - Pará, neste ato representa pelo seu representante legal Sr. **Genésio Rodrigues**, Sócio, portador da Carteira de Identidade nº 4748930/SSP-PA, e do CPF: 186.569.432-00, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua João Gaia, nº 3419, Bairro: Betânia, Barcarena - Pará, Declaram para os devidos fins que Concordam e assumem como Responsáveis Técnicos da Obra, objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021**.

Barcarena/Pa, 07 de Dezembro de 2021


GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA-EPP
CNPJ: 10.887.105/0001-68
Genésio Rodrigues
CPF: 186.569.432-00

SERVICON
GENÉSIO RODRIGUES
CPF: 186.569.432-00
Fone: 9 8110 - 9606


EDNA DA SILVA BARBOSA COSTA
Eng^a. Civil
CREA-PA: 13871-D/PA
Edna da Silva Barbosa Costa
Registro CREA
1500039748





SERVICON

Genésio Rodrigues e Cia Ltda - EPP

CNPJ: 10.887.105/0001-68

Rua João Gaia, 3419 Casa B - Barcarena-PA

E-mail: servicomgr@gmail.com - Fone: (91) 99108-0059

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DA OBRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SRA. THAIS SILVA QUARESMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Senhora Presidente,


OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: **RECUPERAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EM CANTEIRO CENTRAL e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA**, AMBAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS, EM CONFORMIDADE COM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.


GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA - EPP, portadora do CNPJ: **10.887.105/0001-68**, sediada à Rua João Gaia, nº 3419, Casa B, Bairro: Betânia, Barcarena - Pará, neste ato representa pelo seu representante legal Sr. **Genésio Rodrigues**, Sócio, portador da Carteira de Identidade nº 4748930/SSP-PA, e do CPF: 186.569.432-00, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua João Gaia, nº 3419, Bairro: Betânia, Barcarena - Pará, participante da Licitação **TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021**, referente à obra acima citada, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que a Garantia da obra a ser executada, será de 05 (cinco) anos, contra defeitos na mão-de-obra, ou ainda de materiais utilizados na mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Barcarena/Pa, 07 de Dezembro de 2021

SERVICON
GENÉSIO RODRIGUES
CPF: 186.569.432-00
Fone: 9 8110 - 9606


GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA-EPP
CNPJ: 10.887.105/0001-68
Genésio Rodrigues
CPF: 186.569.432-00


EDNA DA SILVA BARBOSA COSTA
Eng^a. Civil
CREA-PA: 13871-D/PA
Edna da Silva Barbosa Costa
Registro CREA
1500039748

9 19



SERVICON

Genésio Rodrigues e Cia Ltda - EPP

CNPJ: 10.887.105/0001-68

Rua João Gaia, 3419 Casa B - Barcarena-PA

E-mail: servicomgr@gmail.com - Fone: (91) 99108-0059

TERMO DE ENCERRAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2-008/2021



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SRA. THAIS SILVA QUARESMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Senhora Presidente,

GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA - EPP, portadora do CNPJ: 10.887.105/0001-68, sediada à Rua João Gaia, nº 3419, Casa B, Bairro: Betânia, Barcarena - Pará, neste ato representa pelo seu representante legal Sr. **Genésio Rodrigues**, Sócio, portador da Carteira de Identidade nº 4748930/SSP-PA, e do CPF: 186.569.432-00, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua João Gaia, nº 3419, Bairro: Betânia, Barcarena - Pará, vem pela presente DECLARAR que este volume possui 20, folhas numeradas seqüencialmente de 01 a 20, e é encerrado por este termo.

Barcarena/Pa, 07 de Dezembro de 2021


GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA - EPP.

CNPJ: 10.887.105/0001-68

Genésio Rodrigues

CPF: 186.569.432-00

SERVICON
GENÉSIO RODRIGUES
CPF - 186 569 432-00
Fone: 9 8110 - 9606

