



ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA FINANCEIRA
LOTE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Cronge da Silveira, nº 438, Bairro Comercial
68.445-000 - Barcarena - PA

TOMADA DE PREÇO Nº 2-008/2021
FENIX LOGÍSTICA, COMÉRCIO &
LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ Nº 09.368.158/0001-93

Handwritten signature and a circled mark.

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten mark at the bottom center.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N.º. 2-008/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE (LOTE 01) e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA (LOTE 02), CONFORME PROJETOS BÁSICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.

LOTE 1

PROPOSTA DE PREÇO

Abaetetuba - PA, 07 de Dezembro de 2021

FÊNIX LOC. COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
Aílson Renan Santos Picanço
Proprietário / Administrador
CNPJ: 09.368.158/0001-93

FÊNIX LOGÍSTICA
COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ: 09.368.158/0001-93
AÍLSON RENAN SANTOS PICANÇO
CPF: 934.577.582-04 – RG 4377798 SSP-PA
Proprietário/Administrador



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N°. 2-008/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE (LOTE 01) e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA (LOTE 02), CONFORME PROJETOS BÁSICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.

CARTA-PROPOSTA – LOTE 01

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexos, referente a licitação em epígrafe, objetivando execução das seguintes obras:

01 - RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE (LOTE 01), conforme projetos básicos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos anexos ao edital Tomada de preço n°: 2-008/2021-PMB.

Licitante: FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI

CNPJ: 09.368.158/0001-93 Insc. Est. 15.269.916-3

Endereço: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000

Tel: 091 21215889 Celular: 91 983212282/ 91 993004065

Email: fenixlogistica2008@gmail.com

Conta Corrente: 13001991-4 **Agência:**3214 **Banco:** Santander (033)

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Repres.: **AÍLSON RENAN SANTOS PICANÇO**, brasileiro, solteiro, CPF 934.577.582-04, RG 4377798 SSP/PA

Fone: (91) 21215889 / 99269-9956

E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

Nossa proposta tem **PREÇO GLOBAL** fixado em **R\$ 485.173,32 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil e cento e setenta e três reais e trinta e dois centavos)**, compostos de acordo com exigências do Edital.

O **prazo para execução** dos serviços é de **120 (cento e vinte)** dias corridos, conforme item 19.1 do Edital Tomada de preço n°: 2-008/2021-PMB, podendo ser acrescidos mais noventa dias, totalizando 210 dias conforme o item 29.2, bem como conforme etapas mencionadas no cronograma físico-financeiro, Anexo III do Edital Tomada de preço n°: 2-007/2021-PMB, e serão contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, a contar de sua apresentação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital da Licitação.

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, que, concordamos e nos submetemos a todos os itens do Edital e seus anexos.

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, que, cumprimos todos os requisitos de habilitação, conforme dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

DECLARAMOS ainda que, o preço proposto já estão incluídas todas as despesas relativas a salários, encargos sociais, fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, alimentação e estadia de operários, seguros e todos os tributos incidentes sobre os serviços, equipamentos, materiais, mão de obra aplicáveis, bem como todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, incidam na composição dos preços propostos pela licitante, mesmo quando não expressamente indicado no projeto básico, nas especificações técnicas e no orçamento, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes.

DECLARAMOS ainda que, em anexo ou na própria proposta, de que no preço proposto já estão incluídas todas as despesas relativas a salários, encargos sociais, fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, alimentação e estadia de operários, seguros e todos os tributos incidentes sobre os serviços, equipamentos, materiais, mão de obra aplicáveis, bem como todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, incidam na composição dos preços propostos pela licitante, mesmo quando não expressamente indicadas nos projetos básicos, nas especificações técnicas e nos orçamentos, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Abaetetuba-PA, 07 de Dezembro de 2021

FÊNIX LOG. COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
Aílson Renan Santos Picanço
Proprietário / Administrador
CNPJ: 09.368.158/0001-93

FÊNIX LOGÍSTICA
COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ:09.368.158/0001-93
AÍLSON RENAN SANTOS PICANÇO
CPF: 934.577.582-04 – RG 4377798 SSP-PA
Proprietário/Administrador

MÁRIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1593472957 DIPA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N°. 2-008/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE (LOTE 01) e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA (LOTE 02), CONFORME PROJETOS BÁSICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.

TERMO DE COMPROMISSO GARANTIA DA OBRA

FÊNIX LOGÍSTICA, COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI, CNPJ N° 09.368.158/0001-93, sediada na Rodovia PA 151, km 39, s/n°, Zona Rural, em Abaetetuba-PA, CEP 68.444-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. AÍLSON RENAN SANTOS PICANÇO, brasileiro, solteiro, CPF 934.577.582-04, RG 4377798 SSP/PA, com endereço profissional constante no rodapé, DECLARA, sob as penas da Lei , que a garantia da obra/serviço a ser executado, será de 05(cinco) anos, contra defeitos na mão de obra, ou ainda de materiais utilizados na mesma.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Abaetetuba-PA, 07 de Dezembro de 2021

FÊNIX LOC. COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
Ailson Renan Santos Picanço
Proprietário / Administrador
CNPJ: 09.368.158/0001-93

FÊNIX LOGÍSTICA
COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ:09.368.158/0001-93
AÍLSON RENAN SANTOS PICANÇO
CPF: 934.577.582-04 – RG 4377798 SSP-PA
Proprietário/Administrador

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N.º 2-008/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE (LOTE 01) e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA (LOTE 02), CONFORME PROJETOS BÁSICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.

TERMO DE COMPROMISSO ACERCA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

EU, **MÁRIO GUILHERME OLIVEIRA DE OLIVEIRA – ENG. CIVIL - CREA-PA n.º 4834-D/PA**, com endereço à RODOVIA Mário Covas, n.º 1426, Condomínio Green Garden, casa 50, 1426/50, Bairro: Coqueiro, Ananindeua, PA, CEP n.º 67.013-185, DECLARO para os devidos fins que concordo assumir como responsável técnico da obra, da tomada de preços acima identificada


Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Abaetetuba-PA, 07 de Dezembro de 2021

MÁRIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1503472957 D/PA

MÁRIO GUILHERME OLIVEIRA DE OLIVEIRA
CREA-PA n.º 4834-D/PA

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	LOTE 1 - RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA		DATA :	07/12/2021	FONTE	ORSE	VERSÃO	2021/07	DATA REF.	09/2021
	LOCAL:	AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA		BDI :	29,12%	SBC	2021/09 - Belém				09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA		L.S. Hora:	78,36%	SEOP	2021/03 COM DESONERAÇÃO				03/2021
	LICITAÇÃO:	Nº 2-008/2021		L.S. Mês:	41,11%	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO				08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO TOTAL (R\$)
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.242,60	1.135,44	0,00	503,52	3.720,72
2	PLACAS E LICENCIAMENTO DE OBRAS	116,52	1.631,52	0,00	44,88	2.315,04
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	10.858,60	0,00	0,00	653,96	14.865,00
4	DEMOLIÇÕES	59,29	337,48	18.010,57	13,68	23.782,76
5	CALÇAMENTO	45.841,57	139.097,53	179,97	16.944,42	260.897,67
6	PINTURA DE PISO	48.788,10	16.501,86	0,00	20.591,45	110.921,17
7	MEIO FIO	17.483,39	28.848,87	0,00	6.849,76	68.670,96
TOTAL:		124.390,07	187.552,70	18.190,54	45.601,67	485.173,32

VALOR SEM ENCARGOS: 322.632,43
 VALOR ENCARGOS: 53.102,53
 VALOR COM ENCARGOS: 375.734,96
 VALOR BDI: 109.438,36
 VALOR TOTAL: 485.173,32

MARIO GUILHERME D. DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1503472957 DIPA

FÊNIX LOG. COM. E LOC. DE MAQ. EIRELI
 Al'sor Kenan Santos Pizarro
 Proprietário / Administrador
 CNPJ: 09.368.158/0001-3



000006

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE 1 - RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA	DATA : 07/12/2021	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA	BDI : 29,12%	2021/07	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA	L.S. Hora: 78,36%	2021/09 - Belém	09/2021
LICITAÇÃO:	Nº 2-008/2021	L.S. Mês: 41,11%	2021/03 COM DESONERAÇÃO	03/2021
			2021/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	010005	Barracão de madeira/Almoxarifado	SEDOP	M2	12,00	240,13	69,93	310,06	3.720,72
PLACAS E LICENCIAMENTO DE OBRAS									
2.1	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	M2	12,00	149,41	43,51	192,92	2.315,04
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA									
3.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	2.878,14	838,11	3.716,25	14.865,00
DEMOLIÇÕES									
4.1	509182	Demolição de concreto com martelo e compressor	ORSE	m3	380,06	46,85	13,64	60,49	22.989,22
4.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	456,06	1,35	0,39	1,74	793,54
CALÇAMENTO									
5.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	305,03	617,03	179,68	796,71	243.020,45
5.2	160084	JUNTA DILATAÇÃO PLASTICA PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA	SBC	M	2.300,80	6,02	1,75	7,77	17.877,22
PINTURA DE PISO									
6.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOAS	SINAPI	M2	7.174,72	11,97	3,42	15,39	110.921,17
MEIO FIO									
7.1	94276	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	SINAPI	M	111,00	32,06	9,34	41,40	4.595,40
7.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	SINAPI	M	1.556,21	29,06	8,46	37,52	58.389,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
Nº 2488
 15/11/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE 1 - RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA	DATA :	07/12/2021	FONTE	ORSE	VERBÃO	2021/07	DATA REF.	09/2021
LOCAL:	AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA	BDI :	29,12%	SBC	2021/09 - Belém				09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA	L.S. Hora:	78,36%	SEDOP	2021/03 COM DESONERAÇÃO				03/2021
LICITAÇÃO:	Nº 2-008/2021	L.S. Mês:	41,11%	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO				08/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	1.148,80	3,83	1,12	4,95	5.686,56
VALOR SEM ENCARGOS: 322.832,43 VALOR ENCARGOS: 53.102,53 VALOR COM ENCARGOS: 375.734,96 VALOR BDI: 109.438,36 VALOR TOTAL: 485.173,32									

[Handwritten Signature]
 FENIX LOGISTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 A/Son Benon Santos Picanço
 Proprietário / Administrador
 CNPJ: 09.368.158/0001-33

[Handwritten Signature]
 MARIO GUTIERREZ DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1503472957 DIPA



[Handwritten Mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE 1 - REPEREÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PARQUE DE JOGOS CENTRAL DA AV. PAVIMENTADA DE BARCAREMA - ZONA RURAL, BARCAREMA - PA LOCAL: AV. PAVIMENTADA DE BARCAREMA - ZONA RURAL, BARCAREMA - PA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCAREMA - PA LICITAÇÃO: Nº 208/2020	DATA: 10/03/2021 BOI: 20104 PONTO: ORSE ORSE: 20104-000000000 SE: 20104-000000000 SELTP: 20104-000000000 SIMP: 20104-000000000	L.S. Hora: 70,890 L.S. Mês: 41,175 Verbaldo: 24107 IMP: 90001 IMP: 90001 IMP: 90001 IMP: 90001
--	---	---

3.1. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043489 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	77,50	77,50
00046863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	62,50	62,50
00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	13,47	13,47
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,000000000	10,02	10,02
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					163,49

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,000000000	1.901,73	1.901,73
TOTAL MAO DE OBRA:					1.901,73

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	SINAPI	MES	1,000000000	22,06	22,06
TOTAL SERVIÇO:					22,06

4.1. S09182 - Demolição de concreto com martelete e compressor (m3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
024653 Compressor 250 ppm (alta copo - x= 1200d- 9k.0 hp ou equivalente)	ORSE	h	2,500000000	9,50	23,76
024490 Rompedor 55,0 ppm / 11500 ppm (alta copo - ltx. 11 ou equivalente)	ORSE	h	7,500000000	3,08	23,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					46,85
VALOR SEM ENCARGOS:					46,85
VALOR COM ENCARGOS:					46,85
VALOR BDI (28,12%):					13,64
VALOR COM BDI:					60,49

4.2. 95876 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM AT 110 UNIDADE DE MÁXIMO (M3XKM)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95877	SINAPI	CHI	0,002500000	38,00	0,10
95876	SINAPI	CHI	0,002500000	204,56	1,21
TOTAL SERVIÇO:					1,29
VALOR SEM ENCARGOS:					1,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE 1 - REPEREÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PARQUE DE JOGOS CENTRAL DA AV. PAVIMENTADA DE BARCAREMA - ZONA RURAL, BARCAREMA - PA LOCAL: AV. PAVIMENTADA DE BARCAREMA - ZONA RURAL, BARCAREMA - PA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCAREMA - PA LICITAÇÃO: Nº 208/2020	DATA: 10/03/2021 BOI: 20104 PONTO: ORSE ORSE: 20104-000000000 SE: 20104-000000000 SELTP: 20104-000000000 SIMP: 20104-000000000	L.S. Hora: 70,890 L.S. Mês: 41,175 Verbaldo: 24107 IMP: 90001 IMP: 90001 IMP: 90001 IMP: 90001
--	---	---

1.1. 010005 - Barracão de madeira/Almoxarifado (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00060 Alvenaria p/ candeado 4x1/2"	SEDOP	UN	0,020000000	5,18	0,10
D00344 Amuleta contacha em PVC Ø 5/16"	SEDOP	UN	0,500000000	0,55	0,28
D00069 Candeado No. 30	SEDOP	UN	0,020000000	17,00	0,34
D00062 Dobradiça 3"x3" - com parafuso	SEDOP	UN	0,190000000	12,45	2,37
D00061 Fechadura de soquete comum	SEDOP	UN	0,020000000	44,63	0,89
D00022 Massa de vedação	SEDOP	KG	0,042000000	10,63	0,45
D00001 Parafuso fio pe 5/16" e 110mm	SEDOP	UN	0,040000000	1,22	0,05
D00281 Permanencia 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0,170000000	127,50	21,68
D00081 Prigo 2 1/2"x10	SEDOP	KG	0,500000000	9,35	4,68
D00019 Regua 3"x1" 4 m epr	SEDOP	Dz	0,050000000	208,25	10,41
D00049 Tábua floteira (1 22x0,55m) #44mm	SEDOP	UN	0,230000000	12,33	10,11
D00016 Tábua de madeira branca 4m	SEDOP	Dz	0,300000000	63,75	24,22
D00015 Tábua de madeira forte 4m	SEDOP	Dz	0,140000000	138,00	19,04
TOTAL MATERIAL:					94,63

CARPENTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013	SEDOP	H	3,000000000	12,55	37,65
280026	SEDOP	H	6,000000000	10,39	62,34
TOTAL SERVIÇO:					99,99
VALOR SEM ENCARGOS:					99,99
VALOR COM ENCARGOS (78,36%):					184,62
VALOR BDI (28,12%):					45,51
VALOR COM BDI:					240,13
VALOR COM BDI (28,12%):					68,93
VALOR COM BDI:					318,06

2.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00475 Lona com plotagem de gráfica	SEDOP	M2	1,000000000	82,45	82,45
D00281 Permanencia 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0,140000000	127,50	52,28
D00084 Prigo 1 1/2"x13	SEDOP	KG	0,100000000	12,33	1,23
TOTAL MATERIAL:					136,96

CARPENTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013	SEDOP	H	0,400000000	12,55	5,02
280026	SEDOP	H	0,400000000	10,39	4,16
TOTAL SERVIÇO:					9,18
VALOR SEM ENCARGOS:					145,14
VALOR COM ENCARGOS (78,36%):					4,27
VALOR COM ENCARGOS:					149,41
VALOR BDI (28,12%):					43,51
VALOR COM BDI:					192,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE MÓDULO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO - FENIX LOGISTICA
 LOCAL: RUA FRANCISCO DE SALES, 1115 - ZONA RURAL, ABAETUBA/PA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACARACARA
 LICITAÇÃO: Nº 2021/001

DATA: 27/07/21
 BDI: 14,12%

VALOR SEM ENCARGOS: 390,00
 VALOR COM ENCARGOS: 445,32

VALOR SEM ENCARGOS: 390,00
 VALOR COM ENCARGOS: 445,32

VALOR ENCARGOS (79,36%)	0,08
VALOR COM ENCARGOS	1,35
VALOR BDI (29,12%)	0,39
VALOR COM BDI	1,74

5.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004617	M	2,00000000	2,46	4,92
00004460	M	2,50000000	6,43	16,08
TOTAL MATERIAL:				20,99

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	H	1,80000000	12,53	22,55
94984	M3	1,21000000	374,52	454,29
88309	H	1,60000000	12,67	20,27
88316	H	3,50000000	10,39	36,36
TOTAL SERVIÇO:				533,47
VALOR SEM ENCARGOS:				554,46
VALOR ENCARGOS (79,36%):				62,57
VALOR COM ENCARGOS:				617,03
VALOR BDI (29,12%):				178,68
VALOR COM BDI:				795,71

5.2. 160984 - JUNTA DILATAÇÃO PLÁSTICA PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (M)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
005960	H	0,1060	5,65	0,59
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,59

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
022877	M	1,1000	4,51	4,96
TOTAL MATERIAL:				4,96
VALOR SEM ENCARGOS:				5,55
VALOR ENCARGOS (79,36%):				0,47
VALOR COM ENCARGOS:				6,02
VALOR BDI (29,12%):				1,75
VALOR COM BDI:				7,77

6.1. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007348	L	0,17000000	13,53	2,30
TOTAL MATERIAL:				2,30

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL SERVIÇO:				25,17
VALOR SEM ENCARGOS:				29,06
VALOR ENCARGOS (79,36%):				3,89
VALOR COM ENCARGOS:				32,95

FENIX LOGISTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.368.159/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889-4065/991940909 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE MÓDULO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO - FENIX LOGISTICA
 LOCAL: RUA FRANCISCO DE SALES, 1115 - ZONA RURAL, ABAETUBA/PA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACARACARA
 LICITAÇÃO: Nº 2021/001

DATA: 07/07/2021
 BDI: 14,12%

VALOR SEM ENCARGOS: 900,00
 VALOR COM ENCARGOS: 1.050,00

VALOR SEM ENCARGOS: 900,00
 VALOR COM ENCARGOS: 1.050,00

VALOR ENCARGOS (79,36%)	13,60
VALOR COM ENCARGOS	2,34
VALOR BDI (29,12%)	8,68
VALOR COM BDI	11,97
VALOR SEM ENCARGOS:	3,49
VALOR COM ENCARGOS (79,36%):	15,46
VALOR COM BDI:	16,37

7.1. 94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	M3	0,00700000	42,50	0,30
00004059	M	1,00500000	16,00	16,08
TOTAL MATERIAL:				16,37

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	M3	0,00100000	501,55	0,50
88309	H	0,44900000	12,67	5,69
88316	H	0,44900000	10,39	4,67
TOTAL SERVIÇO:				10,84
VALOR SEM ENCARGOS:				27,21
VALOR ENCARGOS (79,36%):				4,85
VALOR COM ENCARGOS:				32,06
VALOR BDI (29,12%):				9,34
VALOR COM BDI:				41,40

7.2. 94275 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	M3	0,00200000	42,50	0,30
00004059	M	1,00500000	16,00	16,08
TOTAL MATERIAL:				16,37

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	M3	0,00100000	501,55	0,50
88309	H	0,44900000	12,67	5,69
88316	H	0,44900000	10,39	4,67
TOTAL SERVIÇO:				10,84
VALOR SEM ENCARGOS:				27,21
VALOR ENCARGOS (79,36%):				4,85
VALOR COM ENCARGOS:				32,06
VALOR BDI (29,12%):				9,34
VALOR COM BDI:				41,40

7.2. 94275 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	M3	0,00200000	42,50	0,30
00004059	M	1,00500000	16,00	16,08
TOTAL MATERIAL:				16,37

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	M3	0,00100000	501,55	0,50
88309	H	0,44900000	12,67	4,56
88316	H	0,44900000	10,39	3,74
TOTAL SERVIÇO:				8,80
VALOR SEM ENCARGOS:				25,17
VALOR ENCARGOS (79,36%):				3,89
VALOR COM ENCARGOS:				29,06

7.2. 94275 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	M3	0,00200000	42,50	0,30
00004059	M	1,00500000	16,00	16,08
TOTAL MATERIAL:				16,37

FENIX LOGISTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.368.159/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889-4065/991940909 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.3. 83693 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO (M2)

CEBA:	USF 1 - 2017 - REPARAÇÃO DE BRAS DE CARRIÃO NA CARREIRA CENTRAL	DATA:	12/09/2017	L.S. Hora:	12:00h
LOCAL:	CAIAÇÃO EM MEIO FIO, ALAV. CARBONAS, BARCAREMA/PA	BDI:	3,15	L.S. Mês:	11/15
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCAREMA/PA	PROJE:	2017-01	VALOR:	0,00
LICITAÇÃO:	14.373.222	OSB:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 24:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 25:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 26:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 27:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 28:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 29:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 30:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 31:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 32:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 33:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 34:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 35:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 36:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 37:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 38:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 39:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 40:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 41:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 42:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 43:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 44:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 45:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 46:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 47:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 48:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 49:	2017-01	OSB:	0,00
		SEC 50:	2017-01	OSB:	0,00

VALOR BDI (29,12%):	8,46
VALOR COM BDI:	37,52

MATERIAL	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	KG	SINAPI	KG	0,59000000	2,56	0,77
TOTAL MATERIAL						0,76

SERVICO	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	H	SINAPI	H	0,15000000	13,60	2,04
88316	H	SINAPI	H	0,00750000	10,39	0,08
TOTAL SERVIÇO:						2,11

VALOR SEM ENCARGOS	2,87
VALOR ENCARGOS (79,36%)	0,98
VALOR COM ENCARGOS	3,83
VALOR BDI (29,12%)	1,12
VALOR COM BDI:	4,95

MARIO SULLIVANE O. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1503472957 DIPA



FENIX LOGISTICA DE MAQUINAS EIRELI
Proprietário / Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			DATA: 07/12/2014	LS. Hora: 78,98h	LS. Mês: 41,10h
CIDRA: LITE - REPARAÇÃO DE STATE DE ANIMAÇÃO CARTEIRA CENTRAL DA FRENTE PARA O MÓDULO DE BARCELONA PA	BOL: 33.12A	VENADO	08:30	08:30	08:30
LOCAL: AL. FRANCISCO JOSÉ DE SALES ZAENAS BARCELONA PA			09:00	09:00	09:00
CLIENTE: SEMPRE LITE DE BARCELONA PA			09:30	09:30	09:30
LICITAÇÃO: 11/2014			09:30	09:30	09:30

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001214	H	0,01050000	7,80	0,08	
TOTAL MAO DE OBRA					0,08
VALOR SEM ENCARGOS					0,08
VALOR ENCARGOS (78,36%)					0,06
VALOR COM ENCARGOS					0,14
VALOR BDI (29,12%)					0,04
VALOR COM BDI					0,18

280013 - CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	H	1,00000000	2,00	2,00	
00043463	H	1,00000000	0,95	0,95	
00037372	H	1,00000000	0,50	0,50	
00043469	H	1,00000000	0,34	0,34	
00037373	H	1,00000000	0,05	0,05	
00037371	H	1,00000000	0,83	0,83	
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES					4,67

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001214	H	1,00000000	7,80	7,80	
TOTAL MAO DE OBRA					7,80
VALOR SEM ENCARGOS					12,55
VALOR ENCARGOS (78,36%)					9,17
VALOR COM ENCARGOS					18,72
VALOR BDI (29,12%)					5,45
VALOR COM BDI					24,17

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	H	0,01510000	5,65	0,09	
TOTAL MAO DE OBRA					0,09
VALOR SEM ENCARGOS					0,08
VALOR ENCARGOS (78,36%)					0,07
VALOR COM ENCARGOS					0,15
VALOR BDI (29,12%)					0,04

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.368.150/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 38, S/N, Zona Rural, Abateubá/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889/69300-4065/69184098 - E-mail: fenixlogistica2006@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			DATA: 07/12/2014	LS. Hora: 78,98h	LS. Mês: 41,10h
CIDRA: LITE - REPARAÇÃO DE STATE DE ANIMAÇÃO CARTEIRA CENTRAL DA FRENTE PARA O MÓDULO DE BARCELONA PA	BOL: 33.12A	VENADO	08:30	08:30	08:30
LOCAL: AL. FRANCISCO JOSÉ DE SALES ZAENAS BARCELONA PA			09:00	09:00	09:00
CLIENTE: SEMPRE LITE DE BARCELONA PA			09:30	09:30	09:30
LICITAÇÃO: 11/2014			09:30	09:30	09:30

280026 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	H	1,00000000	2,00	2,00	
00043461	H	1,00000000	0,91	0,91	
00037372	H	1,00000000	0,50	0,50	
00043467	H	1,00000000	0,37	0,37	
00037373	H	1,00000000	0,05	0,05	
00037371	H	1,00000000	0,83	0,83	
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES					4,66

MAO DE OBRA					
00006111	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	H	1,00000000	5,65	5,65	
TOTAL MAO DE OBRA					5,65

SERVIÇO					
95378	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	H	1,00000000	0,08	0,08	
TOTAL SERVIÇO					0,08

VALOR SEM ENCARGOS					10,39
VALOR ENCARGOS (78,36%)					4,50
VALOR COM ENCARGOS					14,89
VALOR BDI (29,12%)					4,34
VALOR COM BDI					19,23

95422 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MÊS)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040819	MES	0,01430000	1.801,79	22,06	
TOTAL MAO DE OBRA					22,06

VALOR SEM ENCARGOS					22,06
VALOR ENCARGOS (78,36%)					17,38
VALOR COM ENCARGOS					39,44
VALOR BDI (29,12%)					12,16
VALOR COM BDI					51,60

95970 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO DE 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DESPRECIAÇÃO AF. 12/2014 (H)					
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037762	UN	0,00064000	367.671,10	14,71	
TOTAL MAO DE OBRA					14,71
VALOR SEM ENCARGOS					14,71
VALOR ENCARGOS (78,36%)					11,53
VALOR COM ENCARGOS					26,24
VALOR BDI (29,12%)					7,64
VALOR COM BDI					33,88

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.368.150/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 38, S/N, Zona Rural, Abateubá/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889/69300-4065/69184098 - E-mail: fenixlogistica2006@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: OTE 1 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANTERIORES CENTRAL DAAM FRANCISCO WAGNER LACERDAZ BARZARÉLIA PA	DATA: 27/02/2017	L.S. Hora: 7:29:34
LOCAL: AV FRANCISCO WAGNER LACERDAZ BARZARÉLIA PA	BDI: 23,33	L.S. Mês: 47.119
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARZARÉLIA PA	POSTO: 2014	VERSÃO: 09/2017
LICITAÇÃO: Nº 005/2017	OSR: 58	99/2017
	SEC: 20143/09/235/25/09/00	99/2017
	EMP: 2214/12/2015/25/25/09/00	99/2017



VALOR SEM ENCARGOS	21,10
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	21,10
VALOR BDI (29,12%)	6,14
VALOR COM BDI	27,24

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89872 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_12/2014 (H)	UN	0,00000290	367.787,10	1,07
00037782 CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	SINAPI			
00037743 SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	SINAPI		158.873,54	0,46
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,52

VALOR SEM ENCARGOS	1,52
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	1,52
VALOR BDI (29,12%)	0,44
VALOR COM BDI	1,96

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89871 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_12/2014 (H)	UN	0,00000740	367.787,10	2,72
00037782 CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	SINAPI			
00037743 SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	SINAPI		158.873,54	1,18
TOTAL EQUIPAMENTO:				3,90

VALOR SEM ENCARGOS	3,90
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	3,90
VALOR BDI (29,12%)	1,14
VALOR COM BDI	5,04

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89871 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_12/2014 (H)	SINAPI			
00020020 MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	H	0,00380000	8,65	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:				0,03
VALOR SEM ENCARGOS				0,03
VALOR ENCARGOS (R\$ 38%)				0,02
VALOR COM ENCARGOS				0,05
VALOR BDI (29,12%)				0,01
VALOR COM BDI				0,06

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ: 08.388.158/0001-93, Insc. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 35, S/N, Zona Rural, AbaetetubaPA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889-69300-4055 8918420809 - E-mail: feniologistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: OTE 1 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANTERIORES CENTRAL DAAM FRANCISCO WAGNER LACERDAZ BARZARÉLIA PA	DATA: 27/02/2017	L.S. Hora: 7:29:34
LOCAL: AV FRANCISCO WAGNER LACERDAZ BARZARÉLIA PA	BDI: 23,33	L.S. Mês: 47.119
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARZARÉLIA PA	POSTO: 2014	VERSÃO: 09/2017
LICITAÇÃO: Nº 005/2017	OSR: 58	99/2017
	SEC: 20143/09/235/25/09/00	99/2017
	EMP: 2214/12/2015/25/25/09/00	99/2017



ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,57	0,57
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,50	0,50
00043484 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				3,96

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020 MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	H	1,00000000	8,65	8,65
TOTAL MAO DE OBRA:				8,65

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL SERVIÇO:				0,03

VALOR SEM ENCARGOS:	12,84
VALOR ENCARGOS (R\$ 38%):	8,80
VALOR COM ENCARGOS:	19,44
VALOR BDI (29,12%):	5,66
VALOR COM BDI:	25,10

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACAO, AF_12/2014	SINAPI			
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_12/2014	H	1,00000000	1,52	1,52
89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_12/2014	H	1,00000000	3,90	3,90
89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_12/2014	H	1,00000000	12,84	12,84
00020020 MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	H	1,00000000	8,65	8,65
TOTAL SERVIÇO:				39,16



VALOR SEM ENCARGOS:	39,16
VALOR ENCARGOS (R\$ 38%):	6,80
VALOR COM ENCARGOS:	45,96
VALOR BDI (29,12%):	13,38
VALOR COM BDI:	59,34

89873 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_12/2014 (H)

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ: 08.388.158/0001-93, Insc. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 35, S/N, Zona Rural, AbaetetubaPA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889-69300-4055 8918420809 - E-mail: feniologistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: OBRAS DE REFORMA DE ANTI-TUMORAL DO PRINCIPAL DO ANEXO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	DATA: 12/2014	L.S. Hora: 78.000
LOCAL: AV. FRANCISCO DE SALES, 14433-2400, SÃO CARLOS, SP	POSTO: 4.193	L.S. Mês: 4.193
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	PREÇO: 20.791.455,00	VALOR: 20.791.455,00
LICITAÇÃO: Nº 2/2014	5,46	58.221

EQUIPAMENTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003762 - CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 39000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMIREBOQUE)	UN	1	367.787,10	27.59
0003743 - SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDÊM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	UN	1	159.873,54	11,99
TOTAL EQUIPAMENTO				39,57

VALOR SEM ENCARGOS:	39,57
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	39,57
VALOR BDI (29,12%):	11,52
VALOR COM BDI:	51,09

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	28.470,00000	4,27	120,84
TOTAL MATERIAL:				120,83
VALOR SEM ENCARGOS:				120,83
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				120,83
VALOR BDI (29,12%):				36,64
VALOR COM BDI:				167,47

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88970 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACAO AF_12/2014	H	1,000000000	21,10	21,10
88972 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_12/2014	H	1,000000000	1,52	1,52
88971 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JURIS AF_12/2014	H	1,000000000	3,90	3,90
88973 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENCAO AF_12/2014	H	1,000000000	39,57	39,57
88974 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAS NA OPERACAO AF_12/2014	H	1,000000000	125,83	125,83
88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	12,64	12,64
TOTAL SERVIÇO				204,56
VALOR SEM ENCARGOS:				204,56
VALOR ENCARGOS (79,36%):				6,80
VALOR COM ENCARGOS:				211,36

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88975 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF_12/2014 (CHP)	H	1,000000000	21,10	21,10
88972 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_12/2014	H	1,000000000	1,52	1,52
88971 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JURIS AF_12/2014	H	1,000000000	3,90	3,90
88973 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENCAO AF_12/2014	H	1,000000000	39,57	39,57
88974 - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAS NA OPERACAO AF_12/2014	H	1,000000000	125,83	125,83
88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	12,64	12,64
TOTAL SERVIÇO				204,56
VALOR SEM ENCARGOS:				204,56
VALOR ENCARGOS (79,36%):				6,80
VALOR COM ENCARGOS:				211,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: OBRAS DE REFORMA DE ANTI-TUMORAL DO PRINCIPAL DO ANEXO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	DATA: 12/2014	L.S. Hora: 78.000
LOCAL: AV. FRANCISCO DE SALES, 14433-2400, SÃO CARLOS, SP	POSTO: 4.193	L.S. Mês: 4.193
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	PREÇO: 20.791.455,00	VALOR: 20.791.455,00
LICITAÇÃO: Nº 2/2014	5,46	58.221

VALOR BDI (29,12%):	61,55
VALOR COM BDI:	272,91

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 - CARPINTeiro DE FORMAS	H	1,000000000	7,80	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:				3,06

VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS (79,36%):	0,05
VALOR COM ENCARGOS:	0,11
VALOR BDI (29,12%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,14

88262 - CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 - ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	2,00	2,00
00043463 - EPI - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,95	0,95
00037372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,50	0,50
00043469 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,34	0,34
00037373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,05	0,05
00037371 - TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				4,67

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 - CARPINTeiro DE FORMAS	H	1,000000000	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA:				7,80

95330 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTeiro DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 - CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTeiro DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000000	0,06	0,06
TOTAL SERVIÇO				0,06

88976 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010635 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	1	3.093,19	3.093,19
TOTAL EQUIPAMENTO:				3.093,19
VALOR SEM ENCARGOS:				3.093,19

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ: 09.368.158/0001-93 Insc. Est. 15.289.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21219889/89300-4065/891940909 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: OTE - REOPERACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL - BARCELONA/PA
 LOCAL: AV. FRANCISCO DE SALES, LOTE 3, ZONA RURAL - BARCELONA/PA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA/PA
 LICITACAO: Nº 02/2014

DATA: 27/07/2014
 BDI: 12,12%
 VENCIMENTO: 30/09/2014

VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 0,19
 VALOR BDI (29,12%): 0,06
 VALOR COM BDI: 0,25

EQUIPAMENTO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	1	3.093,19	0,02
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,02

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_10/2014 (H)	H	1,00000000	0,02	0,02
VALOR SEM ENCARGOS:				0,02
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR BDI (29,12%):				0,02
VALOR COM BDI:				0,01
VALOR COM BDI:				0,03

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF_10/2014	H	1,00000000	0,19	0,19
VALOR SEM ENCARGOS:				0,19
VALOR COM ENCARGOS:				0,21
VALOR BDI (29,12%):				0,06
VALOR COM BDI:				0,27

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_10/2014 (H)	H	1,00000000	0,21	0,21
VALOR SEM ENCARGOS:				0,21
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR BDI (29,12%):				0,06
VALOR COM BDI:				0,27

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_10/2014 (H)	H	1,00000000	0,02	0,02
VALOR SEM ENCARGOS:				0,02
VALOR COM ENCARGOS:				0,01
VALOR BDI (29,12%):				0,01
VALOR COM BDI:				0,03

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_10/2014 (H)	H	1,00000000	0,21	0,21
VALOR SEM ENCARGOS:				0,21
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR BDI (29,12%):				0,06
VALOR COM BDI:				0,27

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_10/2014 (H)	H	1,00000000	0,02	0,02
VALOR SEM ENCARGOS:				0,02
VALOR COM ENCARGOS:				0,01
VALOR BDI (29,12%):				0,01
VALOR COM BDI:				0,03

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.268.158/0001-93 Ins. Est. 15.289.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, SN, Zona Rural, Abateubim/PA - CEP 68440-000
 Fone: (81) 21215889 69900-4065 691840909 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: OTE - REOPERACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL - BARCELONA/PA
 LOCAL: AV. FRANCISCO DE SALES, LOTE 3, ZONA RURAL - BARCELONA/PA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA/PA
 LICITACAO: Nº 02/2014

DATA: 27/07/2014
 BDI: 12,12%
 VENCIMENTO: 30/09/2014

VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 1,21
 VALOR BDI (29,12%): 0,35
 VALOR COM BDI: 1,56

EQUIPAMENTO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 - ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,25000000	0,97	1,21
TOTAL GERAL:				1,21

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014 (CHP)	H	1,00000000	0,19	0,19
VALOR SEM ENCARGOS:				0,19
VALOR COM ENCARGOS:				0,02
VALOR BDI (29,12%):				0,18
VALOR COM BDI:				1,21

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_10/2014	H	1,00000000	1,21	1,21
VALOR SEM ENCARGOS:				1,21
VALOR COM ENCARGOS:				1,60
VALOR BDI (29,12%):				0,47
VALOR COM BDI:				2,07

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)	H	7,60	0,05	0,38
VALOR SEM ENCARGOS:				0,38
VALOR COM ENCARGOS:				0,08
VALOR BDI (29,12%):				0,02
VALOR COM BDI:				0,10

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)	H	2,00	1,00	2,00
VALOR SEM ENCARGOS:				2,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,57
VALOR BDI (29,12%):				0,50
VALOR COM BDI:				0,01

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 - ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
00043488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,57	0,57
00037372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,50	0,50
00043464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,05	0,05

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.268.158/0001-93 Ins. Est. 15.289.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, SN, Zona Rural, Abateubim/PA - CEP 68440-000
 Fone: (81) 21215889 69900-4065 691840909 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CEDERA: 78.28% DATA: 27/03/2021 L.S. Hora: 78.28%
 BDI: 29.12% L.S. Mês: 41.15%

LOCAL: A. FRANCO VIANEIRA - L. A. C. S. DE A. S. BARCARENA/PA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 2.028.721

VERBALO: 2.11% 2.11% 2.11% 2.11% 2.11% 2.11%
 38.22% 38.22% 38.22% 38.22% 38.22% 38.22%

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES						3,96

MAO DE OBRA						
00037686	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA						7,80

SERVICO						
86389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
TOTAL SERVIÇO						0,04

VALOR SEM ENCARGOS	11,80
VALOR ENCARGOS (78,36%)	6,13
VALOR COM ENCARGOS	17,93
VALOR BDI (29,12%)	5,23
VALOR COM BDI	23,18

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,00	2,00
00043481	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
00043487	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES						4,96

MAO DE OBRA						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	5,65	5,65
TOTAL MAO DE OBRA						5,65

SERVICO						
86376	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVIÇO						0,08
VALOR SEM ENCARGOS	10,39					
VALOR ENCARGOS (78,36%)	4,50					
VALOR COM ENCARGOS	14,89					
VALOR BDI (29,12%)	4,34					
VALOR COM BDI	19,23					

84864 - CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL						
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75680000	42,50	32,12
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97700000	0,76	245,46

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.388.158/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 212-5889/69300-4066. feni@fenixlogistica.com.br - E-mail: feni@fenixlogistica.com.br@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CEDERA: 78.28% DATA: 27/03/2021 L.S. Hora: 78.28%
 BDI: 29.12% L.S. Mês: 41.15%

LOCAL: A. FRANCO VIANEIRA - L. A. C. S. DE A. S. BARCARENA/PA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 2.028.721

VERBALO: 2.11% 2.11% 2.11% 2.11% 2.11% 2.11%
 38.22% 38.22% 38.22% 38.22% 38.22% 38.22%

00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 # 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	85,52	50,22
TOTAL MATERIAL						377,79

SERVICO						
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77970000	0,21	0,16
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82580000	1,80	1,32
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80460000	11,80	18,93
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	10,36	26,32
TOTAL SERVIÇO						46,73

VALOR SEM ENCARGOS	374,52
VALOR ENCARGOS (78,36%)	21,27
VALOR COM ENCARGOS	395,79
VALOR BDI (29,12%)	115,29
VALOR COM BDI	511,04

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,01510000	7,80	0,12
TOTAL MAO DE OBRA						0,11

VALOR SEM ENCARGOS	0,11
VALOR ENCARGOS (78,36%)	0,10
VALOR COM ENCARGOS	0,21
VALOR BDI (29,12%)	0,06
VALOR COM BDI	0,27

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,00	2,00
00043488	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
00043486	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,52	0,52
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	4,76	4,76
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES						10,16

MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA						7,80

SERVICO						
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.388.158/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 212-5889/69300-4066. feni@fenixlogistica.com.br - E-mail: feni@fenixlogistica.com.br@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO BARRIO DE SANTA RITA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA
 LOCAL: AV. FRANCISCO DE SALES, LACS APARTS DE BARCARENA/PA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 0004783

DATA: 08/2019
 BDI: 3,00%
 L.S. Hora: 7,80
 L.S. Min: 4,17%

VENDEDOR: FENIX LOGISTICA
 CNPJ: 09.368.156/0001-93
 END: RODOVIA PA 151, KM 39, S/N, ZONA RURAL, ABAETEUBA/PA - CEP 66440-000
 FONE: (91) 2121-5689

TOTAL SERVIÇO:	0,11
VALOR SEM ENCARGOS	12,67
VALOR ENCARGOS (78,36%)	6,21
VALOR COM ENCARGOS	18,88
VALOR BDI (29,12%)	5,50
VALOR COM BDI	24,38

55372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	H	0,01050000	7,80	0,08
TOTAL MAO DE OBRA: 0,08				
VALOR SEM ENCARGOS: 0,08				
VALOR ENCARGOS (78,36%): 0,06				
VALOR COM ENCARGOS: 0,14				
VALOR BDI (29,12%): 0,04				
VALOR COM BDI: 0,18				

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
00043480 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372 EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA	H	1,00000000	0,50	0,50
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,14	1,14
00037373 SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: 5,72				
TOTAL MAO DE OBRA: 7,80				
VALOR SEM ENCARGOS: 13,80				
VALOR ENCARGOS (78,36%): 6,17				
VALOR COM ENCARGOS: 19,77				
VALOR BDI (29,12%): 5,76				
VALOR COM BDI: 25,53				

88629 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	H	1,00000000	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA: 7,80				
VALOR SEM ENCARGOS: 13,80				
VALOR ENCARGOS (78,36%): 6,17				
VALOR COM ENCARGOS: 19,77				
VALOR BDI (29,12%): 5,76				
VALOR COM BDI: 25,53				

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVIÇO: 0,08				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO BARRIO DE SANTA RITA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA
 LOCAL: AV. FRANCISCO DE SALES, LACS APARTS DE BARCARENA/PA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 0004783

DATA: 08/2019
 BDI: 3,00%
 L.S. Hora: 7,80
 L.S. Min: 4,17%

VENDEDOR: FENIX LOGISTICA
 CNPJ: 09.368.156/0001-93
 END: RODOVIA PA 151, KM 39, S/N, ZONA RURAL, ABAETEUBA/PA - CEP 66440-000
 FONE: (91) 2121-5689

TOTAL SERVIÇO:	42,50
VALOR SEM ENCARGOS	367,06
VALOR ENCARGOS (78,36%)	0,76
VALOR COM ENCARGOS	367,82
VALOR BDI (29,12%)	107,28
VALOR COM BDI	475,10

SERVIÇO

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,57000000	10,39	88,04
TOTAL SERVIÇO: 88,04				
VALOR SEM ENCARGOS: 501,55				
VALOR ENCARGOS (78,36%): 38,56				
VALOR COM ENCARGOS: 540,11				
VALOR BDI (29,12%): 157,28				
VALOR COM BDI: 697,39				

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 Proprietário / Administrador
 CNPJ: 09.368.156/0001-93

MARIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 150347295-8/PA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

FOLHA Nº 2498

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.368.156/0001-93 Insc. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaeteuba/PA - CEP 66440-000
 Fone: (91) 2121-5689/0065/99184/0909 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANJEIRO

OBRA: LOTE 1 - RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA	DATA : 07/12/2021	VERSÃO 2021/07 2021/09 - Belém 2021/03 COM DESONERAÇÃO 2021/07 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA	BDI : 29,12%	FONTE ORSE SBC SEDOP SINAPI
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA	L.S. Hora: 78,36%	
LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021	L.S. Mês: 41,11%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.720,72	100,00 %				100,00 %
			3.720,72				3.720,72
2	PLACAS E LICENCIAMENTO DE OBRAS	2.315,04	100,00 %				100,00 %
			2.315,04				2.315,04
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	14.865,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			3.716,25	3.716,25	3.716,25	3.716,25	14.865,00
4	DEMOLIÇÕES	23.782,76	80,00 %	20,00 %			100,00 %
			19.026,21	4.756,55			23.782,76
5	CALÇAMENTO	260.897,67	20,00 %	40,00 %	30,00 %	10,00 %	100,00 %
			52.179,53	104.359,07	78.269,30	26.089,77	260.897,67
6	PINTURA DE PISO	110.921,17			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					55.460,59	55.460,58	110.921,17
7	MEIO FIO	68.670,96		20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
				13.734,19	27.468,38	27.468,39	68.670,96
		485.173,32	80.957,75	126.566,06	164.914,52	112.734,99	485.173,32
			80.957,75	207.523,81	372.438,33	485.173,32	

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 C/Av. Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Proprietário / Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
FOLHA
Nº 2499
 MARIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1503472937 D-PA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	LOTE 1 - RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA	DATA : 07/12/2021	L.S. Hora: 78,36%
		BDI : 29,12%	L.S. Mês: 41,11%
LOCAL:	AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA	ORSE	2021/07
LICITAÇÃO:	Nº 2-008/2021	SBC	2021/09 - Belém
		SEDOP	2021/03 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			09/2021
			09/2021
			03/2021
			08/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	CUSTOS DIRETOS	
AC	Administração Central	3,00
S+G	Garantia/Seguro	0,88
R	Risco	0,97
DF	Despesas Financeiras	0,53
	TOTAL	5,36

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,16
	ISS	5,00
	PIS	0,69
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,35

L	LUCRO	
	Lucro	6,16
	TOTAL	6,16

BDI = 29,12%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

FÊNIX LOG. COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
Arison Renan Santos Picanço
Proprietário / Administrador

MÁRIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1503472957 D/PA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	LOTE 1 - RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA	DATA : 07/12/2021	L.S. Hora: 78.36%
LOCAL:	AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA		L.S. Mês: 41.11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA		
LICITAÇÃO:	Nº 2-008/2021		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
Nº 2501
FOLHA 2021/07
2021/03 COM DESONERAÇÃO
2021/07 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,11	0,00
B2	Feriados	4,15	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,67
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,68	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,27	7,03
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,02	16,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,69	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,47	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,93	2,98
C5	Indenização Adicional	0,48	0,36
	TOTAL	14,70	11,15

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,17	1,84
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	5,64	2,20

Horista = 78,36%
Mensalista = 41,11%

A + B + C + D

FÊNIX LOG. COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
Alison Renan Santos Picang
Proprietário / Administrador

Obra	LOTE 1 - RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL	
Local	AV. FRANCISCO VINAGRE, VILA DOS CABANOS, BARCARENA-PA	
Orgão	PREFEITURA DE BARCARENA - PA	
Licitação	TP Nº 2-008/2021	Data: 07/11/2021

CÁLCULO DAS ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

RECEITA BRUTA (Balanço 2020) - RBT12	R\$ 4.702.921,57
--------------------------------------	------------------

ENQUADRAMENTO:	FAIXA 6 do anexo IV
----------------	---------------------

PARCELA A DEDUZIR (PD)	R\$ 828.000,00	$Aliq\ EF = \frac{RBT12 \times Aliq - PD}{RBT12}$
ALÍQUOTA (Aliq)	33,00%	
ALÍQUOTA EFETIVA (Aliq EF)	15,39%	

	Repartição	ALÍQ. REAL
PIS	4,45%	0,69%
COFINS	20,55%	3,16%
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - I.S.S.	0,00%	5,00%
IRPJ*	53,50%	8,24%
CSLL**	21,50%	3,31%
CPRB***		4,50%

*Não compõe BDI
 **Não compõe BDI
 ***Lei nº 12.546/2011

Simples Nacional - Novas Alíquotas 2018 - LC nº 155/2016

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(Vigência: 01/01/2018)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa Até 180.000,00	4,50%	-
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

FENIX LOG. COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
 A/S: Renan Santos Picanço
 Proprietário / Administrador
 CNPJ: 09.368.158/0001-93

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,00%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva - 5% x 31,33%	Alíquota efetiva - 5% x 32,00%	Alíquota efetiva - 5% x 30,13%	Alíquota efetiva - 5% x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

MÁRIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1503472957 DIPA

OBS: A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL, tributada pelo ANEXO IV, enquadrada na faixa 6, com desoneração da folha de pagamento

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2-008/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE (LOTE 01) e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA (LOTE 02), CONFORME PROJETOS BÁSICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.

TERMO DE ENCERRAMENTO

FÊNIX LOGÍSTICA, COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI, CNPJ Nº 09.368.158/0001-93, sediada na Rodovia PA 151, km 39, s/nº, Zona Rural, em Abaetetuba-PA, CEP 68.444-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. AÍLSON RENAN SANTOS PICAÑO, brasileiro, solteiro, CPF 934.577.582-04, RG 4377798 SSP/PA, com endereço profissional constante no rodapé, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital acima referenciado firmamos o presente **TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROPOSTA FINANCEIRA**, declarando que o mesmo contém (21) (VINTE E UM) Folhas sequenciais e numeradas.

Abaetetuba - PA, 07 de Dezembro de 2021

FÊNIX LOG. COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
Ailson Renan Santos Picaño
Proprietário / Administrador
CNPJ: 09.368.158/0001-93

FÊNIX LOGÍSTICA
COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ:09.368.158/0001-93
AÍLSON RENAN SANTOS PICAÑO
CPF: 934.577.582-04 – RG 4377798 SSP-PA
Proprietário/Administrador



ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA FINANCEIRA
LOTE 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Crongea da Silveira, nº 438, Bairro Comercial
68.445-000 - Barcarena - PA

TOMADA DE PREÇO Nº 2-008/2021
FENIX LOGÍSTICA, COMÉRCIO &
LOCACÕES DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ Nº 09.368.158/0001-93

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N°. 2-008/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE (LOTE 01) e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA (LOTE 02), CONFORME PROJETOS BÁSICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.



LOTE 2

PROPOSTA DE PREÇO

Abaetetuba - PA, 07 de Dezembro de 2021

FÊNIX LOGÍSTICA COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
Aílson Renan Santos Picanço
Proprietário / Administrador
CNPJ: 09.368.158/0001-93

FÊNIX LOGÍSTICA
COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ: 09.368.158/0001-93
AÍLSON RENAN SANTOS PICAÑO
CPF: 934.577.582-04 – RG 4377798 SSP-PA
Proprietário/Administrador

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N°. 2-008/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE (LOTE 01) e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA (LOTE 02), CONFORME PROJETOS BÁSICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.

CARTA-PROPOSTA – LOTE 02



Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexos, referente a licitação em epígrafe, objetivando execução das seguintes obras:

01 - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA (LOTE 02), conforme projetos básicos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos anexos ao edital Tomada de preço n°: 2-008/2021-PMB.

Licitante: FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ: 09.368.158/0001-93 Insc. Est. 15.269.916-3
Endereço: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
Tel: 091 21215889 Celular: 91 983212282/ 91 993004065
Email: fenixlogistica2008@gmail.com
Conta Corrente: 13001991-4 **Agência:**3214 **Banco:** Santander (033)

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Repres.: AÍLSON RENAN SANTOS PICANÇO, brasileiro, solteiro, CPF 934.577.582-04, RG 4377798 SSP/PA
Fone: (91) 21215889 / 99269-9956
E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

Nossa proposta tem **PREÇO GLOBAL fixado em R\$ 542.010,40 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Dez reais e Quarenta centavos)**, compostos de acordo com exigências do Edital.

O **prazo para execução** dos serviços é de **120 (cento e vinte)** dias corridos, conforme item 19.1 do Edital Tomada de preço n°: 2-008/2021-PMB, podendo ser acrescidos mais noventa dias, totalizando 210 dias conforme o item 29.2, bem como conforme etapas mencionadas no cronograma físico-financeiro, Anexo III do Edital Tomada de preço n°: 2-007/2021-PMB, e serão contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, a contar de sua apresentação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital da Licitação.

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, que, concordamos e nos submetemos a todos os itens do Edital e seus anexos.

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'Q' and a signature at the bottom right.

000020

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, que, cumprimos todos os requisitos de habilitação, conforme dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2003.

DECLARAMOS ainda que, o preço proposto já estão incluídas todas as despesas relativas a salários, encargos sociais, fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, alimentação e estadia de operários, seguros e todos os tributos incidentes sobre os serviços, equipamentos, materiais, mão de obra aplicáveis, bem como todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, incidam na composição dos preços propostos pela licitante, mesmo quando não expressamente indicado no projeto básico, nas especificações técnicas e no orçamento, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes.

DECLARAMOS ainda que, em anexo ou na própria proposta, de que no preço proposto já estão incluídas todas as despesas relativas a salários, encargos sociais, fiscais, administrativos, comerciais e trabalhistas, alimentação e estadia de operários, seguros e todos os tributos incidentes sobre os serviços, equipamentos, materiais, mão de obra aplicáveis, bem como todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, incidam na composição dos preços propostos pela licitante, mesmo quando não expressamente indicadas nos projetos básicos, nas especificações técnicas e nos orçamentos, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Abaetetuba-PA, 07 de Dezembro de 2021

FÊNIX LOC. COM E LOC. DE MÁQ. EIRELI
Aílson Renan Santos Picanço
Proprietário/Administrador
CNPJ: 09.368.158/0001-93

FÊNIX LOGÍSTICA
COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ:09.368.158/0001-93
AÍLSON RENAN SANTOS PICANÇO
CPF: 934.577.582-04 – RG 4377798 SSP-PA
Proprietário/Administrador

MÁRIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1503472957 DIPA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N.º 2-008/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE (LOTE 01) e REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA (LOTE 02), CONFORME PROJETOS BÁSICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.

TERMO DE COMPROMISSO GARANTIA DA OBRA



FÊNIX LOGÍSTICA, COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI, CNPJ N.º 09.368.158/0001-93, sediada na Rodovia PA 151, km 39, s/n.º, Zona Rural, em Abaetetuba-PA, CEP 68.444-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. AÍLSON RENAN SANTOS PICANÇO, brasileiro, solteiro, CPF 934.577.582-04, RG 4377798 SSP/PA, com endereço profissional constante no rodapé, DECLARA, sob as penas da Lei, que a garantia da obra/serviço a ser executado, será de 05(cinco) anos, contra defeitos na mão de obra, ou ainda de materiais utilizados na mesma.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Abaetetuba-PA, 07 de Dezembro de 2021

FÊNIX LOG. COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
Ailson Renan Santos Picanço
Proprietário/Administrador
CNPJ: 09.368.158/0001-93

FÊNIX LOGÍSTICA
COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ:09.368.158/0001-93
AÍLSON RENAN SANTOS PICANÇO
CPF: 934.577.582-04 – RG 4377798 SSP-PA
Proprietário/Administrador

100004



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N.º 2-008/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE (LOTE 01) e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA (LOTE 02), CONFORME PROJETOS BÁSICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.

TERMO DE COMPROMISSO ACERCA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

EU, **MÁRIO GUILHERME OLIVEIRA DE OLIVEIRA – ENG. CIVIL - CREA-PA n.º 4834-D/PA**, com endereço à RODOVIA Mário Covas, n.º 1426, Condomínio Green Garden, casa 50, 1426/50, Bairro: Coqueiro, Ananindeua, PA, CEP n.º 67.013-185, DECLARO para os devidos fins que concordo assumir como responsável técnico da obra, da tomada de preços acima identificada

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Abaetetuba-PA, 07 de Dezembro de 2021

MÁRIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 4834-D/PA

MÁRIO GUILHERME OLIVEIRA DE OLIVEIRA
CREA-PA n.º 4834-D/PA

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA

LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

DATA : 07/12/2021

BDI : 29,12%

L.S. Hora: 78,36%

L.S. Mês: 41,11%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SP Educação	2021/07	09/2021
ORSE	2021/06	08/2021
SBC	2021/09 - Belém	09/2021
SEDOP	2021/03 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SETOP	2021/07 - Curitiba COM	08/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021
SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		OUTROS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	990,21	1.569,12	0,00	400,08	3.821,19
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	24.260,20	0,00	0,00	5.127,56	37.943,40
3	REMOÇÃO DA CAMADA DE AREIA E GRAMA	8.338,95	1.034,58	1.169,63	3.544,35	18.185,34
4	EXECUÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA NAS ARENAS	6.384,54	76.184,30	265,36	1.960,05	109.482,41
5	DRENAGEM	17.519,60	44.848,83	87,30	4.464,64	86.407,63
6	RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO	15.289,16	21.527,64	19,81	6.296,98	55.700,55
7	ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL	4.055,93	49.679,28	0,00	1.652,27	71.294,73
8	PINTURA	30.045,83	12.905,24	0,00	12.349,11	71.405,36
9	SERVIÇOS DIVERSOS	7.799,64	5.779,77	0,00	3.492,74	22.042,11
10	INCENDIO	39,36	770,65	0,00	12,33	1.061,79
11	BRINQUEDOS E BONECOS	596,33	17.009,71	0,28	247,03	23.052,26
12	SERVIÇOS FINAIS	22.163,06	0,00	0,00	10.056,08	41.613,63
TOTAL:		137.482,81	231.309,12	1.542,38	49.603,22	542.000,40

VALOR SEM ENCARGOS:	360.871,89
VALOR ENCARGOS:	59.055,80
VALOR COM ENCARGOS:	419.927,50
VALOR BDI:	121.241,46
VALOR TOTAL:	542.010,40



MÁRIO GUTHERME O. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1503472957 D/PA

FÊNIX LOGÍSTICA COM. DE MÁQ. EIRELI
Arson Benham Santos P. canyo
Proprietário / Administrador
CNPJ: 09.368.158/0001-93

Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Dez reais e Quarenta centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA

LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

DATA : 07/12/2021

BDI : 29,12%

L.S. Hora: 78,36%


L.S. Mês: 41,11%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SP Educação	2021/07	09/2021
ORSE	2021/06	08/2021
SBC	2021/09 - Belém	09/2021
SEDOP	2021/03 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SETOP	2021/07 - Central COM	09/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						3.821,19
1.1	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	M2	6,00	141,41	41,18	1.095,54
1.2	010005	Barracão de madeira/Almoxarifado	SEDOP	M2	9,00	234,55	302,85	2.725,65
2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						37.943,40
2.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	2.878,14	838,11	14.865,00
2.2	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	960,00	18,62	5,42	23.078,40
3		REMOÇÃO DA CAMADA DE AREIA E GRAMA						18.185,34
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	185,51	58,90	17,15	14.108,04
3.2	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	SINAPI	M3	241,16	5,86	1,71	1.825,58
3.3	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	1.929,28	0,73	0,21	1.813,52
3.4	17.60.50 (E)	RETIRADA DE BRINQUEDOS (COM REAPROVEITAMENTO)	SIURB	UN	10,00	33,94	9,88	438,20
4		EXECUÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA NAS ARENAS						109.482,41
4.1	030011	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apilamento	SEDOP	M3	90,00	86,05	0,06	9.999,90
4.2	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	920,99	1,66	0,14	1.970,92
4.3	87298	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3	36,98	571,59	166,05	27.292,72
4.4	CP-0447	Fornecimento e instalação de grama sintética 52 mm multifibrilada premium, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada(Campo de futebol)	PRÓPRIA	m²	351,09	100,00	29,12	45.332,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
Nº 2511
FOLHA 11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.	DATA : 07/12/2021	VERSÃO 2021/07 2021/06 2021/09 - Belém 2021/03 COM DESONERAÇÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO 2021/07 - Central COM 2021/07 COM DESONERAÇÃO 2021/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF. 09/2021 08/2021 09/2021 03/2021 05/2021 09/2021 08/2021 04/2021
LOCAL: RUA GERMANO ARANHIA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.	BDI : 29,12%	FONTE SP Educação ORSE SBC		
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA	L.S. Hora: 78,36%	SEDOP SEINFRA SETOP SINAPI SIURB		
LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021	L.S. Mês: 41,11%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.5	CP-0448	Fornecimento e instalação de grama sintética 12 mm , alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	PRÓPRIA	m²	550,70	35,00	10,19	24.886,13
5	DRENAGEM							86.407,63
5.1	180709	Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m)	SEDOP	M	134,30	230,54	67,13	39.977,08
5.2	S04112	Grelha em barras de ferro de 1/2" , cruzadas, espaçamento 5cm	ORSE	M2	53,84	576,54	167,89	40.080,11
5.3	061312	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	SBC	UN	6,00	150,01	43,68	1.162,14
5.4	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	SINAPI	M	38,00	50,34	14,66	2.470,00
5.5	054762	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM	SBC	M	82,00	25,67	7,48	2.718,30
6	RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO							55.700,55
6.1	020018	Demolição manual de concreto simples	SEDOP	M3	4,99	218,11	63,51	1.405,28
6.2	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	39,92	0,73	0,21	37,52
6.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	SINAPI	M3	15,30	638,95	186,06	12.622,65
6.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	SINAPI	M2	2.369,41	13,52	3,94	41.369,90
6.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF. 05/2021	SINAPI	M	170,00	1,21	0,35	265,20
7	ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL							1.294,73
7.1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	SINAPI	M2	278,60	179,28	52,23	64.493,11
7.2	090623	Portão tubo/fleita arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva)	SEDOP	M2	5,11	356,47	103,80	2.351,98



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.


CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA

LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021


DATA : 07/12/2021
BDI : 29,12%
L.S. Hora: 78,36%
L.S. Mês: 41,11%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SP Educação	2021/07	09/2021
ORSE	2021/06	08/2021
SBC	2021/09 - Belém	09/2021
SEDOP	2021/03 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SETOP	2021/07 - Central COM	09/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021
SIURB	2021/01 COM DESONERAÇÃO	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.3	06.03.069	Qe-36 rede de protecao para quadras de esportes - BDI = 23,00	SP Educação	M2	362,94	9,97	2,29	42,26	4.449,64
8		PINTURA							71.405,36
8.1	79463	PINTURA A OLEO, 1 DEMAO	SINAPI	M2	492,84	12,20	3,55	15,75	7.762,23
8.2	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÁOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	103,48	10,60	3,09	13,69	1.416,64
8.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÁOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	1.645,63	19,49	5,68	25,17	41.420,51
8.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÁOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.465,21	11,00	3,20	14,20	20.805,98
9		SERVIÇOS DIVERSOS							22.042,11
9.1	CP-1329	TAMPO/BANCA PRANCAO DE MADEIRA ESPESSURA 5,0cm-BOLEADO(BANCOS DE MADEIRA	PRÓPRIA	M	7,50	179,31	52,22	231,53	1.736,48
9.2	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	CJ	1,00	1.010,94	294,39	1.305,33	1.305,33
9.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	6.419,78	1,34	0,39	1,73	11.106,22
9.4	070675	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	SEDOP	M2	27,53	65,23	18,99	84,22	2.318,58
9.5	SIMPEL-0419	ESTRUTURA DE MADEIRA	PRÓPRIA	m²	1,38	606,51	176,62	783,13	1.041,56
9.6	PRÓPRIA - 0431	PLACA DE AÇO	PRÓPRIA	m²	2,52	567,21	165,17	732,38	1.845,60
9.7	181480	Bomba Centrífuga 1 CV (sem tubulação)	SEDOP	UN	1,00	928,04	270,25	1.198,29	1.198,29
9.8	CP-0442	Fornecimento e instalação de filtro Para Piscina Ref Dancor ou similar	PRÓPRIA	UN	1,00	516,15	150,30	666,45	666,45
9.9	260168	Plantio de grama (incl. terra preta)	SEDOP	M2	26,00	19,68	5,73	25,41	660,66
9.10	030513	CANALET/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm	SBC	M	4,53	27,86	8,11	35,97	162,94



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.	DATA : 07/12/2021	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.		BDI : 29,12%	2021/07	09/2021
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA		L.S. Hora: 78,36%	2021/06	08/2021
LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021		L.S. Mês: 41,11%	2021/09 - Belém	09/2021
			2021/03 COM DESONERAÇÃO	03/2021
			027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			2021/07 - Central COM	09/2021
			2021/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021
			2021/01 COM DESONERAÇÃO	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
10	INCENDIO							
10.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	2,00	149,45	43,52	385,94
10.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	1,00	474,15	138,07	612,22
10.3	S12138	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	ORSE	Un	3,00	16,43	4,78	63,63
11	BRINQUEDOS E BONECOS							23.052,26
11.1	PRORPIO - 0429	BONECO FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA E TINTA OLEO (MODELOS DIVERSOS)- H= 1,00 M- FORNECIDO E INSTALADO.	PRÓPRIA	UN	7,00	662,39	192,89	5.986,96
11.2	CP-0439	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO PETIT PLAY STANDARD, REF. Freso OU SIMILAR.	PRÓPRIA	UN	1,00	3.714,34	1.081,62	4.795,96
11.3	CP-0440	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO GIRA GIRA 4 LUGARES, REF. Freso OU SIMILAR	PRÓPRIA	UN	1,00	1.727,14	502,94	2.230,08
11.4	CP-0441	BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO BALANÇO VIKING PARA 4 CRIANÇAS, REF. Freso OU SIMILAR	PRÓPRIA	UN	1,00	7.775,14	2.264,12	10.039,26
12	SERVIÇOS FINAIS							41.613,63
12.1	270220	Limpeza geral e entrega da obra	SEDOP	M2	6.615,84		1,42	41.613,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

FOLHA Nº 2514

MÁRIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1503472957/DPA

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
Proprietário / Administrador
CNPJ: 09.368.158/0001-93


VALOR ENCARGOS: 360.881,89
VALOR COM ENCARGOS: 59.055,61
VALOR BDI: 419.937,50
VALOR TOTAL: 121.241,77
542.010,40

Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Dez reais e Quarenta centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 78,98%
MUNICÍPIO DE BARCAREMA-PA. BDI: 29,12% L.S. Mês: 47,11%

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCAREMA - PA. VENDEDOR: 202107 04/02/21 04/02/21 04/02/21
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCAREMA-PA. SP: 202109 04/02/21 04/02/21 04/02/21
LICITAÇÃO: Nº 2.006/2021. SEC: 202109 04/02/21 04/02/21 04/02/21
SERVA: 202107 04/02/21 04/02/21 04/02/21
SETOP: 202107 04/02/21 04/02/21 04/02/21
SINAPI: 202107 04/02/21 04/02/21 04/02/21
SUIB: 202107 04/02/21 04/02/21 04/02/21
COMPOSIÇÕES PROPRIAS



1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00015	SEDOP	M2	1,00000000	77,60	77,60
D000281	SEDOP	Dz	0,41000000	120,00	49,20
D00084	SEDOP	KG	0,10000000	11,60	1,16
TOTAL MATERIAL:					127,96
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
290013	SEDOP	H	0,40000000	12,55	5,02
290028	SEDOP	H	0,40000000	10,39	4,16
TOTAL SERVIÇO:					9,18
VALOR SEM ENCARGOS:					137,14
VALOR ENCARGOS (76,13%):					4,27
VALOR COM ENCARGOS:					141,41
VALOR BDI (28,12%):					41,19
VALOR COM BDI:					182,59

1.2. 010005 - Barracão de madeira/Almoxarifado (M2)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00060	SEDOP	UN	0,00000000	4,87	0,10
D00344	SEDOP	UN	0,50000000	0,62	0,20
D00059	SEDOP	UN	0,02000000	16,00	0,32
D00062	SEDOP	UN	0,10000000	11,72	2,23
D00061	SEDOP	UN	0,02000000	42,00	0,84
D00002	SEDOP	KG	0,04000000	10,00	0,42
D00001	SEDOP	UN	0,04000000	1,14	0,05
D00081	SEDOP	Dz	0,17000000	120,00	20,40
D00019	SEDOP	KG	0,50000000	8,80	4,40
D00049	SEDOP	Dz	0,00000000	196,00	9,80
D00016	SEDOP	Dz	0,82000000	11,60	9,51
D00015	SEDOP	Dz	0,30000000	60,00	22,80
D00015	SEDOP	Dz	0,14000000	128,00	17,92
TOTAL MATERIAL:					89,05
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
290013	SEDOP	H	3,00000000	12,55	37,65
290028	SEDOP	H	0,00000000	10,39	02,34
TOTAL SERVIÇO:					99,99
VALOR SEM ENCARGOS:					189,04
VALOR ENCARGOS (76,13%):					46,51

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ: 09.369.159/0001-93. Insc. Est. 15.269.916-3
End: Rodovia PA 151, km 30, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
Fone: (91) 21215889 / 99300-4085 / 991840509 - E-mail: fenlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 78,98%
MUNICÍPIO DE BARCAREMA-PA. BDI: 29,12% L.S. Mês: 47,11%

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCAREMA - PA. VENDEDOR: 202107 04/02/21 04/02/21 04/02/21
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCAREMA-PA. SP: 202109 04/02/21 04/02/21 04/02/21
LICITAÇÃO: Nº 2.006/2021. SEC: 202109 04/02/21 04/02/21 04/02/21
SERVA: 202107 04/02/21 04/02/21 04/02/21
SETOP: 202107 04/02/21 04/02/21 04/02/21
SINAPI: 202107 04/02/21 04/02/21 04/02/21
SUIB: 202107 04/02/21 04/02/21 04/02/21
COMPOSIÇÕES PROPRIAS



2.1. 93572 - ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043489	SINAPI	MES	1,00000000	77,50	77,50
00040863	SINAPI	MES	1,00000000	62,50	62,50
00043475	SINAPI	MES	1,00000000	13,47	13,47
00040864	SINAPI	MES	1,00000000	10,02	10,02
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					163,49
ÍMÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	SINAPI	MES	1,00000000	1.901,73	1.901,73
TOTAL ÍMÃO DE OBRA:					1.901,73
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	SINAPI	MES	1,00000000	22,06	22,06
TOTAL SERVIÇO:					22,06
VALOR SEM ENCARGOS:					2.097,28
VALOR ENCARGOS (41,11%):					790,99
VALOR COM ENCARGOS:					2.878,14
VALOR BDI (28,12%):					808,11
VALOR COM BDI:					3.716,25

2.2. 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	H	0,00000000	2,00	0,00
00043491	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
00037372	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
00043467	SINAPI	H	0,00000000	0,37	0,37
00037373	SINAPI	H	0,00000000	0,05	0,05
00037371	SINAPI	H	0,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					4,68
ÍMÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041776	SINAPI	H	1,00000000	7,80	7,80
TOTAL ÍMÃO DE OBRA:					7,80
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCAREMA

FOLHA Nº 23/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCAREMA

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ: 09.369.159/0001-93. Insc. Est. 15.269.916-3
End: Rodovia PA 151, km 30, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
Fone: (91) 21215889 / 99300-4085 / 991840509 - E-mail: fenlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANGOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 79,39% L.S. Mês: 41,11%
 LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANGOS - BARCARENA - PA. BDI: 20,12%
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA
 LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

FenixLogística

POSTO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
SP	202107	0,02	1.000,000000	20,42
ORSE	202108	0,02		0,02
SBC	202109	12,48		12,48
SEDOF	202109	6,14		6,14
SEMPA	202109	18,82		18,82
SETOP	202107	5,42		5,42
SINAPI	202107	24,04		24,04
SIURB	202101			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

3.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	3,95500000	10,38	41,10
TOTAL SERVIÇO: 41,10				
VALOR SEM ENCARGOS: 41,10				
VALOR ENCARGOS (78,3%): 17,80				
VALOR COM ENCARGOS: 58,90				
VALOR BDI (28,12%): 17,15				
VALOR COM BDI: 76,05				

3.2. 100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA [CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP] E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67627	CHI	0,02030000	29,48	0,60
67628	CHP	0,02670000	109,38	2,92
5932	CHI	0,01510000	50,38	0,76
5931	CHP	0,00830000	135,12	1,12
TOTAL SERVIÇO: 5,39				
VALOR SEM ENCARGOS: 5,39				
VALOR ENCARGOS (78,3%): 0,47				
VALOR COM ENCARGOS: 5,86				
VALOR BDI (28,12%): 1,71				
VALOR COM BDI: 7,57				

3.3. 97919 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67627	CHI	0,02030000	29,48	0,60
67628	CHP	0,02670000	109,38	2,92
5932	CHI	0,01510000	50,38	0,76
5931	CHP	0,00830000	135,12	1,12
TOTAL SERVIÇO: 5,39				
VALOR SEM ENCARGOS: 5,39				
VALOR ENCARGOS (78,3%): 0,47				
VALOR COM ENCARGOS: 5,86				
VALOR BDI (28,12%): 1,71				
VALOR COM BDI: 7,57				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANGOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 78,39% L.S. Mês: 41,11%
 LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANGOS - BARCARENA - PA. BDI: 20,12%
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA
 LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

FenixLogística

POSTO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
SP	202107	0,02	1.002,400000	20,48
ORSE	202108	0,02		0,02
SBC	202109	12,48		12,48
SEDOF	202109	6,14		6,14
SEMPA	202109	18,82		18,82
SETOP	202107	5,42		5,42
SINAPI	202107	24,04		24,04
SIURB	202101			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

3.4. 17.80.50 (E) - RETRADA DE BRINQUEDOS (COM REAPROVEITAMENTO) (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02059	H	7,80	19,03	19,03
TOTAL MAO DE OBRA: 19,03				
VALOR SEM ENCARGOS: 19,03				
VALOR ENCARGOS (78,3%): 14,81				
VALOR COM ENCARGOS: 33,84				
VALOR BDI (28,12%): 9,89				
VALOR COM BDI: 43,73				

4.1. 030011 - Alorro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M00006	Hp	0,30000000	8,30	2,49
TOTAL EQUIPAMENTO: 2,49				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J00001	M3	1,25960000	31,11	38,89
TOTAL MATERIAL: 38,89				
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026	H	3,00000000	10,38	31,17
TOTAL SERVIÇO: 31,17				
VALOR SEM ENCARGOS: 72,55				
VALOR ENCARGOS (78,3%): 13,50				
VALOR COM ENCARGOS: 86,05				
VALOR BDI (28,12%): 25,08				
VALOR COM BDI: 111,13				



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS	L.S. NOME:	78,30%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BARCAREMA/PA	L.S. IMC:	41,11%
CLIENTE:	RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS - BARCAREMA - PA	DATA:	07/12/2021
LICITAÇÃO:	PREFEITURA DE BARCAREMA/PA Nº 2.008/2021	BDI:	29,12%

1105975	Eletrodo invertido tipo - Ø70x8, diâmetro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	24,00	36,00
				TOTAL MATERIAL:	36,00

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00139	ORSE	kg	42,00000000	10,83	454,86
Apq CA - 25 Ø 8,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - RT					
S10555	ORSE	h	1,00000000	2,37	2,37
Encargos Complementares - Armador					
S10603	ORSE	h	2,00000000	2,94	5,88
Encargos Complementares - Soldador					
				TOTAL SERVIÇO:	463,11

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099306	SBC	H	2,2200	5,65	12,67
AJUDANTE DE ELETRICISTA					
1099250	SBC	H	2,2700	7,80	17,76
ELETRICISTA					
				TOTAL MAO DE OBRA:	30,43

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1055007	SBC	UN	1,0000	65,39	65,39
CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA					
				TOTAL MATERIAL:	65,39

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	SINAPI	UN	0,04200000	45,17	1,94
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR					
00036383	SINAPI	UN	0,19500000	1,58	0,23
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100					
00020083	SINAPI	UN	0,07010000	39,22	2,75
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3					
00009841	SINAPI	M	1,04000000	28,59	30,77
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5698)					
				TOTAL MATERIAL:	35,67

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248	SINAPI	H	0,44500000	10,07	4,46
AJUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
				TOTAL SERVIÇO:	4,46

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 08.388.158/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889/69390-4055/691840909 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS	L.S. NOME:	78,30%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BARCAREMA/PA	L.S. IMC:	41,11%
CLIENTE:	RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS - BARCAREMA - PA	DATA:	07/12/2021
LICITAÇÃO:	PREFEITURA DE BARCAREMA/PA Nº 2.008/2021	BDI:	29,12%

82527	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44500000	12,24	5,45
				TOTAL SERVIÇO:	9,32	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099304	SBC	H	0,2280	5,05	1,29
AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR					
1099200	SBC	H	0,2280	7,80	1,78
BOMBEIRO OU ENCANADOR					
				TOTAL MAO DE OBRA:	3,07

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1020341	SBC	UN	0,0200	71,59	1,43
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850GR					
1012844	SBC	UN	0,0390	1,59	0,06
LIXA D'AGUA 100					
1003888	SBC	UN	0,0260	34,40	0,69
SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 800gr					
1001074	SBC	M	1,0500	17,18	18,02
TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 150mm					
				TOTAL MATERIAL:	30,29

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
260023	SEDOP	H	1,30000000	16,47	23,27
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
280028	SEDOP	H	13,00000000	10,39	135,07
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
				TOTAL SERVIÇO:	161,54

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
260023	SEDOP	H	1,30000000	16,47	23,27
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
280028	SEDOP	H	13,00000000	10,39	135,07
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
				TOTAL SERVIÇO:	161,54

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
260023	SEDOP	H	1,30000000	16,47	23,27
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
280028	SEDOP	H	13,00000000	10,39	135,07
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
				TOTAL SERVIÇO:	161,54

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 08.388.158/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889/69390-4055/691840909 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS - MUNICÍPIO DE BARCAREMA/PA
 LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS - BARCAREMA - PA
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCAREMA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

DATA: 07/12/2021 L.S. Nota: 78,38% L.S. Item: 41,11%
 BDI: 28,12%
 SP: 202107 09/2021
 OS: 202108 09/2021
 SC: 202109 09/2021
 SDC: 202110 09/2021
 SEN: 202111 09/2021
 SETOP: 202112 09/2021
 SINAPI: 202113 09/2021
 SUIB: 202114 09/2021
 COMPOSIÇÕES PROGRAMAS

67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 120 CV, 130 KM/H, 1200 LITROS DE ÓLEO, 1200 LITROS DE DÍESEL, 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 08/2014	SINAPI	CHI	0,002000000	29,48	0,07
67828	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHIP DIURNO. AF. 08/2014	SINAPI	CHIP	0,005800000	109,38	0,61
	TOTAL SERVIÇO:				0,89	
	VALOR SEM ENCARGOS:				0,88	
	VALOR ENCARGOS (78,38%):				0,05	
	VALOR COM ENCARGOS:				0,73	
	VALOR BDI (28,12%):				0,21	
	VALOR COM BDI:				0,94	

6.3. 84990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016 (M3)

MATERIAL	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	2,000000000	2,31	4,62
00004460	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 10' CM EM MACARANDUBA ANGELOU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	2,500000000	6,05	15,12
	TOTAL MATERIAL:			19,74

6.4. 102481 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUI FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021 (M2)

SERVIÇO	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,259000000	12,53	28,27
94984	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1,7,3 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA BRUTA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	1,215900000	371,57	452,71
88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,983000000	12,87	25,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,239000000	10,39	44,04
	TOTAL SERVIÇO:			541,13
	VALOR SEM ENCARGOS:			587,87
	VALOR ENCARGOS (78,38%):			71,06
	VALOR COM ENCARGOS:			638,95
	VALOR BDI (28,12%):			186,06
	VALOR COM BDI:			825,01

MATERIAL	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	0,010000000	6,39	0,06
00000985	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	0,160000000	5,80	0,90
00007346	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	0,427000000	12,74	5,44
	TOTAL MATERIAL:			6,39

SERVIÇO	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,276000000	13,00	3,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS - MUNICÍPIO DE BARCAREMA/PA
 LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS - BARCAREMA - PA
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCAREMA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

DATA: 07/12/2021 L.S. Note: 78,38% L.S. Item: 41,11%
 BDI: 28,12%
 SP: 202107 09/2021
 OS: 202108 09/2021
 SC: 202109 09/2021
 SDC: 202110 09/2021
 SEN: 202111 09/2021
 SETOP: 202112 09/2021
 SINAPI: 202113 09/2021
 SUIB: 202114 09/2021
 COMPOSIÇÕES PROGRAMAS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,115000000	10,39	1,19
	TOTAL SERVIÇO:					4,89
	VALOR SEM ENCARGOS:					11,31
	VALOR ENCARGOS (78,38%):					2,21
	VALOR COM ENCARGOS:					13,52
	VALOR BDI (28,12%):					3,94
	VALOR COM BDI:					17,46

6.5. 102498 - PINTURA DE MIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAÇAÇÃO). AF. 05/2021 (M)

MATERIAL	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	0,100000000	2,41	0,26
	TOTAL MATERIAL:			0,26

SERVIÇO	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,037000000	13,90	0,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,016000000	10,39	0,17
	TOTAL SERVIÇO:			0,88
	VALOR SEM ENCARGOS:			0,91
	VALOR ENCARGOS (78,38%):			0,30
	VALOR COM ENCARGOS:			1,21
	VALOR BDI (28,12%):			0,35
	VALOR COM BDI:			1,56

7.1. 74244001 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 535CM (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG D = 2,11 MM (0,028 KG/M)	0,072000000	13,28	0,93
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG D = 5,16 MM (0,157 KG/M) OU 8 BWG D = 4,19 MM (0,101 KG/M) OU 10 BWG D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	0,150000000	15,42	2,31
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	1,050000000	18,52	19,55
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 3,65" MM, PESO 15,10' KG/M (NBR 5580)	1,690000000	81,60	137,09
	TOTAL MATERIAL:			159,88

SERVIÇO	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,000000000		5,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,900000000	9,31	8,31
	TOTAL SERVIÇO:			13,36
	VALOR SEM ENCARGOS:			13,31
	VALOR ENCARGOS (78,38%):			8,07
	VALOR COM ENCARGOS:			179,28



Handwritten initials and a signature in blue ink.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. HORE: 78,99%
MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA. BDI: 29,12% L.S. MMS: 41,17%

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA

LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

FênixLogística

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	PERCENTUAL
SP	202,00	kg	0,0021	0,0001
ORSE	202,00	kg	0,0021	0,0001
SEC	202,00	kg	0,0021	0,0001
SETOP	202,00	kg	0,0021	0,0001
SENFRA	202,00	kg	0,0021	0,0001
SETOP	202,00	kg	0,0021	0,0001
SINAPI	202,00	kg	0,0021	0,0001
SUBB	202,00	kg	0,0021	0,0001

VALOR BDI (29,12%):	52,21
VALOR COM BDI:	231,49

7.2. 090823 - Portão tuboleis aname galv.citrerrens (incl.pint.anti-corrosiva) (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00235	Portão tubo fg go tela aname galv. a/litr.-(incl.pint.anti-corrosiva)	M2	1,00000000	285,85	285,85
TOTAL MATERIAL:					285,85

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20000000	10,46	12,55
110142	Argamassa de cimento e areia 1:8	M3	0,05000000	319,23	15,96
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85000000	23,44	43,26
TOTAL SERVIÇO:					71,77

VALOR SEM ENCARGOS:	337,80
VALOR ENCARGOS (78,35%):	19,87
VALOR COM ENCARGOS:	356,47
VALOR BDI (28,12%):	103,80
VALOR COM BDI:	460,27

7.3. 06.03.069 - Ce-36 rede de proteção para quadras de esportes (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.8731	TELA POLIETILENO CRISTAL #10 F 4 COMPL. FORNINIST	M2	1,05000000	9,50	9,98
TOTAL MATERIAL:					9,97

VALOR SEM ENCARGOS:	9,97
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	9,97
VALOR BDI (23,09%):	2,29
VALOR COM BDI:	12,26

8.1. 79463 - PINTURA A ÓLEO, 1 DEMAIO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,25000000	0,34	0,08
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,05000000	10,70	0,54
00043776	TINTA A ÓLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,09000000	13,44	1,21
TOTAL MATERIAL:					1,81

VALOR SEM ENCARGOS:	1,81
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,81
VALOR BDI (23,09%):	0,42
VALOR COM BDI:	2,23

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	13,60	4,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	10,39	3,12
TOTAL					7,20

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS ERELI
 CNPJ 09.386.159/0001-83 Insc. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, Km 39, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889 / 99330-4065 / 991840908 - E-mail: feni@logistica2009@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. HORE: 78,99%
MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA. BDI: 29,12% L.S. MMS: 41,17%

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA

LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

FênixLogística

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	PERCENTUAL
SP	202,00	kg	0,0021	0,0001
ORSE	202,00	kg	0,0021	0,0001
SEC	202,00	kg	0,0021	0,0001
SETOP	202,00	kg	0,0021	0,0001
SENFRA	202,00	kg	0,0021	0,0001
SETOP	202,00	kg	0,0021	0,0001
SINAPI	202,00	kg	0,0021	0,0001
SUBB	202,00	kg	0,0021	0,0001

TOTAL SERVIÇO:	7,19
VALOR SEM ENCARGOS:	9,00
VALOR ENCARGOS (78,35%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	12,20
VALOR BDI (28,12%):	3,55
VALOR COM BDI:	15,75

8.2. 102217 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF. 01/2021 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,02130000	10,70	0,23
00043776	TINTA A ÓLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,21300000	13,44	2,85
TOTAL MATERIAL:					3,08

VALOR SEM ENCARGOS:	13,90
VALOR ENCARGOS (78,35%):	8,87
VALOR COM ENCARGOS:	22,77
VALOR BDI (28,12%):	3,09
VALOR COM BDI:	25,86

8.3. 100754 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF. 01/2020 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,07920000	19,09	1,51
TOTAL MATERIAL:					1,51

VALOR SEM ENCARGOS:	13,80
VALOR ENCARGOS:	12,37
VALOR COM ENCARGOS:	26,17
VALOR BDI (28,12%):	7,36
VALOR COM BDI:	33,53

8.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33000000	19,09	6,30
TOTAL MATERIAL:					6,29

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS ERELI
 CNPJ 09.386.159/0001-83 Insc. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, Km 39, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889 / 99330-4065 / 991840908 - E-mail: feni@logistica2009@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Moir: 78,38%
MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA. L.S. MAr: 41,17%
BDI: 25,12%

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS - BARCARENA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA

LICITAÇÃO: Nº 2.008/2021

FênixLogística

SERVIDO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	13,80	2,54
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	10,39	0,72
			TOTAL SERVIÇO:	3,26

VALOR SEM ENCARGOS: 9,54
VALOR ENCARGOS (78,38%): 1,46
VALOR COM ENCARGOS: 11,00
VALOR BDI (28,12%): 3,20
VALOR COM BDI: 14,20

SERVIDO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	13,80	2,54
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	10,39	0,72
			TOTAL SERVIÇO:	3,26

VALOR SEM ENCARGOS: 9,54
VALOR ENCARGOS (78,38%): 1,46
VALOR COM ENCARGOS: 11,00
VALOR BDI (28,12%): 3,20
VALOR COM BDI: 14,20

9.1. CP-1325 - TAMPOANCA PRANCHA DE MADEIRA ESPESSURA 5,0cm-BOLEADO(BANCOS DE MADEIRA (M)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000470	FRANCHA NAO APARELHADA "6 X 40" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	78,54	78,54
			TOTAL MATERIAL:	78,54

SERVIDO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	10,59	20,27
88281	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	12,55	48,03
			TOTAL SERVIÇO:	68,30

VALOR SEM ENCARGOS: 146,84
VALOR ENCARGOS (78,38%): 32,47
VALOR COM ENCARGOS: 179,31
VALOR BDI (28,12%): 52,22
VALOR COM BDI: 231,53

9.2. C0665 - CONJUNTO DE TABELAS PY BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM (CJ)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	UN	0,3400	1,3600
11695	PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	0,2200	0,8800
11811	TABELAS DE BASQUETE INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	CJ	1.008,7000	1.008,7000
			TOTAL MATERIAL:	1.610,8400

VALOR SEM ENCARGOS: 1.010,94
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 1.010,94
VALOR BDI (28,12%): 284,39
VALOR COM BDI: 1.305,33

9.3. 99514 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019 (M2)

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ: 09.368.158/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
End: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 66440-000
Fone: (91) 21215889 / 99300-4065 / 991840909 - E-mail: feniologistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Moir: 78,38%
MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA. L.S. MAr: 41,17%
BDI: 25,12%

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS - BARCARENA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA

LICITAÇÃO: Nº 2.008/2021

FênixLogística

SERVIDO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58833	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/PO2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 LH - CHP DIURNO, AF. 04/2019	CHP	1,43	0,02
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	10,39	0,72
			TOTAL SERVIÇO:	0,94

VALOR SEM ENCARGOS: 0,94
VALOR ENCARGOS (78,38%): 0,40
VALOR COM ENCARGOS: 1,34
VALOR BDI (28,12%): 0,39
VALOR COM BDI: 1,73

SERVIDO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58833	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/PO2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 LH - CHP DIURNO, AF. 04/2019	CHP	1,43	0,02
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	10,39	0,72
			TOTAL SERVIÇO:	0,94

VALOR SEM ENCARGOS: 0,94
VALOR ENCARGOS (78,38%): 0,40
VALOR COM ENCARGOS: 1,34
VALOR BDI (28,12%): 0,39
VALOR COM BDI: 1,73

9.4. 070675 - Cobertura - telha translúcida fibra de vidro (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00058	Armadura cônica de chumbo de 8"/6"	SEDOP	0,48	0,87
D00209	Gancho chato p/ telha fibrocimento	SEDOP	1,86	2,80
D00002	Massa de vedação	SEDOP	10,00	0,10
D00001	Parafuso fio 5/16" ca 110mm	SEDOP	1,14	1,00
D00147	Telha translúcida em fibra de vidro 1,83x1,10m - kahivido	SEDOP	77,60	43,46
			TOTAL MATERIAL:	48,43

SERVIDO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,39	5,20
280028	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,53	6,26
			TOTAL SERVIÇO:	11,47

VALOR SEM ENCARGOS: 59,90
VALOR ENCARGOS (78,38%): 5,33
VALOR COM ENCARGOS: 65,23
VALOR BDI (28,12%): 18,59
VALOR COM BDI: 84,22

9.5. SIMPEL-0419 - ESTRUTURA DE MADEIRA (m²)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATED-12051	MADEIRA DE LEI APARELHADA EM PEÇAS DE DIMENSÕES MÉDIAS	SETOP	0,02210	0,0044
108744	Peça de madeira massareanduba 10 x 10 cm	ORSE	80,00	31,20
1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 mdfg)	SBC	17,00	3,30
00003593	TABUA APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	78,20	78,20
00006178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARUPIPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHOFEMEA, "10 X 2" CM	SINAPI	185,00	185,00
1001250	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	SBC	4,76	9,52
			TOTAL MATERIAL:	207,20

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ: 09.368.158/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
End: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 66440-000
Fone: (91) 21215889 / 99300-4065 / 991840909 - E-mail: feniologistica2008@gmail.com

Página: 14

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ: 09.368.158/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
End: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 66440-000
Fone: (91) 21215889 / 99300-4065 / 991840909 - E-mail: feniologistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 07/12/2021	L.S. Hora: 78,9%
MUNICÍPIO DE BARCAREMA-PA		BDI: 20,12%	L.S. Imp: 41,11%
OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCAREMA-PA		
LOCAL:	RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCAREMA - PA		
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCAREMA-PA		
LICITAÇÃO:	Nº 2.008/2021		



SERVICO	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1,75000000	10,59	18,37
88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1,22500000	12,53	15,36
TOTAL SERVIÇO:					33,72
VALOR SEM ENCARGOS:					590,92
VALOR ENCARGOS (78,36%):					15,59
VALOR COM ENCARGOS:					606,51
VALOR BDI (28,12%):					174,62
VALOR COM BDI:					783,13

9.6. PROPRIA - 0431 - PLACA DE AÇO (m²)					
MATERIAL	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00034	Chapa de aço no 26 (1,00x2,00m)	SEDOP	0,50000000	71,92	35,96
D00475	Lona com proteção de grafite	SEDOP	2,00000000	77,60	155,20
D00281	Pernambuco 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	0,16000000	120,00	19,20
D00082	Preço Zx11	SEDOP	0,10000000	10,16	1,02
D00018	Régua 3"x1" 4 m apar.	SEDOP	0,17000000	198,00	33,32
TOTAL MATERIAL:					244,79

SERVICO	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	3,00000000	12,53	37,59
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	8,95000000	13,60	121,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	6,00000000	10,39	62,34
TOTAL SERVIÇO:					221,76
VALOR SEM ENCARGOS:					468,46
VALOR ENCARGOS (78,36%):					100,75
VALOR COM ENCARGOS:					569,21
VALOR BDI (28,12%):					165,17
VALOR COM BDI:					734,38

9.7. 181480 - Bomba Centrífuga 1 CV (sem tubulação) (UN)					
MATERIAL	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00407	Bomba centrífuga de 1CV	SEDOP	1,00000000	719,96	719,96
TOTAL MATERIAL:					719,96
SERVICO	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280008	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	4,00000000	10,07	40,28
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	4,00000000	12,76	51,04
280018	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	4,00000000	12,24	48,96
TOTAL SERVIÇO:					140,28

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.388.158/0001-93. Ins. Et. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, Km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 66440-000
 Fone: (91) 21215889/99300-4065/991840969 - E-mail: fenlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 07/12/2021	L.S. Hora: 78,9%
MUNICÍPIO DE BARCAREMA-PA		BDI: 20,12%	L.S. Imp: 41,11%
OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCAREMA-PA		
LOCAL:	RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCAREMA - PA		
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCAREMA-PA		
LICITAÇÃO:	Nº 2.008/2021		



VALOR SEM ENCARGOS:	860,24
VALOR ENCARGOS (78,36%):	67,80
VALOR COM ENCARGOS:	928,04
VALOR BDI (28,12%):	270,25
VALOR COM BDI:	1.198,29

9.8. CP-0442 - Fornecimento e instalação de filtro Para Piscinas Ref Dancor ou similar (UN)					
MATERIAL	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Cotação-080	Fornecimento e instalação de filtro Para Piscinas Ref Dancor ou similar - Alé	PRÓPRIA	1,00000000	424,00	424,00
28.400 Litros					
TOTAL MATERIAL:					424,00

SERVICO	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	5,00000000	12,24	61,20
TOTAL SERVIÇO:					61,20
VALOR SEM ENCARGOS:					485,20
VALOR ENCARGOS (78,36%):					30,65
VALOR COM ENCARGOS:					515,15
VALOR BDI (28,12%):					150,30
VALOR COM BDI:					669,45

9.9. 260168 - Plantio de grama (incl. terra preta) (M2)					
MATERIAL	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
U00003	Grama em placa	SEDOP	1,95000000	6,80	7,14
J00008	Terra preta vegetal	SEDOP	0,05000000	49,00	2,45
TOTAL MATERIAL:					9,59
SERVICO	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280018	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	0,20000000	10,39	3,77
280028	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	3,00000000	10,39	31,12
TOTAL SERVIÇO:					6,89
VALOR SEM ENCARGOS:					16,48
VALOR ENCARGOS (78,36%):					3,20
VALOR COM ENCARGOS:					19,68
VALOR BDI (28,12%):					5,73
VALOR COM BDI:					25,41

9.10. 030513 - CAMALETALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm (M)					
MATERIAL	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I090050	PREDEIRO	SBC	1,980	7,80	1,54
TOTAL MATERIAL:					1,54

9.10. 030513 - CAMALETALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm (M)					
MATERIAL	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I090050	PREDEIRO	SBC	1,980	7,80	1,54
TOTAL MATERIAL:					1,54

9.10. 030513 - CAMALETALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm (M)					
MATERIAL	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I090050	PREDEIRO	SBC	1,980	7,80	1,54
TOTAL MATERIAL:					1,54

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.388.158/0001-93. Ins. Et. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, Km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 66440-000
 Fone: (91) 21215889/99300-4065/991840969 - E-mail: fenlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRACA DA GRAMAÇA DE VILA DOS CABANOS - MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS - BARCARENA - PA
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

DATA: 07/12/2021
 BDI: 29,12%
 L.S. Hora: 78,98%
 L.S. Mm: 41,17%

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SP		202107		
ORSE		202108		
SBC		202109 - Bônus		
SECOF		202103 COM DESONERÇÃO		
SERFPA		027.1 COM DESONERÇÃO		
SETOP		202107 - Carga com DESONERÇÃO		
SINAPI		202107 COM DESONERÇÃO		
SNUB		202101 COM DESONERÇÃO		
SNUB8		202101 COM DESONERÇÃO		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

SBC	H	5,85	2,24
1099900	SERVEANTE	0,5500	1,70
TOTAL MAO DE OBRA: 2,24			

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000100	AREA GROSSA LAVADA	M3	0,0710	42,50
1000526	CAVALIETALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm	M	1,0500	19,82
1000550	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	0,3500	0,27
TOTAL MATERIAL: 2,12				

VALOR SEM ENCARGOS:		24,90
VALOR ENCARGOS (73,38%):		2,96
VALOR COM ENCARGOS:		27,86
VALOR BDI (28,12%):		9,11
VALOR COM BDI:		35,97

10.1. 101905 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020_P (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PAREFUO DE ROSCA SOBERA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,00000000	0,34
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	1,00000000	133,70
TOTAL MATERIAL: 134,04				

VALOR SEM ENCARGOS:		144,57
VALOR ENCARGOS (73,38%):		4,88
VALOR COM ENCARGOS:		149,45
VALOR BDI (28,12%):		43,52
VALOR COM BDI:		192,97

10.2. 101907 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020_P (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PAREFUO DE ROSCA SOBERA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,00000000	0,34
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,00000000	458,40
TOTAL MATERIAL: 458,74				

VALOR SEM ENCARGOS:		144,57
VALOR ENCARGOS (73,38%):		4,88
VALOR COM ENCARGOS:		149,45
VALOR BDI (28,12%):		43,52
VALOR COM BDI:		192,97

SBC	H	5,85	2,24
1099900	SERVEANTE	0,5500	1,70
TOTAL MAO DE OBRA: 2,24			

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000100	AREA GROSSA LAVADA	M3	0,0710	42,50
1000526	CAVALIETALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm	M	1,0500	19,82
1000550	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	0,3500	0,27
TOTAL MATERIAL: 2,12				

VALOR SEM ENCARGOS:		24,90
VALOR ENCARGOS (73,38%):		2,96
VALOR COM ENCARGOS:		27,86
VALOR BDI (28,12%):		9,11
VALOR COM BDI:		35,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRACA DA GRAMAÇA DE VILA DOS CABANOS - MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS - BARCARENA - PA
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

DATA: 07/12/2021
 BDI: 29,12%
 L.S. Hora: 78,98%
 L.S. Mm: 41,17%

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SP		202107		
ORSE		202108		
SBC		202109 - Bônus		
SECOF		202103 COM DESONERÇÃO		
SERFPA		027.1 COM DESONERÇÃO		
SETOP		202107 - Carga com DESONERÇÃO		
SINAPI		202107 COM DESONERÇÃO		
SNUB		202101 COM DESONERÇÃO		
SNUB8		202101 COM DESONERÇÃO		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

SBC	H	10,07	4,61
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	10,07
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	12,24
TOTAL SERVIÇO: 19,19			

VALOR SEM ENCARGOS:		469,27
VALOR ENCARGOS (73,38%):		4,88
VALOR COM ENCARGOS:		474,15
VALOR BDI (28,12%):		138,07
VALOR COM BDI:		612,22

10.3. S12138 - Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm (Un)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1051115	Serveante de obras	h	0,20000000	5,65
TOTAL MAO DE OBRA: 5,65				

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111927	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	1,00000000	13,91
TOTAL MATERIAL: 13,91				

VALOR SEM ENCARGOS:		19,56
VALOR ENCARGOS (73,38%):		0,89
VALOR COM ENCARGOS:		20,45
VALOR BDI (28,12%):		5,77
VALOR COM BDI:		26,22

11.1. PROPRIO - 0429 - BONECO FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA E TINTA OLEO (MODELOS DIVERSOS)- H= 1,00 M- FORNECIDO E INSTALADO. (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PROPRIO081	BONECO FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA E TINTA OLEO (MODELOS DIVERSOS)- H= 1,00 M- FORNECIDO E INSTALADO.	UN	1,00000000	484,43
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	3,00000000	12,74
TOTAL MATERIAL: 507,17				

VALOR SEM ENCARGOS:		15,64
VALOR ENCARGOS (73,38%):		0,89
VALOR COM ENCARGOS:		16,43
VALOR BDI (28,12%):		4,78
VALOR COM BDI:		21,21

SBC	H	10,07	4,61
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	10,07
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	12,24
TOTAL SERVIÇO: 19,19			

VALOR SEM ENCARGOS:		144,57
VALOR ENCARGOS (73,38%):		4,88
VALOR COM ENCARGOS:		149,45
VALOR BDI (28,12%):		43,52
VALOR COM BDI:		192,97

11.1. PROPRIO - 0429 - BONECO FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA E TINTA OLEO (MODELOS DIVERSOS)- H= 1,00 M- FORNECIDO E INSTALADO. (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PROPRIO081	BONECO FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA E TINTA OLEO (MODELOS DIVERSOS)- H= 1,00 M- FORNECIDO E INSTALADO.	UN	1,00000000	484,43
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	3,00000000	12,74
TOTAL MATERIAL: 507,17				

VALOR SEM ENCARGOS:		15,64
VALOR ENCARGOS (73,38%):		0,89
VALOR COM ENCARGOS:		16,43
VALOR BDI (28,12%):		4,78
VALOR COM BDI:		21,21

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ: 08.388.158/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889 /93300-4065 /991840909 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Nota: 78,39%
 MUNICÍPIO DE BARCAREMA/PA. BDI: 29,12% L.S. Imp: 47,17%

LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCAREMA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCAREMA/PA

LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

FênixLogística

Fonte	SP	ORSE	SEC	SEDOF	SEINFRA	SETOP	SINAPI	SURB	VALOR
VENHA	202107	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	624,97
VENHA	202109	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	37,42
VENHA	202109	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	862,39
VENHA	202109	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	192,89
VENHA	202109	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	852,26

89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,39	20,78
				TOTAL SERVIÇO:	10,39
				TOTAL BDI:	10,39

VALOR SEM ENCARGOS:	624,97
VALOR ENCARGOS (78,39%):	37,42
VALOR COM ENCARGOS:	662,39
VALOR BDI (29,12%):	192,89
VALOR COM BDI:	852,26

11.2. CP-0439 - BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO PETIT PLAY STANDARD, REF. FRESCO OU SIMILAR, (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Brinquedo em Polietileno Tipo Petit Play Standard, Ref. Fresco ou Similar	PRÓPRIA	UN	1,00000000	3.714,34	3.714,34
TOTAL MATERIAL:					3.714,34
VALOR SEM ENCARGOS:					3.714,34
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					3.714,34
VALOR BDI (29,12%):					1.081,62
VALOR COM BDI:					4.795,96

11.3. CP-0440 - BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO GIRA GIRA 4 LUGARES, REF. FRESCO OU SIMILAR (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Brinquedo em Polietileno Tipo Gira Gira 4 Lugares, Ref. Fresco ou Similar	PRÓPRIA	UN	1,00000000	1.727,14	1.727,14
TOTAL MATERIAL:					1.727,14
VALOR SEM ENCARGOS:					1.727,14
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1.727,14
VALOR BDI (29,12%):					502,94
VALOR COM BDI:					2.230,08

11.4. CP-0441 - BRINQUEDO EM POLIETILENO TIPO BALANÇO VIKING PARA 4 CRIANÇAS, REF. FRESCO OU SIMILAR (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Brinquedo em Polietileno Tipo Balanço Viking para 4 Crianças, Ref. Fresco ou Similar	PRÓPRIA	UN	1,00000000	7.775,14	7.775,14
TOTAL MATERIAL:					7.775,14
VALOR SEM ENCARGOS:					7.775,14
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					7.775,14
VALOR BDI (29,12%):					2.264,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Nota: 78,39%
 MUNICÍPIO DE BARCAREMA/PA. BDI: 29,12% L.S. Imp: 47,17%

LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCAREMA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCAREMA/PA

LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

FênixLogística

Fonte	SP	ORSE	SEC	SEDOF	SEINFRA	SETOP	SINAPI	SURB	VALOR
VENHA	202107	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	10,39
VENHA	202109	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	10,39
VENHA	202109	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	3,40
VENHA	202109	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	1,47
VENHA	202109	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	4,97
VENHA	202109	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	1,42
VENHA	202109	202109	202109	202109	202109	202107	202109	202109	6,29

12.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,32796000	10,39	3,40
TOTAL SERVIÇO:					3,40
VALOR SEM ENCARGOS:					3,40
VALOR ENCARGOS (78,39%):					1,47
VALOR COM ENCARGOS:					4,97
VALOR BDI (29,12%):					1,42
VALOR COM BDI:					6,29

FÊNIX LOGÍSTICA COM. E LOC. DE MÁQ. E REELI
 M. SOD. BENJAMIN SARTOS PISCANO
 Proprietário / Administrador
 CNPJ: 08.368.158/0001-53

MÁRIO GUILHERME D. DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1503472957 D/PA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANGOS. L.S. Hora: 70,38%
 MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA. L.S. Mês: 41,11%
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANGOS. BDI: 29,12%
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA.
 LICITAÇÃO: Nº 2.008/2021

FênixLogística

ITEM: 202107
 SP: 202105
 SBC: 202109 - Item
 SCDOP: 202103 COM DESONERÇÃO
 SERRA: 0271 COM DESONERÇÃO
 SETOP: 202107 - Com DESONERÇÃO
 SNAPI: 202107 COM DESONERÇÃO
 SURE: 202101 COM DESONERÇÃO
 SUIB: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTIRO DE ESQUADRIAS	H	0,01050000	7,80	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,08
VALOR ENCARGOS (78,38%):					0,06
VALOR COM ENCARGOS:					0,14
VALOR BDI (29,12%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,18

280013 - CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	2,00	1,00000000	2,00	2,00
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,95	1,00000000	0,95	0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,50	1,00000000	0,50	0,50
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,34	1,00000000	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,05	1,00000000	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,83	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					4,67

MAO DE OBRA

UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	7,80	1,00000000	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA:				7,80

SERVIÇO

UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,08	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVIÇO:				0,08
VALOR SEM ENCARGOS:				12,55
VALOR ENCARGOS (78,38%):				6,17
VALOR COM ENCARGOS:				18,72
VALOR BDI (29,12%):				5,45
VALOR COM BDI:				24,17

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,01510000	5,65	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANGOS. L.S. Hora: 78,38%
 MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA. L.S. Mês: 41,11%
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANGOS. BDI: 29,12%
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA.
 LICITAÇÃO: Nº 2.008/2021

FênixLogística

ITEM: 202107
 SP: 202105
 SBC: 202109 - Item
 SCDOP: 202103 COM DESONERÇÃO
 SERRA: 0271 COM DESONERÇÃO
 SETOP: 202107 - Com DESONERÇÃO
 SNAPI: 202107 COM DESONERÇÃO
 SURE: 202101 COM DESONERÇÃO
 SUIB: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR ENCARGOS (78,38%): 0,07
VALOR COM ENCARGOS: 0,15
VALOR BDI (29,12%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,19

280026 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	2,00	1,00000000	2,00	2,00
00043481 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,91	1,00000000	0,91	0,91
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,50	1,00000000	0,50	0,50
00043487 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,37	1,00000000	0,37	0,37
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,06	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,83	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					4,68

MAO DE OBRA

UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	5,65	1,00000000	5,65	5,65
TOTAL MAO DE OBRA:				5,65

SERVIÇO

UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,08	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVIÇO:				0,08
VALOR SEM ENCARGOS:				10,29
VALOR ENCARGOS (78,38%):				4,50
VALOR COM ENCARGOS:				14,89
VALOR BDI (29,12%):				4,34
VALOR COM BDI:				19,23

95422 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	0,01160000	1.901,73	22,08
TOTAL MAO DE OBRA:					22,08
VALOR SEM ENCARGOS:					22,08

95388 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,01510000	5,65	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

VALOR SEM ENCARGOS: 22,08
 VALOR ENCARGOS (41,11%): 9,06
 VALOR COM ENCARGOS: 31,12
 VALOR BDI (29,12%): 9,06
 VALOR COM BDI: 40,18

2525

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - RESERVA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. L.S. Hora: 7h,30%
MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA. L.S. Mês: 4/1,1%

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA

LICITAÇÃO: Nº 2.099/2021

VENCIAMENTO: 20/07/2021

DATA: 07/12/2021

BOI: 20,12%

Fonte: SP, OSRE, SBC, SBCOP, SEMFRA, SETOP, SINAPI, SUARB, COMPOSIÇÕES PROGRAMAS

MAR: 09/2021, 09/2021, 09/2021, 09/2021, 09/2021, 09/2021, 04/2021

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041778	H	0,00380000	7,80	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:				0,03
VALOR SEM ENCARGOS:				0,02
VALOR ENCARGOS (78,38%):				0,02
VALOR COM ENCARGOS:				0,04
VALOR BDI (20,12%):				0,01
VALOR COM BDI:				0,05

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
00045481 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,50	0,50
00045467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,37	0,37
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				4,66

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008111 SERVENTE DE OBRAS	H	1,00000000	5,65	5,65
TOTAL MAO DE OBRA:				5,65
VALOR SEM ENCARGOS:				10,39
VALOR ENCARGOS (78,38%):				4,50
VALOR COM ENCARGOS:				14,89
VALOR BDI (20,12%):				4,34
VALOR COM BDI:				19,23

7058 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733 CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,00004000	41.178,83	1,65
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	UN	0,00004000	284.326,57	11,77
TOTAL EQUIPAMENTO:				13,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - RESERVA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. L.S. Hora: 7h,30%
MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA. L.S. Mês: 4/1,1%

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA

LICITAÇÃO: Nº 2.099/2021

VENCIAMENTO: 20/07/2021

DATA: 07/12/2021

BOI: 20,12%

Fonte: SP, OSRE, SBC, SBCOP, SEMFRA, SETOP, SINAPI, SUARB, COMPOSIÇÕES PROGRAMAS

MAR: 09/2021, 09/2021, 09/2021, 09/2021, 09/2021, 09/2021, 04/2021

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	UN	0,00000280	41.178,83	0,12
00037752	UN	0,00000280	284.326,57	0,85
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,96
VALOR SEM ENCARGOS:				0,96
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,96
VALOR BDI (20,12%):				0,28
VALOR COM BDI:				1,24

7059 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733 CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,00000740	41.178,83	0,30
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	UN	0,00000740	284.326,57	2,18
TOTAL EQUIPAMENTO:				2,47
VALOR SEM ENCARGOS:				2,47
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				2,47
VALOR BDI (20,12%):				0,72
VALOR COM BDI:				3,19

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - JORNADA (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020 MOTORISTA DE CAMINHÃO, BASCULANTE	SINAPI	0,00000000	0,03	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:				0,03
VALOR SEM ENCARGOS:				0,03
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,03
VALOR BDI (20,12%):				0,07
VALOR COM BDI:				0,10

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - JORNADA (H)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733 CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,00004000	41.178,83	1,65
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	UN	0,00004000	284.326,57	11,77
TOTAL EQUIPAMENTO:				13,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA	DATA: 07/12/2021	L.S. Hora: 78,30%
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILAS DOS CABANOS. BARCARENA-PA	BDI: 29,12%	L.S. Mat: 41,15%
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA		
LICITAÇÃO: Nº 2.005/2021		



ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
00043468 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,57	0,57
00057372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,50	0,50
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00057373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,05	0,05
00057371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				3,96
MAO DE OBRA				
00020020 MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	H	1,00000000	0,65	0,65
TOTAL MAO DE OBRA:				0,65

VALOR BDI (29,12%): 0,68
VALOR COM BDI: 0,68

SERVIDO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL SERVIDO:				0,03
VALOR SEM ENCARGOS:				12,84
VALOR ENCARGOS (78,30%):				6,80
VALOR COM ENCARGOS:				19,44
VALOR BDI (28,12%):				5,66
VALOR COM BDI:				25,10

SERVIDO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	13,41	13,41
91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	0,96	0,96
7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	2,47	2,47
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	12,64	12,64
TOTAL SERVIDO:				29,48
VALOR SEM ENCARGOS:				20,48
VALOR ENCARGOS (78,30%):				6,80
VALOR COM ENCARGOS:				35,28

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.308.159/0001-80 Ins. Est. 15.191.914-0001
 End: Rodovia PA 151, km 38, SAN ZONA RURAL, ABAETUBA/PA - CEP 69440-000
 Fone: (011) 212.6589 / 69300-4065 / 881840809 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILAS DOS CABANOS. MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA	DATA: 07/12/2021	L.S. Hora: 78,30%
LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILAS DOS CABANOS. BARCARENA-PA	BDI: 29,12%	L.S. Mat: 41,15%
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA		
LICITAÇÃO: Nº 2.005/2021		



EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733 CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,00007500	41,176,83	3,09
00037732 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	UN	0,00007500	294,326,57	22,07
TOTAL EQUIPAMENTO:				25,16
VALOR SEM ENCARGOS:				25,15
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				25,15
VALOR BDI (28,12%):				7,22
VALOR COM BDI:				32,47

SERVIDO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	13,62000000	4,02	54,75
TOTAL MATERIAL:				54,75
VALOR SEM ENCARGOS:				54,75
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				54,75
VALOR BDI (28,12%):				15,94
VALOR COM BDI:				70,69

SERVIDO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	13,41	13,41
91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	0,96	0,96
7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	2,47	2,47
7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	25,15	25,15

SERVIDO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67826 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)	H	1,00000000	13,41	13,41
91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	0,96	0,96
7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	2,47	2,47
7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	25,15	25,15

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.308.159/0001-80 Ins. Est. 15.191.914-0001
 End: Rodovia PA 151, km 38, SAN ZONA RURAL, ABAETUBA/PA - CEP 69440-000
 Fone: (011) 212.6589 / 69300-4065 / 881840809 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	DATA: 07/12/2021	L.S. Hora: 78,39%
LOCAL: RUA GERMANO ARANHÁ E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA	BDI: 28,12%	L.S. Máx: 41,11%
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA		
LICITAÇÃO: Nº 2.005/2021		

UNID	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	SINAPI	54,75	54,75
H	1,00000000	SINAPI	12,64	12,64
TOTAL SERVIÇO:				109,39

VALOR SEM ENCARGOS:	109,39
VALOR ENCARGOS (78,39%):	8,60
VALOR COM ENCARGOS:	116,18
VALOR BDI (28,12%):	33,83
VALOR COM BDI:	150,01

UNID	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	0,00005600	SINAPI	592,500,00	33,18
TOTAL EQUIPAMENTO:				33,18

VALOR SEM ENCARGOS:	33,18
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	33,18
VALOR BDI (28,12%):	9,66
VALOR COM BDI:	42,84

UNID	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	0,00000760	SINAPI	592,500,00	4,50
TOTAL EQUIPAMENTO:				4,50

VALOR SEM ENCARGOS:	4,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,50
VALOR BDI (28,12%):	1,31
VALOR COM BDI:	5,81

UNID	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,00020000	SINAPI	8,65	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:				0,07
VALOR SEM ENCARGOS:				0,07
VALOR ENCARGOS (78,39%):				0,05
VALOR COM ENCARGOS:				6,12

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.368.158/0001-93 Insc. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 21215888 / 69300-4065 / 691940009 - E-mail: fenixlogistica2009@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILADOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	DATA: 07/12/2021	L.S. Hora: 78,39%
LOCAL: RUA GERMANO ARANHÁ E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA	BDI: 28,12%	L.S. Máx: 41,11%
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA		
LICITAÇÃO: Nº 2.005/2021		

VALOR BDI (28,12%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,15

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	SINAPI	2,00	2,00
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	SINAPI	0,57	0,57
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	SINAPI	0,50	0,50
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	SINAPI	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	SINAPI	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	SINAPI	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					3,96

UNID	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	SINAPI	8,65	8,65
TOTAL MAO DE OBRA:				8,65

UNID	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	SINAPI	0,07	0,07
TOTAL SERVIÇO:				0,07

VALOR SEM ENCARGOS:	12,88
VALOR ENCARGOS (78,39%):	6,83
VALOR COM ENCARGOS:	19,51
VALOR BDI (28,12%):	5,68
VALOR COM BDI:	25,19

SERVICO	UNID	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5627 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. AF_08/2014	H	1,00000000	SINAPI	33,18	33,18
5628 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_08/2014	H	1,00000000	SINAPI	4,50	4,50
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	SINAPI	12,69	12,69
TOTAL SERVIÇO:					50,36
VALOR SEM ENCARGOS:					50,36
VALOR ENCARGOS (78,39%):					6,80
VALOR COM ENCARGOS:					57,19
VALOR BDI (28,12%):					16,05
VALOR COM BDI:					73,94

FOLHA
 Nº 2528
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.368.158/0001-93 Insc. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 21215888 / 69300-4065 / 691940009 - E-mail: fenixlogistica2009@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. L.S. Hora: 70,38%
 MUNICÍPIO DE BARCARENÁ-PA. L.S. Mat: 41,11%
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENÁ - PA.
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENÁ-PA.
 LICITAÇÃO: Nº 2.089/2021

DATA: 07/12/2021 BDI: 28,12% RFB: 09/2021
 SP: 202/07 09/2021
 ORSE: 202/06 09/2021
 SEC: 202/09 - Bem 09/2021
 SDC 202/10 - Bem 09/2021
 SDCOP 202/11 COM DESEMPENHO 09/2021
 SENFRA 0771 COM DESEMPENHO 09/2021
 SETOP 202/07 - Central com DESEMPENHO 09/2021
 SINAPI 202/17 COM DESEMPENHO 09/2021
 SUBS 202/18 COM DESEMPENHO 09/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 09/2021

5629 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010865	UN	SINAPI	0,00007000	592.500,00	41,48
TOTAL EQUIPAMENTO:					41,47
VALOR SEM ENCARGOS:					41,47
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					41,47
VALOR BDI (28,12%):					12,08
VALOR COM BDI:					53,55

5630 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	L	SINAPI	10,77000000	4,02	43,30
TOTAL MATERIAL:					43,29
VALOR SEM ENCARGOS:					43,29
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					43,29
VALOR BDI (28,12%):					12,91
VALOR COM BDI:					56,20

5631 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5627	H	SINAPI	1,00000000	33,18	33,18
5628	H	SINAPI	1,00000000	4,50	4,50
5629	H	SINAPI	1,00000000	41,47	41,47
5630	H	SINAPI	1,00000000	43,29	43,29
88284	H	SINAPI	1,00000000	12,69	12,68
TOTAL SERVIÇO:					136,12
VALOR SEM ENCARGOS:					135,12
VALOR ENCARGOS (R3,38%):					6,83
VALOR COM ENCARGOS:					141,95
VALOR BDI (28,12%):					41,34
VALOR COM BDI:					183,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. L.S. Hora: 70,38%
 MUNICÍPIO DE BARCARENÁ-PA. L.S. Mat: 41,11%
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENÁ - PA.
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENÁ-PA.
 LICITAÇÃO: Nº 2.089/2021

DATA: 07/12/2021 BDI: 28,12% RFB: 09/2021
 SP: 202/07 09/2021
 ORSE: 202/06 09/2021
 SEC: 202/09 - Bem 09/2021
 SDC 202/10 - Bem 09/2021
 SDCOP 202/11 COM DESEMPENHO 09/2021
 SENFRA 0771 COM DESEMPENHO 09/2021
 SETOP 202/07 - Central com DESEMPENHO 09/2021
 SINAPI 202/17 COM DESEMPENHO 09/2021
 SUBS 202/18 COM DESEMPENHO 09/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 09/2021

12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

MATERIAL	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	L	SEINFRA	1,06000000	3,2700	3,4335
TOTAL MATERIAL:					3,4336
VALOR SEM ENCARGOS:					3,43
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					3,43
VALOR BDI (28,12%):					1,00
VALOR COM BDI:					4,43

12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

MÃO DE OBRA	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	H	SEINFRA	1,00000000	7,8000	7,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:					7,8000
VALOR SEM ENCARGOS:					7,80
VALOR ENCARGOS (R3,38%):					11,41
VALOR COM ENCARGOS:					19,21
VALOR BDI (28,12%):					5,99
VALOR COM BDI:					24,80

10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

MATERIAL	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12771	H	SEINFRA	1,00000000	3,4335	3,4335
12772	H	SEINFRA	1,00000000	7,8000	7,8000
12701	H	SEINFRA	8,24100000	0,8000	6,5928
12702	H	SEINFRA	0,47970000	0,8000	0,3838
12703	H	SEINFRA	10,40970000	0,8000	8,3278
TOTAL MATERIAL:					26,9379
VALOR SEM ENCARGOS:					26,54
VALOR ENCARGOS (R3,38%):					11,40
VALOR COM ENCARGOS:					37,94
VALOR BDI (28,12%):					11,05
VALOR COM BDI:					48,99

REPUBLICA MUNICIPAL DE BARCARENÁ-PA
 Nº 252
 252

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILAS DOS CABANOS. L.S. Hora: 70,39%
 MUNICÍPIO DE BARCARENÁ-PA. L.S. Mês: 41,11%
 LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS. BDI: 28,12%
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENÁ-PA. Nº 2.006/2021
 LICITAÇÃO: Nº 2.006/2021

FênixLogística

Item	Descrição	Quantidade	Valor
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	1 UN	3.083,19
TOTAL EQUIPAMENTO:			3.083,19
VALOR SEM ENCARGOS:			0,19
VALOR COM ENCARGOS:			0,00
VALOR COM ENCARGOS:			0,19
VALOR BDI (28,12%):			0,06
VALOR COM BDI:			0,25

UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
UN	1	3.083,19	3.083,19
TOTAL EQUIPAMENTO:			3.083,19
VALOR SEM ENCARGOS:			0,19
VALOR COM ENCARGOS:			0,00
VALOR COM ENCARGOS:			0,19
VALOR BDI (28,12%):			0,06
VALOR COM BDI:			0,25

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	1	0,00000760	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,02
VALOR SEM ENCARGOS:				0,02
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,02
VALOR BDI (28,12%):				0,01
VALOR COM BDI:				0,03

SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	H	1	0,00000000	0,19
TOTAL SERVIÇO:				0,21
VALOR SEM ENCARGOS:				0,21
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,21
VALOR BDI (28,12%):				0,06
VALOR COM BDI:				0,27

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	H	1	0,00000000	0,19
TOTAL SERVIÇO:				0,02
VALOR SEM ENCARGOS:				0,18
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,18
VALOR BDI (28,12%):				0,02
VALOR COM BDI:				0,20

SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	H	1	0,00000000	0,19
TOTAL SERVIÇO:				0,21
VALOR SEM ENCARGOS:				0,21
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,21
VALOR BDI (28,12%):				0,06
VALOR COM BDI:				0,27

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	1	0,00006000	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,19
VALOR SEM ENCARGOS:				0,19
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,19
VALOR BDI (28,12%):				0,06
VALOR COM BDI:				0,25

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.388.169/0001-83 Insc. Est. 15.269.916-3
 End. Rodovia PA 151, km 39, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 2121-6689/69300-4065/691840809 - E-mail: fenixlogistica.2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILAS DOS CABANOS. L.S. Hora: 70,39%
 MUNICÍPIO DE BARCARENÁ-PA. L.S. Mês: 41,11%
 LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS. BDI: 28,12%
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENÁ-PA. Nº 2.006/2021
 LICITAÇÃO: Nº 2.006/2021

FênixLogística

Item	Descrição	Quantidade	Valor
00027105	ENERGIA ELÉTRICA, ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	1 UNID	1,21
TOTAL EQUIPAMENTO:			1,21
VALOR SEM ENCARGOS:			1,21
VALOR COM ENCARGOS:			0,00
VALOR COM ENCARGOS:			1,21
VALOR BDI (28,12%):			0,35
VALOR COM BDI:			1,56

UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
UNID	1	1,25000000	1,21
TOTAL EQUIPAMENTO:			1,21
VALOR SEM ENCARGOS:			1,21
VALOR COM ENCARGOS:			0,00
VALOR COM ENCARGOS:			1,21
VALOR BDI (28,12%):			0,35
VALOR COM BDI:			1,56

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	H	1	0,00000000	0,19
TOTAL SERVIÇO:				0,02
VALOR SEM ENCARGOS:				0,18
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,18
VALOR BDI (28,12%):				0,02
VALOR COM BDI:				0,20

SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	H	1	0,00000000	0,19
TOTAL SERVIÇO:				0,21
VALOR SEM ENCARGOS:				0,21
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,21
VALOR BDI (28,12%):				0,06
VALOR COM BDI:				0,27

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADORA HORIZISTA (H)

SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADORA HORIZISTA	UN	1	0,00000000	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,04
VALOR SEM ENCARGOS:				0,04
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,04
VALOR BDI (28,12%):				0,04
VALOR COM BDI:				0,08

SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADORA HORIZISTA	UN	1	0,00000000	0,06
TOTAL SERVIÇO:				0,06
VALOR SEM ENCARGOS:				0,06
VALOR COM ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,06
VALOR BDI (28,12%):				0,04
VALOR COM BDI:				0,10

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.388.169/0001-83 Insc. Est. 15.269.916-3
 End. Rodovia PA 151, km 39, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 2121-6689/69300-4065/691840809 - E-mail: fenixlogistica.2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 78,35%
 MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA. L.S. Mês: 41,11%
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA.
 LICITACÃO: Nº 2.006/2021

FênixLogística

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	1,00000000	2,00	2,00
00043488	1,00000000	0,57	0,57
00037372	1,00000000	0,50	0,50
00043464	1,00000000	0,01	0,01
00037373	1,00000000	0,05	0,05
00037371	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:			3,96
VALOR SEM ENCARGOS:			11,80
VALOR COM ENCARGOS:			15,76
VALOR BDI (28,12%):			4,38
TOTAL MAO DE OBRA:			20,14

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	H	1,00000000	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA:			7,80	
VALOR SEM ENCARGOS:			11,80	
VALOR COM ENCARGOS:			15,76	
VALOR BDI (28,12%):			4,38	
TOTAL MAO DE OBRA:			20,14	

280022 - OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280022	H	1,00000000	2,00	2,00
00043488	H	1,00000000	0,57	0,57
00037372	H	1,00000000	0,50	0,50
00043464	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:			3,96	
VALOR SEM ENCARGOS:			11,80	
VALOR COM ENCARGOS:			15,76	
VALOR BDI (28,12%):			4,38	
TOTAL MAO DE OBRA:			20,14	

88377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	H	1,00000000	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA:			7,80	
VALOR SEM ENCARGOS:			11,80	
VALOR COM ENCARGOS:			15,76	
VALOR BDI (28,12%):			4,38	
TOTAL MAO DE OBRA:			20,14	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 78,35%
 MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA. L.S. Mês: 41,11%
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA.
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA.
 LICITACÃO: Nº 2.006/2021

FênixLogística

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	H	1,00000000	0,04	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:			0,04	
VALOR SEM ENCARGOS:			11,80	
VALOR COM ENCARGOS:			15,76	
VALOR BDI (28,12%):			4,38	
TOTAL MAO DE OBRA:			20,14	

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	H	0,01510000	7,80	0,12
TOTAL MAO DE OBRA:			0,12	
VALOR SEM ENCARGOS:			0,11	
VALOR COM ENCARGOS:			0,10	
VALOR BDI (28,12%):			0,06	
VALOR COM BDI:			0,27	

280023 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280023	H	1,00000000	2,00	2,00
00043488	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	H	1,00000000	0,50	0,50
00043465	H	1,00000000	0,52	0,52
00037373	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:			4,78	
VALOR SEM ENCARGOS:			11,80	
VALOR COM ENCARGOS:			16,58	
VALOR BDI (28,12%):			4,66	
TOTAL MAO DE OBRA:			21,24	

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	H	0,01510000	7,80	0,12
TOTAL MAO DE OBRA:			0,12	
VALOR SEM ENCARGOS:			0,11	
VALOR COM ENCARGOS:			0,10	
VALOR BDI (28,12%):			0,06	
VALOR COM BDI:			0,27	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENÁ-PA	DATA:	07/12/2021	L.S. Hora:	78,39%
LOCAL:	RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENÁ-PA	BDI:	20,12%	L.S. Mês:	41,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENÁ-PA	PONTO:		VENTO:	
LICITAÇÃO:	Nº 2.009/2021	SP	202/07	202/05	09/2021
		OSB	202/05	202/05	09/2021
		SIC	202/05	202/05	09/2021
		SEOP	202/05	202/05	09/2021
		SERVA	202/05	202/05	09/2021
		SETP	202/07	202/07	09/2021
		SMAN	202/07	202/07	09/2021
		SURB	202/01	202/01	09/2021
					04/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



VALOR COM ENCARGOS:	19,88
VALOR BDI (20,12%):	5,50
VALOR COM BDI:	24,38

050258 - Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M00008	Betoneira elétrica - 320	SEDOP	H	0,72000000	3,05
					TOTAL EQUIPAMENTO: 2,20
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J00005	Areia	SEDOP	M3	0,80000000	42,50
J00003	Cimento	SEDOP	SC	5,80000000	38,00
J00007	Seixo lavado	SEDOP	M3	0,84000000	120,00
					TOTAL MATERIAL: 360,25

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280022	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,50000000	11,80
280023	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	5,00000000	12,87
280026	SERVEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	8,00000000	10,39
					TOTAL SERVIÇO: 164,17
					VALOR SEM ENCARGOS: 529,02
					VALOR ENCARGOS (79,38%): 74,28
					VALOR COM ENCARGOS: 603,90
					VALOR BDI (20,12%): 176,44
					VALOR COM BDI: 782,34

030010 - Escavação manual até 1,50m de profundidade (M3)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026	SERVEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	3,00000000	10,39
					TOTAL SERVIÇO: 31,17
					VALOR SEM ENCARGOS: 31,17
					VALOR ENCARGOS (79,38%): 13,90
					VALOR COM ENCARGOS: 44,67
					VALOR BDI (20,12%): 13,01
					VALOR COM BDI: 57,68

050036 - Forma c/ madeira branca (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00043	Armae recobido No. 18	SEDOP	KG	0,03000000	10,80
D00281	Pernambuco 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0,10000000	120,00
					TOTAL: 130,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENÁ-PA	DATA:	07/12/2021	L.S. Hora:	78,39%
LOCAL:	RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENÁ-PA	BDI:	20,12%	L.S. Mês:	41,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENÁ-PA	PONTO:		VENTO:	
LICITAÇÃO:	Nº 2.009/2021	SP	202/07	202/05	09/2021
		OSB	202/05	202/05	09/2021
		SIC	202/05	202/05	09/2021
		SEOP	202/05	202/05	09/2021
		SERVA	202/07	202/07	09/2021
		SETP	202/07	202/07	09/2021
		SMAN	202/07	202/07	09/2021
		SURB	202/01	202/01	09/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



D00062	Preço 2"x11	SEDOP	KG	0,25000000	10,16
D00012	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	SEDOP	Dz	0,10000000	112,00
D00016	Tábua de madeira branca 4m	SEDOP	Dz	0,30000000	80,00
					TOTAL MATERIAL: 44,96

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,84000000	11,80
280026	SERVEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,09000000	11,33
					TOTAL SERVIÇO: 23,13
					VALOR SEM ENCARGOS: 67,19
					VALOR ENCARGOS (79,38%): 10,70
					VALOR COM ENCARGOS: 77,89
					VALOR BDI (20,12%): 22,68
					VALOR COM BDI: 100,57

030254 - Reletero compactado (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M00006	Compactador de solo CM-13	SEDOP	Hp	0,30000000	8,30
					TOTAL EQUIPAMENTO: 2,49

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026	SERVEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	3,00000000	10,39
					TOTAL SERVIÇO: 31,17
					VALOR SEM ENCARGOS: 33,68
					VALOR ENCARGOS (79,38%): 13,56
					VALOR COM ENCARGOS: 47,16
					VALOR BDI (20,12%): 13,73
					VALOR COM BDI: 60,89

020174 - Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletores) (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00463	Caixa Coletora	SEDOP	M3	0,10000000	60,00
					TOTAL MATERIAL: 80,00
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026	SERVEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	10,39	10,39
					TOTAL SERVIÇO: 10,39
					VALOR SEM ENCARGOS: 70,39
					VALOR ENCARGOS (79,38%): 4,50
					VALOR COM ENCARGOS: 74,89
					VALOR BDI (20,12%): 21,81
					VALOR COM BDI: 96,70



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 78,36%
MUNICÍPIO DE BARCAREMA/PA. L.S. Mãe: 41,11%
BOI: 29.12%

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS. BARCAREMA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCAREMA/PA.

LICITAÇÃO: Nº 2.009/2021

FênixLogística

Fonte	SP	ORSE	SIC	SEOP	SEBPA	SETOP	SUAP	SURB	VERSÃO	IMP.
202107	202105	202109	202109	202109	202107	202107	202107	202107	202107	09/2021
202106	202106	202106	202106	202106	202106	202106	202106	202106	202106	09/2021
202105	202105	202105	202105	202105	202105	202105	202105	202105	202105	09/2021
202104	202104	202104	202104	202104	202104	202104	202104	202104	202104	09/2021
202103	202103	202103	202103	202103	202103	202103	202103	202103	202103	09/2021
202102	202102	202102	202102	202102	202102	202102	202102	202102	202102	09/2021
202101	202101	202101	202101	202101	202101	202101	202101	202101	202101	09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110158	un	0,10180000	8,00	0,81
110686	un	0,00020000	17,00	0,00
112935S	un	0,00080000	37,63	0,03
112944S	un	0,00020000	10,19	0,00
112953S	un	0,00080000	7,84	0,00
110492	un	0,00450000	112,00	0,50
100841	un	0,00150000	62,82	0,09
112922S	un	0,00230000	7,08	0,02
110598	un	0,00450000	3,92	0,02
110599	un	0,00180000	28,72	0,05
110586	un	0,00020000	14,32	0,00
102378	un	0,06540000	3,20	0,21
101651	pr	0,00080000	4,72	0,00
TOTAL MATERIAL:				1,73

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110517	ca	0,00040000	300,00	0,12
110761	un	0,10180000	4,50	0,46
110362	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL SERVIÇO:				0,64
VALOR SEM ENCARGOS:				2,37
VALOR COM ENCARGOS:				2,37
VALOR BDI (29.12%):				0,69
VALOR COM BDI:				3,06

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110158	un	0,10180000	8,00	0,81
112935S	un	0,00080000	37,63	0,03
112944S	un	0,00020000	10,19	0,00
112953S	un	0,00080000	7,84	0,00
102711S	un	0,00020000	141,00	0,03
110492	un	0,00450000	112,00	0,50
100841	un	0,00150000	62,82	0,09
TOTAL MATERIAL:				1,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 78,36%
MUNICÍPIO DE BARCAREMA/PA. L.S. Mãe: 41,11%
BOI: 29.12%

LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS. BARCAREMA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCAREMA/PA.

LICITAÇÃO: Nº 2.009/2021

FênixLogística

Fonte	SP	ORSE	SIC	SEOP	SEBPA	SETOP	SUAP	SURB	VERSÃO	IMP.
202107	202105	202109	202109	202109	202107	202107	202107	202107	202107	09/2021
202106	202106	202106	202106	202106	202106	202106	202106	202106	202106	09/2021
202105	202105	202105	202105	202105	202105	202105	202105	202105	202105	09/2021
202104	202104	202104	202104	202104	202104	202104	202104	202104	202104	09/2021
202103	202103	202103	202103	202103	202103	202103	202103	202103	202103	09/2021
202102	202102	202102	202102	202102	202102	202102	202102	202102	202102	09/2021
202101	202101	202101	202101	202101	202101	202101	202101	202101	202101	09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112922S	un	0,00200000	7,08	0,02
104729	un	0,00010000	22,00	0,00
110598	un	0,00450000	3,92	0,02
110599	un	0,00180000	28,72	0,05
110768	un	0,00020000	13,83	0,00
104728	un	0,00030000	11,08	0,00
102378	un	0,06410000	3,20	0,30
101651	pr	0,00080000	4,72	0,00
TOTAL MATERIAL:				1,95

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110517	ca	0,00040000	300,00	0,12
110761	un	0,10180000	4,50	0,46
110362	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL SERVIÇO:				0,64
VALOR SEM ENCARGOS:				2,49
VALOR COM ENCARGOS:				2,49
VALOR BDI (29.12%):				0,73
VALOR COM BDI:				3,22

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100378S	h	0,06000000	7,80	0,62
106111S	h	0,08000000	5,65	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:				1,07

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143132S	kg	0,02000000	17,30	0,35
100080	kg	1,00000000	8,84	8,84
138017S	un	0,00010000	0,17	0,07
138155S	un	0,40000000	0,28	0,11
TOTAL MATERIAL:				9,37

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	h	0,00000000	0,37	0,19
S10549	h	0,00000000	2,49	0,20
TOTAL SERVIÇO:				0,39
VALOR SEM ENCARGOS:				10,83
VALOR COM ENCARGOS (18.39%):				0,85

Página: 18

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ 09.368.586/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
End: Rodovia PA 151, km 38, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
Fone: (81) 21215888 / 69300-4095 / 691840909 - E-mail: feniologistica2008@gmail.com

Página: 17

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ 09.368.586/0001-93 Ins. Est. 15.269.916-3
End: Rodovia PA 151, km 38, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
Fone: (81) 21215888 / 69300-4095 / 691840909 - E-mail: feniologistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 70,90% L.S. Min: 47,15%
 MUNICÍPIO DE BARCARENHA/PA BDI: 28,12%
 LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS - BARCARENHA - PA
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENHA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 2.088/2021

COMPONENTES PROPRIAS

VALOR COM ENCARGOS:	11,98
VALOR BDI (28,12%):	3,40
VALOR COM BDI:	15,08

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11272 Alicate Cimpador (cimpador)	un	0,0010000	98,22	0,01
11276 Alicate de pressão 11"	un	0,0020000	41,27	0,01
11277 Alicate de pressão para solda de chapa 18" (480mm), Ref:138 Z Gadora	un	0,0020000	73,35	0,01
11278 Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e quaisquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebildas de aço 11" (280mm), Ref: 138 Gadora	un	0,0020000	45,42	0,01
11279 Alicate diagonal para contarente 5" x 8"	un	0,0020000	25,00	0,00
11279 Alicate para análise de pistão capacidade 50-100mm, ref:44044101 Tramontina ou similar	un	0,0020000	58,98	0,01
00169 Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018000	8,00	0,81
11281 Balsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0080000	218,91	0,19
11283S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0090000	37,83	0,03
11284S Capa para chave em pvc com ferro de poliester, com capuz (emanela ou saia)	un	0,0020000	10,18	0,00
11286S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de potilieno, sem jugular (classe b)	un	0,0080000	7,84	0,00
11284 Cavalete de ferro nº 1	un	0,0020000	83,33	0,02
11042 Cesta Basica	un	0,0045000	112,00	0,50
11280 Chave inglesa 15" ref: 012418012 carbografis	un	0,0020000	48,40	0,09
11282 Esmel/madeira angular alétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref: G100K82 Black e Decker	un	0,0020000	304,72	0,08
11273 Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas molas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0020000	151,13	0,03
00841 Ferramenta	un	0,0015000	62,82	0,09
11285 Fonte Inversora de solda VMI 140ED ZDV - BAMBIZZI - VMI- 140ED	un	0,0010000	880,00	0,09
11274 Grupo de ar aperto rápido (9" Ref: 60687 Baboos	un	0,0030000	12,86	0,00
11282S Luva raspa de couro, caso curto (gumbo 7" cm)	par	0,0030000	7,08	0,02
11286 Mfrecapio de solda Ref: CG201 código 010414410 carbografis	un	0,0030000	275,18	0,08
11270 Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x40,5mm	un	0,0030000	18,05	0,01
110586 Protetor autocular	un	0,0045000	3,82	0,02
110589 Protetor solar lpa 30 com 120ml	un	0,0018000	28,72	0,05
11281 Saldador horizontal para file de aço 1"	un	0,0010000	321,68	0,03
11282 Têñadeira com punho de proteção 22 x225mm ref:2072068R Baber	un	0,0010000	48,84	0,00
02378 Vale transporte	un	0,0654000	3,20	0,21
01051 Óculos branco proteção	pr	0,0009000	4,72	0,00
TOTAL MATERIAL:				2,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILADOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 70,90% L.S. Min: 47,15%
 MUNICÍPIO DE BARCARENHA/PA BDI: 28,12%
 LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILADOS CABANOS - BARCARENHA - PA
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENHA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 2.088/2021

COMPONENTES PROPRIAS

VALOR COM ENCARGOS:	2,94
VALOR BDI (28,12%):	0,88
VALOR COM BDI:	3,80

SERVIÇO	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110517 Exames submissoriais/dimensionais (checkup)	ej	0,0004000	300,00	0,12
110781 Rejeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018000	4,50	0,46
110362 Seguro da vida e acidente em grupo	un	0,0045000	12,54	0,08
TOTAL SERVIÇOS:				0,64

SERVIÇO	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000264 MAO DE OBRA	H	0,0128000	5,65	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:				0,07

SERVIÇO	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003730 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,00	2,00
0004348 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,72	0,72
0003732 EXAMES - HORISTA(COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
0004346 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,25	0,25
0003733 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,05	0,05
0003731 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				4,36

SERVIÇO	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
68317 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,0000000	0,07	0,00
TOTAL SERVIÇOS:				0,07

SERVIÇO	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000248 MAO DE OBRA	H	0,0000000	5,65	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:				0,00

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.306.198/0001-93 Ins. Est. 15.289.919-3
 End: Rodovia PA 151, km 38, SA. Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (011) 21215689 69300-4065 691940809 - E-mail: feniologistica2008@gmail.com

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.306.198/0001-93 Ins. Est. 15.289.919-3
 End: Rodovia PA 151, km 38, SA. Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (011) 21215689 69300-4065 691940809 - E-mail: feniologistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA GRANJA DE VILADOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 78,30%
MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA. L.S. Ma: 41,11%

LOCAL: RUA GERMANO ARAUJO TV. JOSE A OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS. BARCARENA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA.

LICITAÇÃO: Nº 2.089/2021

FênixLogística

ITEM	UNID	QTD	VALOR	DESCR. DETALHADA
090201	SP	202.007	202.007	202.007 - 08m
090202	ORSE	202.006	202.006	202.006 - 08m
090203	SIC	202.009	202.009	202.009 - 08m
090204	SEOP	202.003	202.003	202.003 - 08m
090205	SEMPRA	077	077	077 - 08m
090206	SETOP	202.007	202.007	202.007 - 08m
090207	SINAP	202.007	202.007	202.007 - 08m
090208	SURB	202.010	202.010	202.010 - 08m

VALOR SEM ENCARGOS:	10,07
VALOR ENCARGOS (78,30%):	4,48
VALOR COM ENCARGOS:	14,55
VALOR BDI (28,12%):	4,24
VALOR COM BDI:	18,79

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002866	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,01280000	7,80
TOTAL MAO DE OBRA:				0,10
VALOR SEM ENCARGOS:				0,09
VALOR ENCARGOS (78,30%):				0,08
VALOR COM ENCARGOS:				0,17
VALOR BDI (28,12%):				0,05
VALOR COM BDI:				0,22

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	2,00	2,00	2,00
00043485 EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,72	0,72	0,72
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,50	0,50	0,50
00043481 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,25	0,25	0,25
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,05	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,83	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				4,36

MAO DE OBRA

00002866	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA:				7,80

SERVICO

95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,09	0,09
TOTAL SERVIÇO:				0,09

VALOR SEM ENCARGOS:	12,24
VALOR ENCARGOS (78,30%):	6,19
VALOR COM ENCARGOS:	18,43
VALOR BDI (28,12%):	5,37
VALOR COM BDI:	23,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA GRANJA DE VILADOS CABANOS. DATA: 07/12/2021 L.S. Hora: 78,30%
MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA. L.S. Ma: 41,11%

LOCAL: RUA GERMANO ARAUJO TV. JOSE A OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS. BARCARENA - PA.

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA.

LICITAÇÃO: Nº 2.089/2021

FênixLogística

ITEM	UNID	QTD	VALOR	DESCR. DETALHADA
090201	SP	202.007	202.007	202.007 - 08m
090202	ORSE	202.006	202.006	202.006 - 08m
090203	SIC	202.009	202.009	202.009 - 08m
090204	SEOP	202.003	202.003	202.003 - 08m
090205	SEMPRA	077	077	077 - 08m
090206	SETOP	202.007	202.007	202.007 - 08m
090207	SINAP	202.007	202.007	202.007 - 08m
090208	SURB	202.010	202.010	202.010 - 08m

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTIEIRO DE FORMAS	H	0,00820000	7,80
TOTAL MAO DE OBRA:				0,08
VALOR SEM ENCARGOS:				0,06
VALOR ENCARGOS (78,30%):				0,05
VALOR COM ENCARGOS:				0,11
VALOR BDI (28,12%):				0,03
VALOR COM BDI:				0,14

ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	2,00	2,00	2,00
00043485 EPI - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,86	0,86	0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,50	0,50	0,50
00043458 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,34	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,05	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,83	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				4,67

88262 - CARPINTIEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	2,00	2,00	2,00
00043485 EPI - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,86	0,86	0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,50	0,50	0,50
00043458 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,34	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,05	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,83	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				4,67

MAO DE OBRA

00001213	CARPINTIEIRO DE FORMAS	H	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA:				7,80

SERVICO

95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,06	0,06
TOTAL SERVIÇO:				0,06

VALOR SEM ENCARGOS:	12,53
VALOR ENCARGOS (78,30%):	6,16
VALOR COM ENCARGOS:	18,69
VALOR BDI (28,12%):	5,44
VALOR COM BDI:	24,13

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI

CNPJ 09.388.158/0001-58 Ins. Est. 15.268.816-3
End: Rodovia PA 151, km 39, SN, Zona Rural, Abateulubá/PA - CEP 68440-000
Fone: (91) 21215889 / 68300-4095 / 691840009 - E-mail: fenixlogistica2009@gmail.com

94964 - CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021 (M3)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO (AZIADA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	42,50	42,50	32,12
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M3	322,97770000	0,76	245,46
00004721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,87270000	80,49	47,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	L.S. Hora: 78,39%	L.S. Mês: 41,11%
LOCAL:	RUA GERMANO ARANHAE TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA	DATA: 07/12/2021	BDI: 26,12%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA/PA		
LICITAÇÃO:	Nº 2-0082021		



SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88811	CHI	SINAPI	0,77870000	0,21	0,16
88830	CHP	SINAPI	0,62580000	1,80	1,32
88837	H	SINAPI	1,60460000	11,80	18,93
88836	H	SINAPI	2,53330000	10,38	26,32
TOTAL MATERIAL:					324,84
VALOR SEM ENCARGOS:					371,57
VALOR ENCARGOS (78,39%):					21,27
VALOR COM ENCARGOS:					392,84
VALOR BDI (26,12%):					114,40
VALOR COM BDI:					507,24

SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	H	SINAPI	1,00000000	2,00	2,00
00043469	H	SINAPI	1,00000000	0,86	0,86
00037372	H	SINAPI	1,00000000	0,50	0,50
00043465	H	SINAPI	1,00000000	0,52	0,52
00037373	H	SINAPI	1,00000000	0,05	0,05
00037371	H	SINAPI	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					4,76
MAO DE OBRA					
00004750	H	SINAPI	1,00000000	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA:					7,80

SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	H	SINAPI	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:					0,11
VALOR SEM ENCARGOS:					12,97
VALOR ENCARGOS (78,39%):					0,21
VALOR COM ENCARGOS:					13,18
VALOR BDI (26,12%):					5,50
VALOR COM BDI:					24,38

SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	H	SINAPI	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					13,00
VALOR ENCARGOS (78,39%):					6,17
VALOR COM ENCARGOS:					19,17
VALOR BDI (26,12%):					5,79
VALOR COM BDI:					25,53

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 08.988.188/0001-83 Ins. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 38, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 2121-5989 895300-4065 8918405098 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	L.S. Hora: 78,39%	L.S. Mês: 41,11%
LOCAL:	RUA GERMANO ARANHAE TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA	DATA: 07/12/2021	BDI: 26,12%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA/PA		
LICITAÇÃO:	Nº 2-0082021		



MAO DE OBRA	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	H	SINAPI	0,01650000	7,80	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,08
VALOR ENCARGOS (78,39%):					0,06
VALOR COM ENCARGOS:					0,14
VALOR BDI (26,12%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,18

SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	H	SINAPI	1,00000000	2,00	2,00
00043490	H	SINAPI	1,00000000	1,20	1,20
00037372	H	SINAPI	1,00000000	0,50	0,50
00043469	H	SINAPI	1,00000000	1,14	1,14
00037373	H	SINAPI	1,00000000	0,05	0,05
00037371	H	SINAPI	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					5,72
MAO DE OBRA					
00004783	H	SINAPI	1,00000000	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA:					7,80

SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	H	SINAPI	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					13,00
VALOR ENCARGOS (78,39%):					6,17
VALOR COM ENCARGOS:					19,17
VALOR BDI (26,12%):					5,79
VALOR COM BDI:					25,53

SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	H	SINAPI	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					13,00
VALOR ENCARGOS (78,39%):					6,17
VALOR COM ENCARGOS:					19,17
VALOR BDI (26,12%):					5,79
VALOR COM BDI:					25,53

SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	H	SINAPI	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,08
VALOR ENCARGOS (78,39%):					0,05
VALOR COM ENCARGOS:					0,11

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 08.988.188/0001-83 Ins. Est. 15.269.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 38, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 2121-5989 895300-4065 8918405098 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - RESERVA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA
 LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 2.089/2021

DATA: 07/12/2021
 L.S. Hora: 78,30%
 L.S. Mês: 41,17%
 BDI: 29,12%

Fonte	Valor	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SP	227.67	H	1,00000000	2,00	2,00
OSER	227.66	H	1,00000000	0,86	0,86
SIC	227.69 - Item	H	1,00000000	0,50	0,50
SEDP	227.63 COM DESONERÇÃO	H	1,00000000	0,52	0,52
SEINFRA	1071 COM DESONERÇÃO	H	1,00000000	0,05	0,05
SETOP	227.67 - Cesta com DESONERÇÃO	H	1,00000000	0,05	0,05
SINAPI	227.67 COM DESONERÇÃO	H	1,00000000	0,83	0,83
SIURB	227.61 COM DESONERÇÃO	H	1,00000000	0,06	0,06
COMPOSIÇÕES PROPRIAS					0,03
VALOR BDI (29,12%)					0,14
VALOR COM BDI:					0,14

88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
00043488 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,50	0,50
00043485 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,52	0,52
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				4,76

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008110 SERRALHEIRO	H	1,00000000	7,80	7,80
TOTAL MÃO DE OBRA:				7,80

SERVIÇO

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVIÇO:				0,06

110142 - Argamassa de cimento e areia 1:5 (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J00005 Areia	M3	1,21000000	43,50	51,42
J00003 Cimento	SC	4,86000000	36,00	174,68
TOTAL MATERIAL:				226,11

95312 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008127 AUXILIAR DE PEDREIRO	H	0,01050000	5,65	0,06
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,06
VALOR SEM ENCARGOS:				0,05
VALOR ENCARGOS (79,36%):				0,05
VALOR COM ENCARGOS:				0,10
VALOR BDI (29,12%):				0,03
VALOR COM BDI:				0,13

280004 - AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
TOTAL				2,00

ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
TOTAL				2,00

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ: 09.386.188/0001-83 Ins. Est.: 16.289.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 38, S.M. Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 21215889 / 665304-6065 / 6691840908 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - RESERVA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA
 LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILADOS CABANOS, BARCARENA - PA
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA
 LICITAÇÃO: Nº 2.089/2021

DATA: 07/12/2021
 L.S. Hora: 78,30%
 L.S. Mês: 41,17%
 BDI: 29,12%

Fonte	Valor	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SP	202.007	H	1,00000000	0,86	0,86
OSER	202.106	H	1,00000000	0,50	0,50
SIC	202.039 - Item	H	1,00000000	0,52	0,52
SEDP	227.63 COM DESONERÇÃO	H	1,00000000	0,05	0,05
SEINFRA	1071 COM DESONERÇÃO	H	1,00000000	0,05	0,05
SETOP	227.67 - Cesta com DESONERÇÃO	H	1,00000000	0,05	0,05
SINAPI	227.67 COM DESONERÇÃO	H	1,00000000	0,83	0,83
SIURB	227.61 COM DESONERÇÃO	H	1,00000000	0,06	0,06
COMPOSIÇÕES PROPRIAS					0,06
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					4,76

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008127 AUXILIAR DE PEDREIRO	H	1,00000000	5,05	5,05
TOTAL MÃO DE OBRA:				5,05

SERVIÇO

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL SERVIÇO:				0,05

VALOR SEM ENCARGOS: 10,48
VALOR ENCARGOS (79,36%): 4,48
VALOR COM ENCARGOS: 14,94
VALOR BDI (29,12%): 4,35
VALOR COM BDI: 19,29

110142 - Argamassa de cimento e areia 1:5 (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J00005 Areia	M3	1,21000000	43,50	51,42
J00003 Cimento	SC	4,86000000	36,00	174,68
TOTAL MATERIAL:				226,11

SERVIÇO

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000000	10,39	83,12
TOTAL SERVIÇO:				83,12

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008117 CARPinteIRO AUXILIAR	H	0,01050000	3,08	0,06
TOTAL				0,06

ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008117 CARPinteIRO AUXILIAR	H	0,01050000	3,08	0,06
TOTAL				0,06

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ: 09.386.188/0001-83 Ins. Est.: 16.289.916-3
 End: Rodovia PA 151, km 38, S.M. Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 21215889 / 665304-6065 / 6691840908 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	DATA: 07/12/2021	L.S. Hora: 70,39%
LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA	BDI: 29,12%	L.S. Mês: 41,11%
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA		
LICITAÇÃO: Nº 2.095/2021		



VALOR ENCARGOS (79,39%):	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	0,10
VALOR BDI (29,12%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,13

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,50	0,50
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:			4,67	

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008117 CARPINTIRO AUXILIAR	H	1,00000000	5,86	5,86
TOTAL MAO DE OBRA:			5,86	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVIÇO:			0,06	

VALOR SEM ENCARGOS:	10,59
VALOR ENCARGOS (79,39%):	4,63
VALOR COM ENCARGOS:	15,22
VALOR BDI (29,12%):	4,43
VALOR COM BDI:	19,65

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,50	0,50
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:			4,67	

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTIRO DE ESQUADRIAS	H	1,00000000	7,80	7,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	DATA: 07/12/2021	L.S. Hora: 70,39%
LOCAL: RUA GERMANO ARAÚJO TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA	BDI: 29,12%	L.S. Mês: 41,11%
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA/PA		
LICITAÇÃO: Nº 2.095/2021		



SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVIÇO:			0,08	

VALOR SEM ENCARGOS:	12,55
VALOR ENCARGOS (79,39%):	6,17
VALOR COM ENCARGOS:	18,72
VALOR BDI (29,12%):	5,45
VALOR COM BDI:	24,17

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 LH, POTENCIA DE OPERAÇÃO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	0,00006400	1.798,92	0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:			0,12	

VALOR SEM ENCARGOS:	0,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,11
VALOR BDI (29,12%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,14

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99830 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 LH - JUROS. AF_04/2019 (H)	UN	0,00000780	1.798,92	0,01
TOTAL EQUIPAMENTO:			0,01	



EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 LH, POTENCIA DE OPERAÇÃO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	0,00000800	1.798,92	0,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA, PA
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA
 LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

DATA: 07/12/2021
 BDI: 29,12%
 L.S. Hora: 78,30%
 L.S. Mf: 41,11%

Fonte	Verbas	RFB
SP	202.007	09/201
OSSE	202.006	09/201
SIC	202.009 - Bem	09/201
SEOP	202.000 COM DESONERÇÃO	09/201
SENTRA	07.1 COM DESONERÇÃO	09/201
SETOP	202.007 - Cereb COM DESONERÇÃO	09/201
SINAPI	202.007 COM DESONERÇÃO	09/201
SUBB	202.011 COM DESONERÇÃO	04/201
COMPOSIÇÕES PROPRIAS		

TOTAL EQUIPAMENTO:	0,16
VALOR SEM ENCARGOS:	0,16
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,16
VALOR BDI (29,12%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,21

99832 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIBI/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 LH - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2019 (H)

GERAL	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	KWH	SINAPI	1,18000000	0,87	1,15
TOTAL GERAL:					1,16
VALOR SEM ENCARGOS:					1,15
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1,15
VALOR BDI (29,12%):					0,33
VALOR COM BDI:					1,48

99833 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIBI/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 LH - CHP DIURNO. AF_04/2019 (CHP)

SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99829	H	SINAPI	1,00000000	0,11	0,11
99890	H	SINAPI	1,00000000	0,01	0,01
99891	H	SINAPI	1,00000000	0,16	0,16
99892	H	SINAPI	1,00000000	1,15	1,15
TOTAL SERVIÇO:					1,43
VALOR SEM ENCARGOS:					1,43
VALOR COM ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (29,12%):					1,43
VALOR COM BDI:					1,85

995385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012889	H	SINAPI	0,00200000	7,90	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ: 09.388.159/0001-80. Ins. Est. 15.289.519-3
 End: Rodovia PA 151, km 30, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889 698300-4085 691 840909 - E-mail: fenixlogistica.2009@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS. MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA
 LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA, PA
 CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA
 LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021

DATA: 07/12/2021
 BDI: 29,12%
 L.S. Hora: 78,30%
 L.S. Mf: 41,11%

Fonte	Verbas	RFB
SP	202.007	09/201
OSSE	202.006	09/201
SIC	202.009 - Bem	09/201
SEOP	202.000 COM DESONERÇÃO	09/201
SENTRA	07.1 COM DESONERÇÃO	09/201
SETOP	202.007 - Cereb COM DESONERÇÃO	09/201
SINAPI	202.007 COM DESONERÇÃO	09/201
SUBB	202.011 COM DESONERÇÃO	04/201
COMPOSIÇÕES PROPRIAS		

VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS (9,36%):	0,05
VALOR COM ENCARGOS:	0,11
VALOR BDI (29,12%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,14

280028 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	2,00	2,00
00043483 EPI - FAMILIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	0,96	0,96
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	0,50	0,50
00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	0,34	0,34
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					4,67

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012889 TELHADADOR	H	SINAPI	1,00000000	7,90	7,90
TOTAL MAO DE OBRA:					7,90

SERVICO

SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	SINAPI	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVIÇO:					0,06

VALOR SEM ENCARGOS:	12,53
VALOR ENCARGOS (9,36%):	0,16
VALOR COM ENCARGOS:	18,69
VALOR BDI (29,12%):	5,44
VALOR COM BDI:	24,13

280008 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	2,00	2,00
00043486 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	0,72	0,72
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	0,50	0,50
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	0,25	0,25
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	SINAPI	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					4,36

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012889 TELHADADOR	H	SINAPI	1,00000000	7,90	7,90
TOTAL MAO DE OBRA:					7,90

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ: 09.388.159/0001-80. Ins. Est. 15.289.519-3
 End: Rodovia PA 151, km 30, SN, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 68440-000
 Fone: (91) 21215889 698300-4085 691 840909 - E-mail: fenixlogistica.2009@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA	DATA:	07/12/2021	L.S. Hora:	78,36%
LOCAL:	RUA GERMANO ARANHÁ E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA	BOI:	29.12%	L.S. Mês:	41,1%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA	Fonte:		Verbas:	
LICITAÇÃO:	Nº 2.005/2021	SP	201/07	201/06	09/2021
		OSSE	202/08	202/08	09/2021
		SBC	202/09	202/09	09/2021
		SECOOP	202/09	202/09	09/2021
		SENTRA	07/1	07/1	09/2021
		SETOP	202/07	202/07	09/2021
		SINAPI	202/07	202/07	09/2021
		SUBS	202/01	202/01	04/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	5,65	5,65
				TOTAL MAO DE OBRA:	5,65	5,65
SERVICO						
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
				TOTAL SERVIÇO:	0,07	0,07

ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	10,07	10,07	10,07
00043484	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,48	4,48	4,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	14,55	14,55	14,55
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,24	4,24	4,24
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	18,79	18,79	18,79
				VALOR COM BOI:		
				VALOR SEM ENCARGOS:	10,07	10,07
				VALOR ENCARGOS (78,36%):	4,48	4,48
				VALOR COM ENCARGOS:	14,55	14,55
				VALOR BDI (29,12%):	4,24	4,24
				VALOR COM BDI:	18,79	18,79

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA						
00002436	ELETRICISTA	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	0,26800000	7,80	0,21
				TOTAL MAO DE OBRA:	7,80	0,21
				VALOR SEM ENCARGOS:	0,20	0,20
				VALOR ENCARGOS (78,36%):	0,17	0,17
				VALOR COM ENCARGOS:	0,37	0,37
				VALOR BDI (29,12%):	0,11	0,11
				VALOR COM BDI:	0,48	0,48

280014 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,00	2,00
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,62	0,62	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50	0,50	0,50
00043480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,56	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,83	0,83	0,83
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	4,76	4,76
MAO DE OBRA						
00002436	ELETRICISTA	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	7,80	7,80
				TOTAL MAO DE OBRA:	7,80	7,80
SERVICO						
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
				TOTAL SERVIÇO:	0,20	0,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA	DATA:	07/12/2021	L.S. Hora:	78,36%
LOCAL:	RUA GERMANO ARANHÁ E TV. JOSE A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENA - PA	BOI:	29.12%	L.S. Mês:	41,1%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA	Fonte:		Verbas:	
LICITAÇÃO:	Nº 2.005/2021	SP	201/07	201/06	09/2021
		OSSE	202/08	202/08	09/2021
		SBC	202/09	202/09	09/2021
		SECOOP	202/09	202/09	09/2021
		SENTRA	07/1	07/1	09/2021
		SETOP	202/07	202/07	09/2021
		SINAPI	202/07	202/07	09/2021
		SUBS	202/01	202/01	04/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	12,76	12,76
				VALOR SEM ENCARGOS:	12,76	12,76
				VALOR ENCARGOS (78,36%):	5,28	5,28
				VALOR COM ENCARGOS:	19,04	19,04
				VALOR BDI (29,12%):	5,54	5,54
				VALOR COM BDI:	24,58	24,58

280016 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,00	2,00
00043484	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,72	0,72	0,72
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50	0,50	0,50
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25	0,25	0,25
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,83	0,83	0,83
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	4,36	4,36
MAO DE OBRA						
00002898	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	7,80	7,80
				TOTAL MAO DE OBRA:	7,80	7,80
SERVICO						
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
				TOTAL SERVIÇO:	0,09	0,09

95339 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,00	2,00
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,62	0,62	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50	0,50	0,50
00043480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,56	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,83	0,83	0,83
				TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	4,76	4,76
MAO DE OBRA						
00025664	JARDINEIRO	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,03	0,03
SERVICO						
95339	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
				TOTAL SERVIÇO:	0,09	0,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS.	DATA:	07/12/2021	L.S. Hora:	79,30%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA	BDI:	29,12%	L.S. Mês:	41,17%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA	POSTO:	SP	VENIDO:	09/2021
LICITAÇÃO:	Nº 2.009/2021	OS:	20107	VENIDO:	09/2021
		SBC:	20109 - Item	VENIDO:	09/2021
		SETOP:	20103 COM DESONERAÇÃO	VENIDO:	09/2021
		SEINPA:	071 COM DESONERAÇÃO	VENIDO:	09/2021
		SINAPI:	20107 - OBRAS COM DESONERAÇÃO	VENIDO:	09/2021
		SIUB:	20101 COM DESONERAÇÃO	VENIDO:	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003730 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
0004348 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,86	0,86
0003732 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,50	0,50
0004346 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,52	0,52
0003733 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,05	0,05
0003731 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,83	0,83
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				4,76

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002564 JARDINEIRO	H	1,00000000	7,80	7,80
TOTAL MAO DE OBRA:				7,80

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6536 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,02	0,02
TOTAL SERVIÇO:				0,02

VALOR SEM ENCARGOS:	12,58
VALOR ENCARGOS (79,36%):	6,14
VALOR COM ENCARGOS:	18,72
VALOR BDI (29,12%):	5,45
VALOR COM BDI:	24,17

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003637 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,00006400	12.592,46	0,81
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,80

VALOR SEM ENCARGOS:	0,80
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,80
VALOR BDI (29,12%):	0,23
VALOR COM BDI:	1,03

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURROS. AF_11/2014 (H)	UN	0,0000760	12.592,46	0,10
TOTAL				0,10

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.366.156/0001-03 Insc. Est.: 15.269.916/3
 End: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 21215889 69300-4055 691646059 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS.	DATA:	07/12/2021	L.S. Hora:	79,30%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA	BDI:	29,12%	L.S. Mês:	41,17%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA	POSTO:	SP	VENIDO:	09/2021
LICITAÇÃO:	Nº 2.009/2021	OS:	20107	VENIDO:	09/2021
		SBC:	20109 - Item	VENIDO:	09/2021
		SETOP:	20103 COM DESONERAÇÃO	VENIDO:	09/2021
		SEINPA:	071 COM DESONERAÇÃO	VENIDO:	09/2021
		SINAPI:	20107 - OBRAS COM DESONERAÇÃO	VENIDO:	09/2021
		SIUB:	20101 COM DESONERAÇÃO	VENIDO:	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



TOTAL EQUIPAMENTO:	0,09
VALOR SEM ENCARGOS:	0,09
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,09
VALOR BDI (29,12%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,12

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIADO. AF_11/2014	H	1,00000000	0,80	0,80
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JURROS. AF_11/2014	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL SERVIÇO:				0,89

VALOR SEM ENCARGOS:	0,80
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,80
VALOR BDI (29,12%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,15

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003637 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,00006000	12.562,46	0,75
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,75

VALOR SEM ENCARGOS:	0,75
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,75
VALOR BDI (29,12%):	0,22
VALOR COM BDI:	0,97

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)	UN	0,00000000	2,42	2,42
TOTAL				2,42

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	2,42
VALOR COM ENCARGOS:	2,42
VALOR BDI (29,12%):	0,71
VALOR COM BDI:	3,13

FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ 09.366.156/0001-03 Insc. Est.: 15.269.916/3
 End: Rodovia PA 151, km 39, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 21215889 69300-4055 691646059 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILADOS CABANOS.	DATA:	07/12/2021	L.S. Hora:	78,3%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	BDI:	29,12%	L.S. Mat:	41,17%
CLIENTE:	RUA GERMANO ARAÚJO TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS. BARCARENA - PA	POSTO:	VENDEDOR		
LICITACÃO:	PREFEITURA DE BARCARENA/PA Nº 2.009/2021	SP:	202/07	09/201	09/201
		ORSE:	202/06	09/201	09/201
		SIC:	202/09 - Bem	09/201	09/201
		SECOF:	202/03 COM DESONERACAO	09/201	09/201
		SENTRA:	0711 COM DESONERACAO	09/201	09/201
		SETOP:	202/07 - CONTR COM DESONERACAO	09/201	09/201
		SNAPI:	202/07 COM DESONERACAO	09/201	09/201
		SUBB:	202/01 COM DESONERACAO	04/201	04/201
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS		



VALOR BDI (29,12%):	9,70
VALOR COM BDI:	3,12

SERVICO	DESCRICAO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
66221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF_11/2014	H	1,00000000	0,80	0,80
66222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_11/2014	H	1,00000000	0,09	0,09
66223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO, AF_11/2014	H	1,00000000	0,75	0,75
66224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_11/2014	H	1,00000000	2,42	2,42
	TOTAL SERVIÇO:				4,06

VALOR SEM ENCARGOS:	4,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,06
VALOR BDI (29,12%):	1,19
VALOR COM BDI:	5,24

SERVICO	DESCRICAO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,80760000	42,50	34,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	274,06350000	0,78	208,29
00004721	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 # 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,98150000	80,49	46,79
	TOTAL MATERIAL:				289,39

SERVICO	DESCRICAO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
66226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_11/2014	CHI	0,62230000	0,89	0,56
66225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_11/2014	CHP	0,65660000	4,06	2,68
66277	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,26220000	11,60	15,13
66316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,02670000	10,39	21,06
	TOTAL SERVIÇO:				39,39
	VALOR SEM ENCARGOS:				328,77
	VALOR ENCARGOS (78,3%):				17,01
	VALOR COM ENCARGOS:				345,78
	VALOR BDI (29,12%):				100,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILADOS CABANOS.	DATA:	07/12/2021	L.S. Hora:	78,3%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	BDI:	29,12%	L.S. Mat:	41,17%
CLIENTE:	RUA GERMANO ARAÚJO TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS. BARCARENA - PA	POSTO:	VENDEDOR		
LICITACÃO:	PREFEITURA DE BARCARENA/PA Nº 2.009/2021	SP:	202/07	09/201	09/201
		ORSE:	202/06	09/201	09/201
		SIC:	202/09 - Bem	09/201	09/201
		SECOF:	202/03 COM DESONERACAO	09/201	09/201
		SENTRA:	0711 COM DESONERACAO	09/201	09/201
		SETOP:	202/07 - CONTR COM DESONERACAO	09/201	09/201
		SNAPI:	202/07 COM DESONERACAO	09/201	09/201
		SUBB:	202/01 COM DESONERACAO	04/201	04/201
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS		



VALOR BDI (29,12%):	446,47
---------------------	--------

SERVICO	DESCRICAO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	0,00620000	8,65	0,07
	TOTAL MAO DE OBRA:				0,07
	VALOR SEM ENCARGOS:				0,07
	VALOR ENCARGOS (78,3%):				0,05
	VALOR COM ENCARGOS:				0,12
	VALOR BDI (29,12%):				0,03
	VALOR COM BDI:				0,15

SERVICO	DESCRICAO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,00	2,00
00043498	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,57	0,57
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,50	0,50
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,83	0,83
	TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				3,96

MAO DE OBRA					
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,00000000	8,65	8,65
	TOTAL MAO DE OBRA:				8,65

SERVICO	DESCRICAO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,07	0,07
	TOTAL SERVIÇO:				0,07
	VALOR SEM ENCARGOS:				12,12
	VALOR ENCARGOS (78,3%):				9,43
	VALOR COM ENCARGOS:				19,55
	VALOR BDI (29,12%):				5,69
	VALOR COM BDI:				25,24

SERVICO	DESCRICAO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MIPREMIAN/PA AF_08/2015 (H)	UN	0,00007200	891,83	0,07
	TOTAL MAO DE OBRA:				0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENHA-PA	DATA:	07/12/2021	L.S. Hora:	78,39%
LOCAL:	RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENHA - PA	BDI:	26,12%	L.S. Mat:	41,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENHA-PA	POSTO:	202107	Valorado	MM
LICITAÇÃO:	Nº 2.008/2021	SP	202107	09/2021	
		ORSE	202106	09/2021	
		SIC	202105 - Item	09/2021	
		SETOP	202105 COM DESMONTE	09/2021	
		SEBTRA	1071 COM DESMONTE	09/2021	
		SETOP	202107 - Item COM DESMONTE	09/2021	
		SMAP	202107 COM DESMONTE	09/2021	
		SURB	202101 COM DESMONTE	04/2021	
			COMPOSIÇÕES PROGRAMAS		



TOTAL EQUIPAMENTO:	0,07
VALOR SEM ENCARGOS:	0,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,07
VALOR BDI (26,12%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,09

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91889 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)	UN	0,00001440	981,83	0,01
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,01
VALOR SEM ENCARGOS:				0,01
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,01
VALOR BDI (26,12%):				0,00
VALOR COM BDI:				0,01

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91893 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CH)	H	1,00000000	12,68	12,68
91889 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,07	0,07
91889 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL SERVIÇO:				12,76
VALOR SEM ENCARGOS:				12,76
VALOR ENCARGOS (0,36%):				0,04
VALOR COM ENCARGOS:				13,20
VALOR BDI (26,12%):				5,70
VALOR COM BDI:				25,29

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91890 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)	UN	0,00005000	981,83	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,04
VALOR SEM ENCARGOS:				0,04

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ: 09.308.594/0001-85, Rua 15, 269, 916-3, Edif. Rodovia PA 151, km 38, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 21215889 / 689300-4065 / 681840908 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRACA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENHA-PA	DATA:	07/12/2021	L.S. Hora:	78,39%
LOCAL:	RUA GERMANO ARAÚJO E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS, BARCARENHA - PA	BDI:	26,12%	L.S. Mat:	41,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENHA-PA	POSTO:	202107	Valorado	MM
LICITAÇÃO:	Nº 2.008/2021	SP	202107	09/2021	
		ORSE	202106	09/2021	
		SIC	202105 - Item	09/2021	
		SETOP	202105 COM DESMONTE	09/2021	
		SEBTRA	1071 COM DESMONTE	09/2021	
		SETOP	202107 - Item COM DESMONTE	09/2021	
		SMAP	202107 COM DESMONTE	09/2021	
		SURB	202101 COM DESMONTE	04/2021	
			COMPOSIÇÕES PROGRAMAS		



VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,04
VALOR BDI (26,12%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,05

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91681 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)	UN	3,17000000	0,97	3,07
TOTAL GERAL:				3,07
VALOR SEM ENCARGOS:				3,07
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				3,07
VALOR BDI (26,12%):				0,89
VALOR COM BDI:				3,96

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)	H	1,00000000	12,68	12,68
91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,07	0,07
91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	0,01	0,01
91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,04	0,04
91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	3,07	3,07
TOTAL SERVIÇO:				18,87
VALOR SEM ENCARGOS:				18,87
VALOR ENCARGOS (0,36%):				0,07
VALOR COM ENCARGOS:				19,30
VALOR BDI (26,12%):				5,07
VALOR COM BDI:				29,31



EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98529 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_08/2017 (M2)	L	0,01700000	5,87	0,10
00002892 - DESMONTANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CILÍNDRICA EMULSIONADA EM AGUA	KG	0,05900000	14,89	0,89
00005074 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 1 3/8)	KG	0,17900000	13,54	2,36
00040304 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	KG	0,01000000	16,40	0,16

FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
 CNPJ: 09.308.594/0001-85, Rua 15, 269, 916-3, Edif. Rodovia PA 151, km 38, S/N, Zona Rural, Abaetetuba/PA - CEP 69440-000
 Fone: (91) 21215889 / 689300-4065 / 681840908 - E-mail: fenixlogistica2008@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	DATA VENCIMENTO: 28/09/2015
LOCAL: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	L.S. Hora: 72,00h
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCAREMA	L.S. Mes: 27,00h
LICITAÇÃO: 15.153.11	

00004517	SARRAFO 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	M	SINAPI	17,10500000	2,31	39,51
00006189	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30 CM EM MACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	M	SINAPI	4,14000000	17,67	83,76
TOTAL MATERIAL:							126,76

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88228 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40700000	10,59	14,80
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,37100000	12,53	54,77
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,14400000	12,76	1,84
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,29500000	15,87	4,69
TOTAL SERVICO				76,17


VALOR SEM ENCARGOS	202,93
VALOR ENCARGOS (9,36%)	36,44
VALOR COM ENCARGOS	239,37
VALOR BDI (9,12%)	69,70
VALOR COM BDI	309,07




FÊNIX LOGÍSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E REELI
 Ailson Santos Picanço
 Proprietário / Administrador


MÁRIO GUERREIRO DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1503472957 D/PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANJEIRO

	OBRA: LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.	DATA : 07/12/2021	VERSÃO	DATA REF.
	LOCAL: RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.	BDI : 29,12% L.S. Hora: 78,36% L.S. Mês: 41,11%	2021/07	09/2021
	CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA-PA		2021/06	09/2021
	LICITAÇÃO: Nº 2-008/2021		2021/09 - Belém 2021/03 COM DESONERAÇÃO 027,1 COM DESONERAÇÃO 2021/07 - Central COM 2021/07 COM DESONERAÇÃO 2021/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.	03/2021 05/2021 09/2021 09/2021 04/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.821,19	100,00 % 3.821,19				100,00 % 3.821,19
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	37.943,40	25,00 % 9.485,85	25,00 % 9.485,85	25,00 % 9.485,85	25,00 % 9.485,85	100,00 % 37.943,40
3	REMOÇÃO DA CAMADA DE AREIA E GRAMA	18.185,34	100,00 % 18.185,34				100,00 % 18.185,34
4	EXECUÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA NAS ARENAS	109.482,41		30,00 % 32.844,72	60,00 % 65.689,45	10,00 % 10.948,24	100,00 % 109.482,41
5	DRENAGEM	86.407,63			65,00 % 56.164,96	35,00 % 30.242,67	100,00 % 86.407,63
6	RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO	55.700,55		25,00 % 13.925,14	65,00 % 36.205,36	10,00 % 5.570,05	100,00 % 55.700,55
7	ALAMBRADO CAMPO DE FUTEBOL	71.294,73		50,00 % 35.647,37	50,00 % 35.647,36		100,00 % 71.294,73
8	PINTURA	71.405,36		25,00 % 17.851,34	50,00 % 35.702,68	25,00 % 17.851,34	100,00 % 71.405,36
9	SERVIÇOS DIVERSOS	22.042,11		50,00 % 11.021,06	50,00 % 11.021,05		100,00 % 22.042,11
10	INCENDIO	1.061,79			100,00 % 1.061,79		100,00 % 1.061,79
11	BRINQUEDOS E BONECOS	23.052,26		50,00 % 11.526,13	50,00 % 11.526,13		100,00 % 23.052,26
12	SERVIÇOS FINAIS	41.613,63				100,00 % 41.613,63	100,00 % 41.613,63
		542.010,40	31.492,38 31.492,38	132.301,61 163.793,99	261.442,84 425.236,83	116.773,57 542.010,40	542.010,40


MÁRIO GUILHERME DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1503472957 DIPA


FÊNIX LOGÍSTICA, COM. E LOC. DE MÁQUINAS EIRELI
 Arson Reppan Santos Picango
 Proprietário / Administrador
 CNPJ: 09.368.458/0001-93





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICIPIO DE BARCARENA-PA.	DATA: 07/12/2021	L.S. Hora: 78,36%
LOCAL:	RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.	BDI: 29,12%	L.S. Mês: 41,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA	FONTE	REF.
LICITAÇÃO:	Nº 2-008/2021	SP 2021/07	09/2021
		ORSE 2021/06	08/2021
		SBC 2011/09 - B. em	09/2021
		SEDFOP 2021/05 COM DESONERAÇÃO	03/2021
		SEINFRA 027.16 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SETOP 2017/07 - Central COM DESONERAÇÃO	09/2021
		SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021
		SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO	04/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
CUSTOS DIRETOS		
AC	Administração Central	3,00
S+G	Garantia/Seguro	0,80
R	Risco	0,97
DF	Despesas Financeiras	0,59
	TOTAL	5,36
IMPOSTOS		
I	COFINS	3,16
	ISS	5,00
	PIS	0,69
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,35
LUCRO		
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,16

BDI = 29,12%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

FÊNIX LOG. COM. E LOÇ. DE MÁQ. EIRELI
Ailson Renan Santos Picango
Proprietário / Administrador

MÁRIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1503472957 D/PA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.	DATA : 07/12/2021	L.S. Hora: 78,36%
LOCAL:	RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.	BDI : 29,12%	L.S. Mês: 41,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA	FORTE	REF.
LICITAÇÃO:	Nº 2-008/2021	SP 2021/07	09/2021
		SBC 2021/06	08/2021
		ORSE 2021/06	09/2021
		SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO	03/2021
		SEINFRA Nº 027/2021 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SETOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO	09/2021
		SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021
		SIURB 2021/03 COM DESONERAÇÃO	04/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,11	0,00
B2	Feridos	4,15	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,67
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,68	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,27	7,03
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,02	16,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,69	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,47	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,93	2,98
C5	Indenização Adicional	0,48	0,36
	TOTAL	14,70	11,15

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,17	1,84
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	5,64	2,20

FÊNIX LOG. COM. E LOC. DE MÁQ.
Alison Renan Santos P...
Proprietário / Administrador

MÁRIO GUILHERME D. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 1503472957 DIPA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																														
	OBRA:	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICIPIO DE BARCARENA-PA.	DATA : 07/12/2021 BDI : 29,12%																											
	LOCAL:	RUA GERMANO ARANHA E TV . JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA.	L.S. Hora: 78,36% L.S. Mês: 41,11%																											
	CLIENTE:	PREFEITURA DE BARCARENA-PA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP</td> <td>2021/07</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/09</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td>SEDOP</td> <td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SETOP</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	SP	2021/07	08/2021	ORSE	2021/08	08/2021	SBC	2021/09	09/2021	SEDOP	2021/03 COM DESONERAÇÃO	03/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SETOP	2021/07 COM DESONERAÇÃO	09/2021	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021	SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	04/2021
	FORTE	VERSÃO	REF.																											
SP	2021/07	08/2021																												
ORSE	2021/08	08/2021																												
SBC	2021/09	09/2021																												
SEDOP	2021/03 COM DESONERAÇÃO	03/2021																												
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021																												
SETOP	2021/07 COM DESONERAÇÃO	09/2021																												
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021																												
SIURB	2021/07 COM DESONERAÇÃO	04/2021																												
LICITAÇÃO:	Nº 2-008/2021																													



Horista = 78,36%
 Mensalista = 41,11%

A + B + C + D

FÊNIX LOG. COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
 Av. 936 Renan Santos Picanço
 Proprietário / Administrador
 CNPJ: 09.368.158/0001-93

MÁRIO GUILHERME D. DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1503472957 D/PA

Handwritten marks: a large 'X' and a signature.



Obra	LOTE II - REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS, MUNICIPIO DE BARCARENA-PA	
Local	RUA GERMANO ARANHA E TV. JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS- BARCARENA - PA	
Orgão	PREFEITURA DE BARCARENA - PA	
Licitação	TP Nº 2-008/2021	Data: 07/11/2021

CÁLCULO DAS ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

RECEITA BRUTA (Balanço 2020) - RBT12	R\$ 4.702.921,57
--------------------------------------	------------------

ENQUADRAMENTO:	FAIXA 6 do anexo IV
----------------	---------------------

PARCELA A DEDUZIR (PD)	R\$ 828.000,00	$Aliq\ EF = \frac{RBT12 \times Aliq - PD}{RBT12}$
ALÍQUOTA (Aliq)	33,00%	
ALÍQUOTA EFETIVA (Aliq EF)	15,39%	

	Repartição	ALÍQ. REAL
PIS	4,45%	0,69%
COFINS	20,55%	3,16%
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - I.S.S.	0,00%	5,00%
IRPJ*	53,50%	8,24%
CSLL**	21,50%	3,31%
CPRB***		4,50%

*Não compõe BDI
 **Não compõe BDI
 ***Lei nº 12.546/2011

Simples Nacional - Novas Alíquotas 2018 - LC nº 155/2016

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
 (Vigência: 01/01/2018)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar

Receta Bruta em 12 Meses (em R\$)	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa Até 180.000,00	4,50%	-
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	3,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva - 5% x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	Alíquota efetiva - 5% x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

FÊNIX LOG. COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
 Alisson Benan Santos Picanço
 Proprietário / Administrador
 CNPJ: 09.368.158/0001-93

MÁRIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1503472957 D/PA

OBS: A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL, tributada pelo ANEXO IV, enquadrada na faixa 6, com desoneração da folha de pagamento



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2-008/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE (LOTE 01) e REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA (LOTE 02), CONFORME PROJETOS BÁSICOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.

TERMO DE ENCERRAMENTO

FÊNIX LOGÍSTICA, COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI, CNPJ Nº 09.368.158/0001-93, sediada na Rodovia PA 151, km 39, s/nº, Zona Rural, em Abaetetuba-PA, CEP 68.444-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. **AÍLSON RENAN SANTOS PICANÇO**, brasileiro, solteiro, CPF 934.577.582-04, RG 4377798 SSP/PA, com endereço profissional constante no rodapé, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital acima referenciado firmamos o presente **TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROPOSTA FINANCEIRA**, declarando que o mesmo contém (45) (QUARENTA E CINCO) Folhas sequenciais e numeradas.

Abaetetuba - PA, 07 de Dezembro de 2021

FÊNIX LOC. COM. E LOC. DE MÁQ. EIRELI
Ailson Renan Santos Picanço
Proprietário / Administrador
CNPJ: 09.368.158/0001-93

FÊNIX LOGÍSTICA
COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ:09.368.158/0001-93
AÍLSON RENAN SANTOS PICANÇO
CPF: 934.577.582-04 – RG 4377798 SSP-PA
Proprietário/Administrador