



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.**

**1. OBJETO:**

1.1 Contratação de pessoa jurídica para fabricação e instalação de mobiliário sob medida, em materiais tipo MDF, metálicos e madeira, a serem montados e instalados nas dependências dos Postos de Saúde, UBS Amadeu Vivacqua e UBS Vila Santa Fé.

**2. ÓRGÃO DEMANDANTE:**

2.1 Secretaria Municipal de Saúde de Marabá-PA.

**3. JUSTIFICATIVA**

3.1 Considerando a necessidade de investimentos na melhoria da prestação de serviços, será feito a contratação de pessoa jurídica para fabricação e instalação de mobiliário sob medida, em materiais tipo MDF, metálicos e madeira, a serem montados e instalados nas dependências dos Postos de Saúde, UBS Amadeu Vivacqua e UBS Vila Santa Fé, como parte do processo de desenvolvimento do Município.

O presente processo administrativo tem como objeto contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria com fornecimento de materiais e ferramentas necessários a fabricação e instalação de mobiliário sob medida. Referido faz-se necessário em face da necessidade de complementar os serviços de adequação que estão sendo concluídos na unidade dos postos de saúde, para melhoria na prestação de serviços de Saúde do Município.

A ambientação deste espaço é necessária pois há a necessidade do melhor aproveitamento do espaço disponível, com mobiliário que atenda as normas preconizadas pelo Ministério do Trabalho, e haja vista a necessidade de equipar a referida área em questão.

Diante do exposto se faz necessária abertura de Procedimento Licitatório para Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá – Marabá – Pará – CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 – Fone: (94) 3324-4199

1088  
u



## PREFEITURA DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA**, em conformidade com as necessidades levantadas e enumeradas na, Termo de Referência, Planilha Orçamentaria anexa aos autos.

### **4. FORMA, PRAZO E LOCAL PARA FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS**

4.1 No fornecimento do objeto, a contratada deverá observar as especificações técnicas constantes no Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Objeto:

4.1.1 Fornecimento completo dos materiais e peças necessários para a fabricação, montagem e instalação do mobiliário.

4.1.2 Os materiais e peças aplicados deverão seguir todos os padrões de qualidade exigidos pela CONTRATANTE e os apresentados na proposta da CONTRATADA na ocasião do certame.

4.1.3 A fabricação e instalação dos mobiliários deverão seguir fielmente o previsto no Anexo I e Anexo II, atendendo todas as especificações de materiais e peças estabelecidas.

4.1.4 Após a fabricação e instalação, todos os materiais/mobiliário/peças deverão estar limpos para a entrega. Nesta fase, deverá ser verificado o estado geral dos materiais fornecidos. Todos os danos eventualmente ocorridos deverão ser reparados.

4.1.5 A partir do recebimento definitivo dos mobiliários, será prestada garantia contra qualquer defeito de fabricação, montagem ou instalação, pelo período mínimo de 1 (UM) ano.

4.1.6 O prazo para fabricação e instalação será de até 20 (VINTE) dias contados da assinatura do contrato.

4.1.7 Os mobiliários serão montados e instalados nas dependências:

4.1.8 POSTO DE SAÚDE AMADEU VIVACQUA - ZONA URBANA

4.1.9 POSTO DE SAÚDE VILA SANTA FÉ - ZONA RURAL

### **5 INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUANTO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS**

5.1. Na fabricação e instalação dos mobiliários, a contratada deverá observar rigorosamente o especificado no Anexo II - Objeto, responsabilizando-se pelo entendimento integral das necessidades e condições apresentadas.

109  
U





## PREFEITURA DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



5.2. Caberá à contratada o fornecimento de todos os materiais, peças, infraestrutura e mão de obra técnica necessários para a execução do serviço, atentando para a integração deste aos serviços essenciais da edificação (sistema elétrico e hidráulico) e ainda:

5.2.1 Conferir as medidas no local antes da confecção do mobiliário. É de inteira responsabilidade da contratada a compatibilidade dos móveis com o espaço de instalação;

5.2.2 O mobiliário em MDF deverá ser fabricado imune à ação de cupim;

5.2.2 Todas as ferragens deverão ser fornecidas pela contratada e deverão ser fabricadas em aço inox;

5.2.3 No acabamento dos móveis deverão ser aplicados os seguintes materiais:

a) MDF: portas e frente de gavetas; fundos de gavetas e armários.

b) MDF naval em cozinhas.

c) Corrediça: telescópicas sem freio.

d) Dobradiça: AB. Blum Clip top ou similar.

e) Colas à base d'água.

f) Parafusos bicromatizado AB. Jomarca ou similar.

g) Fita de bordo AB. Tabone ou similar.

h) Verniz Poliuretano AB. Sayerlack ou Farben ou similar.

i) Lacas AB. Sayerlack ou Farben ou similar.

g) Outros materiais especificados na Planilha Orçamentária.

5.2.4 A cor do revestimento de madeira deverá ser a indicada no Anexo II – Objeto ou similar, a ser definida, se for o caso, mediante a apresentação de um mostruário de cores, no momento da assinatura do contrato, de acordo com as amostras apresentadas pelo contratante;

5.3 A mão de obra designada para a fabricação e instalação dos mobiliários deverá ser tecnicamente qualificada e de inteira responsabilidade da contratada, a qual será responsável também pelo fornecimento e uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) e por todos os encargos fiscais e trabalhistas relativos à execução do serviço, bem como por eventuais danos que possam ser causados à contratante ou a terceiros em decorrência da execução do serviço.



## **PREFEITURA DE MARABÁ**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

LR/1  
A

5.4. Deverá ser fornecida garantia contra defeitos de fabricação, montagem e instalação, pelo prazo mínimo de 01 (UM) ano, a contar da data de recebimento definitivo do mobiliário.

5.5 Na elaboração de sua proposta, as licitantes deverão estar cientes, além das condições em que os serviços serão prestados, dos encargos a que estarão sujeitas diante da legislação em vigor, quanto às suas obrigações mercantis, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, além das despesas de deslocamento (fretes), as quais deverão estar incluídas na proposta apresentada à Administração, não sendo aceitas alegações posteriores quanto a encargos que, por serem inerentes ao seu negócio, o licitante já deveria conhecer na época do certame.

### **6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS**

6.1 A avaliação da qualidade e o aceite dos mobiliários passarão pela verificação, por parte da fiscalização do contrato, do cumprimento das obrigações por parte da Contratada.

6.2 A fiscalização do contrato poderá, para fins de realização da verificação mencionada no subitem anterior, utilizar-se de quaisquer instrumentos previstos no presente Termo de Referência, no Edital de Licitação, inclusive seus anexos.

### **7 FORNECIMENTO DOS MOBILIÁRIO E SEU RECEBIMENTO.**

7.1 O prazo para fabricação e instalação dos mobiliários contratados será de 20 (VINTE) dias e iniciar-se-á a partir da assinatura do contrato. Nessa mesma data será emitida a Ordem de Serviço pela contratante.

7.2 Os mobiliários serão recebidos provisoriamente no prazo de até 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.3 Os mobiliários poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, no Anexo II – Objeto e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

Handwritten signature or initials.





## PREFEITURA DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

192  
H

7.4 Os mobiliários serão recebidos definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

### 8 DA VISITA TÉCNICA/VISTORIA

8.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria nas instalações dos locais de instalação dos mobiliários, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas às 12 e 14 às 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (94) 3324-4199 ou 3323-0345.

8.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

8.3 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

8.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

8.5 A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

### 9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Executar a fabricação e instalação dos mobiliários conforme especificações deste Termo de Referência, Anexo II - Objeto e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá - Marabá - Pará - CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 - Fone: (94) 3324-4199



## PREFEITURA DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.

9.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

9.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.4 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ocasionado em bem móvel ou imóvel do Município, em especial àqueles relacionados à prestação do serviço objeto da presente contratação, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade.

9.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

9.6 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010.

9.7 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os equipamentos de proteção individual – EPI, quando for o caso.

9.8 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.

9.9 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.

9.10 Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência.

9.11 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.

193  
v





## **PREFEITURA DE MARABÁ**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- 9.12 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 9.13 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
- 9.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- 9.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 9.16 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
- 9.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.18 Prever todos os materiais e serviços necessários, de modo a entregar o serviço completo, em plenas condições de aceitação. Para tanto, deverá incluir na proposta toda a supervisão, materiais, mão de obra, equipamentos, máquinas, e peças necessários para concluir a fabricação e instalação do mobiliário.
- 9.19 Prever e providenciar a preservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade e, também, o seguro de acidente de trabalho para todos os trabalhadores sob sua supervisão.
- 9.20 Apresentar em reunião prévia com a CONTRATANTE mostruário para definir a cor do mobiliário a ser fabricado.

### **10 DA SUBCONTRATAÇÃO**

- 10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.

194  
0



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

196

**11 DAS DESPESAS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

11.1 As despesas com a execução do objeto correrão, no presente exercício, à conta do Erário Municipal sob a classificação: Dotação Orçamentária: Orçamentária: 10 301 0082 2.051 Programa de Atenção Básica de Saúde, Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente, constante do vigente Orçamento do Município.

**12 SERVIDORES RSPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

12.1 **Ermínio Abreu Furtado** - Chefe de Divisão de Patrimônio.

12.2 **Mônica Borchart Nicolau Silva** - Diretora do Departamento de Atenção Básica

**13 DA ESTIMATIVA**

13.1 O valor estimado total para esta contratação é de R\$: 187.016,19 (Cento e oitenta e sete mil, dezesseis reais e dezenove centavos).

**14 PAGAMENTO**

14.1 O pagamento das despesas deste objeto será feito de acordo com a aquisição e mediante emissão de nota de empenho ordinário, em até 30 (trinta) dias consecutivos, pela SEFIN, após o recebimento e encaminhamento dos documentos requeridos no recebimento definitivo.

**15 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O contrato terá sua duração, diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, conforme disposto no caput do artigo 57, da Lei Nº 8.666/93;

*Zivione J. da Silva*  
*Coord. I*  
*Port. 086/2018 - OP.*





**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANEXO I**

**MDF - UBS AMADEU VIVACQUA E UBS VILA SANTA FÉ**

<b>PLANILHA MÉDIA - MDF UBS AMADEU VIVACQUA</b>					
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>UND</b>	<b>QUANT</b>	<b>BANCO DE PREÇO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>1</b>	Mesa em MDF de padrão texturizado, estrutura em 30mm de espessura, pés metálicos reguláveis, régua inferior de travamento (saia de mesa) com 300mm de altura em MDF do mesmo padrão, equipada com 2 gaveteiros, corpo em MDF padrão Branco TX 15mm, tamponamentos e frentes em MDF padrão de cor texturizado 15mm, corredeiras telescópicas de abertura total cromadas, puxadores lineares cromados. Dimensões: 2500x600x780mm	<b>UND</b>	1	R\$2.090,62	R\$2.090,62
<b>2</b>	Armário alto de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta. Frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados Dimensões: 3640x2700x600mm	<b>UND</b>	1	R\$6.311,62	R\$6.311,62

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá - Marabá - Pará - CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 - Fone: (94) 3324-4199





**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

3	Mesa em MDF de padrão texturizado, estrutura em 30mm de espessura, pés metálicos reguláveis, régua inferior de travamento (saia de mesa) com 750mm de altura em MDF do mesmo padrão, equipada com 2 gavetas baixas e nicho para CPU, corpo em MDF padrão Branco TX 15mm, tamponamentos e frentes em MDF padrão de cor texturizado 15mm, corrediças telescópicas de abertura total cromadas, puxadores lineares cromados. Dimensões: 1300x600x780mm	UND	7	R\$1.644,42	R\$11.510,94
4	Maca adulto em MDF de padrão Branco texturizado, estrutura em 30mm de espessura, pés metálicos reguláveis, régua inferior de travamento (saia de mesa) com 300mm de altura em MDF do mesmo padrão, borda com ressalto de 30mm para encaixe de colchão. Dimensões: 1900x600x800mm	UND	11	R\$2.772,44	R\$30.496,84
5	Armário inferior de bancada de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta, frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado 15mm, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados. Dimensões: 2400x900x600mm	UND	2	R\$3.411,78	R\$6.823,56

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá – Marabá – Pará – CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 – Fone: (94) 3324-4199

197  
5






**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

6	Armário de porta basculante, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta ou sistema basculante de pistão a gás, de acordo com as necessidades especificadas. Frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado de cor, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados. Dimensões: 2400x450x300mm	UND	2	R\$2.987,43	R\$5.974,86
7	Mesa em MDF de padrão texturizado, estrutura em 30mm de espessura, pés metálicos reguláveis, régua inferior de travamento (saia de mesa) com 300mm de altura em MDF do mesmo padrão, equipada com 2 gaveteiros, corpo em MDF padrão Branco TX 15mm, tamponamentos e frentes em MDF padrão de cor texturizado 15mm, corredeiras telescópicas de abertura total cromadas, puxadores lineares cromados. Dimensões: 2000x600x780mm	UND	1	R\$2.610,75	R\$2.610,75
8	Armário de nichos vazados em MDF de padrão de cor texturizado, estrutura em 15 ou 30mm de espessura, de acordo com a necessidade especificada, fundo em MDF 15mm Dimensões: 9000x2100x400mm	UND	1	R\$6.113,33	R\$6.113,33

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá – Marabá – Pará – CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 – Fone: (94) 3324-4199

198  
H




**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>9</b>	Armário de porta basculante, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta ou sistema basculante de pistão a gás, de acordo com as necessidades especificadas. Frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado de cor, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados. Dimensões: 1200x400x300mm	<b>UND</b>	5	R\$1.316,50	R\$6.582,50
<b>10</b>	Mesa em L em MDF texturizado, estrutura em 30mm de espessura, composto por 01 armário de portas com abertura em sistema de dobradiças de abertura reta, 01 gaveteiro com corredeiras em acabamento cromado, frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado 15mm, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, módulo para CPU, puxadores lineares cromados, de acordo com o projeto especificado. Dimensões: 1500x1200x780mm	<b>UND</b>	1	R\$2.868,92	R\$2.868,92
<b>11</b>	Armário baixo de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta, frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado 15mm, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados. Dimensões: 2950x700x500mm	<b>UND</b>	1	R\$2.251,44	R\$2.251,44

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá – Marabá – Pará – CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 – Fone: (94) 3324-4199

199





**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>12</b>	Mesa em MDF de padrão texturizado, estrutura em 30mm de espessura, pés metálicos reguláveis, régua inferior de travamento (saia de mesa) com 300mm de altura em MDF do mesmo padrão, equipada com gaveteiro, nicho para CPU, corpo em MDF padrão Branco TX 15mm, tamponamentos e frentes em MDF padrão de cor texturizado 15mm, corredeiras telescópicas de abertura total cromadas, puxadores lineares cromados. Dimensões: 3800x600x780mm	<b>UND</b>	1	R\$4.307,00	R\$4.307,00
<b>13</b>	Mesa em MDF de padrão texturizado, estrutura em 30mm de espessura, pés metálicos reguláveis, régua inferior de travamento (saia de mesa) com 300mm de altura em MDF do mesmo padrão, equipada com gaveteiro, nicho para CPU, corpo em MDF padrão Branco TX 15mm, tamponamentos e frentes em MDF padrão de cor texturizado 15mm, corredeiras telescópicas de abertura total cromadas, puxadores lineares cromados. Dimensões: 2750x600x780mm	<b>UND</b>	1	R\$3.070,79	R\$3.070,79
<b>14</b>	Armário inferior de bancada de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta, frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado 15mm, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados. Dimensões: 2000x900x600mm	<b>UND</b>	1	R\$3.411,78	R\$3.411,78

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá – Marabá – Pará – CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 – Fone: (94) 3324-4199





**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>15</b>	Armário de porta basculante, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta ou sistema basculante de pistão a gás, de acordo com as necessidades especificadas. Frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado de cor, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados. Dimensões: 2000x450x300mm	<b>UND</b>	1	R\$2.496,56	R\$2.496,56
<b>16</b>	Armário alto de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta. Frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados Dimensões: 1650x2700x600mm	<b>UND</b>	1	R\$4.254,33	R\$4.254,33
<b>17</b>	Armário inferior de bancada de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta, frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado 15mm, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados. Dimensões: 1800x900x600mm	<b>UND</b>	1	R\$3.063,30	R\$3.063,30

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá – Marabá – Pará – CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 – Fone: (94) 3324-4199








**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>18</b>	Armário de porta basculante, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta ou sistema basculante de pistão a gás, de acordo com as necessidades especificadas. Frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado de cor, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados. Dimensões: 18000x450x300mm	<b>UND</b>	1	R\$2.423,33	R\$2.423,33
<b>19</b>	Armário inferior de bancada de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta, frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado 15mm, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados. Dimensões: 2950x900x600mm	<b>UND</b>	1	R\$4.199,67	R\$4.199,67
<b>20</b>	Armário inferior de bancada de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta, frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado 15mm, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados. Dimensões: 2100/ 1080x900x600mm	<b>UND</b>	1	R\$6.506,67	R\$6.506,67

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá – Marabá – Pará – CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 – Fone: (94) 3324-4199






**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

21	Mesa para lanche em MDF de padrão texturizado, estrutura em 30mm de espessura, pés metálicos reguláveis, régua inferior de travamento (saia de mesa) com 750mm de altura em MDF do mesmo padrão Dimensões: 1030x600x780mm	UND	1	R\$628,97	R\$628,97
<b>VALOR TOTAL</b>					
<b>R\$117.997,78</b>					

<b>PLANILHA MÉDIA - MDF UBS VILA SANTA FÉ</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	Mesa de atendimento em L em MDF de padrão especificado, estrutura em 30mm de espessura, divisor de espaço, composto por 01 armário de portas com abertura em sistema de dobradiças de abertura reta, 01 gaveteiro para fichas com corrediças em acabamento cromado, frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado especificado 15mm, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, módulo para CPU, puxadores lineares cromados, de acordo com o projeto especificado. <i>Dimensões: 1400x1900x780mm</i>	UN	1	R\$3.734,27	R\$3.734,27
2	Mesa em MDF de padrão texturizado, estrutura em 30mm de espessura, pés metálicos reguláveis, régua inferior de travamento (saia de mesa) com 300mm de altura em MDF do mesmo padrão, equipada com 2 gavetas, nicho para CPU, de acordo com as necessidades especificadas, corpo em MDF padrão Branco TX 15mm, tamponamentos e frentes em MDF padrão de cor texturizado linho cor	UN	4	R\$2.800,38	R\$11.201,52

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá - Marabá - Pará - CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 - Fone: (94) 3324-4199

203  
u



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	areia 15mm, corrediças telescópicas de abertura total cromadas, puxadores lineares cromados. <i>Dimensões: 1200x600x780mm</i>				
3	Mesa em MDF de padrão texturizado, estrutura em 30mm de espessura, pés metálicos reguláveis, régua inferior de travamento (saia de mesa) com 300mm de altura em MDF do mesmo padrão, equipada com 2 gavetas, nicho para CPU, de acordo com as necessidades especificadas, corpo em MDF padrão Branco TX 15mm, tamponamentos e frentes em MDF padrão de cor texturizado linho cor areia 15mm, corrediças telescópicas de abertura total cromadas, puxadores lineares cromados. <i>Dimensões: 3550x600x780mm</i>	UN	1	R\$ 7.080,55	R\$ 7.080,55
4	Mesa em MDF de padrão texturizado, estrutura em 30mm de espessura, pés metálicos reguláveis, régua inferior de travamento (saia de mesa) com 300mm de altura em MDF do mesmo padrão <i>Dimensões: 2000x600x780mm</i>	UN	1	R\$3.737,24	R\$3.737,24
5	Armário de porta basculante, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta ou sistema basculante de pistão a gás, de acordo com as necessidades especificadas. Frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado de cor, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados. <i>Dimensões: 1200x450x300mm</i>	UN	4	R\$1.750,46	R\$7.001,84

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá – Marabá – Pará – CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 – Fone: (94) 3324-4199







**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

6	<p>Maca adulto em MDF de padrão Branco texturizado, estrutura em 30mm de espessura, pés metálicos reguláveis, régua inferior de travamento (saia de mesa) com 300mm de altura em MDF do mesmo padrão, borda com ressalto de 30mm para encaixe de colchão, colchão revestido em tecido lavável com estampa de cor neutra</p> <p><i>Dimensões: 1900x600x800mm</i></p>	UN	3	R\$3.257,68	R\$9.773,04
7	<p>Armário inferior de bancada de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta, frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado linho 15mm, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados.</p> <p><i>Dimensões: 1400x670x600mm</i></p>	UN	3	R\$3.023,28	R\$9.069,84
8	<p>Armário inferior de bancada de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta, frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado linho 15mm, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados.</p> <p><i>Dimensões: 1500x670x600mm</i></p>	UN	1	R\$3.338,44	R\$3.338,44
9	<p>Nicho vazado em MDF de padrão de cor texturizado, estrutura em 15 ou 30mm de espessura, de acordo com a necessidade especificada, fundo em MDF 15mm</p> <p><i>Dimensões: 2000x500x350mm</i></p>	UN	1	R\$1.366,55	R\$1.366,55
10	<p>Nicho vazado em MDF de padrão de cor texturizado, estrutura em 15 ou 30mm de espessura, de acordo com a necessidade especificada, fundo em MDF 15mm</p> <p><i>Dimensões: 4350x2100x350mm</i></p>	UN	1	R\$5.803,33	R\$5.803,33

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá - Marabá - Pará - CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 - Fone: (94) 3324-4199





**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>11</b>	Armário alto de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta ou sistema basculante de pistão a gás, de acordo com as necessidades especificadas. Frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado de cor, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados Dimensões: 2100x2100x600mm	UN	1	R\$4.105,71	R\$4.105,71
<b>12</b>	Armário alto de portas, abertura em sistema de dobradiças em acabamento niquelado de abertura reta ou sistema basculante de pistão a gás, de acordo com as necessidades especificadas. Frentes e tamponamentos externos em MDF padrão texturizado de cor, corpo em MDF Branco TX 15mm, prateleiras internas em MDF Branco TX 15mm, fundo em MDF Branco TX 6mm, puxadores lineares cromados Dimensões: 1400x2100x600mm	UN	1	R\$2.806,08	R\$2.806,08
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$69.018,41</b>
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>R\$ 187.016,19</b>

*[Handwritten signature]*  
Dione J. da Silva  
Coord. F  
Part. 086/2018 - OF

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá - Marabá - Pará - CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 - Fone: (94) 3324-4199

