

Proc n° 2961/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS	
SETOR DE LICITAÇÃO	
Protocolo nº	590/2018
Recebido às	12:55 horas
Dia	17/08/2018
Recebido	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 – Fone: (93) 3547-3044
Rua Dep. Raimundo Chaves, 338, Centro – CEP: 68.250-000

Ofício nº 569/2018-SEMPOF

Óbidos (PA), 17 de agosto de 2018.

Ilustríssimo Senhor
HERANILDO MARIA MOUSINHO DA SILVA JÚNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Nesta.

Senhor Presidente,

Apraz-me cumprimentar V.S.^a, e ao mesmo tempo em resposta ao memorando 478/2018, encaminhar documentação necessária à contratação por meio de Dispensa de Licitação da empresa OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA, para executar o serviço de pavimentação de vias urbanas do Município de Óbidos –PA, conforme termo de compromisso nº 0303/2017-processo nº 59561.000131/2017-31.

A contratação da Empresa justifica-se em razão de que a foram realizados dois certames licitatórios, porém, ambos infrutíferos, já que todas as tentativas não foram concretizadas. Ademais a referida empresa foi a que apresentou melhor oferta nos orçamentos consultados junto ao mercado. Neste caso, portanto, torna-se dispensável a licitação e a Administração pública pode realizar a contratação de forma direta, amparada pelo inciso V, art.24 da Lei 8.666/93.

Outrossim cientificamo-lo que a fiscal do contrato será a servidora ocupante do cargo de engenheira IANÊ TAINA DE CARVALHO, CREA 26389D/PA, registrada com ART.PA 20180269613.

Na oportunidade, renovo votos de consideração e apreço, ficando à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE OLIVEIRA & SILVA
CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA**

CNPJ nº 23.307.583/0001-01

FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/09/1983, SOLTEIRO, EMPRESARJO, CPF nº 887.758.362-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4105591, órgão expedidor PC/PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GENERAL GURJAO, 498, B, CENTRO, BUIARU, PA, CEP 68670000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201487741, com sede Rua Xavier Pacheco, 00, Centro Santa Maria do Pará, PA, CEP 68.738-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.307.583/0001-01, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à TRAVESSA VICENTE FERNANDES, 01, CENTRO, SANTA MARIA DO PARÁ, PA, CEP 68.738-000.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de AUMENTO DE CAPITAL ATRAVÉS DE QUOTAS DE CAPITAL, este fica assim distribuído:

FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA, com 300.000 (trezentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).



Req: 81800000286357

Página 1

Certifico o Registro em 31/07/2018

Arquivamento 20000572922 de 31/07/2018 Protocolo 186391617 de 31/07/2018

Nome da empresa OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA NIRE 15201487741

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.asp>

Chancela 81605005862103



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE OLIVEIRA & SILVA
CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA**

CNPJ nº 23.307.583/0001-01

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.


DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece CAPANEMA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CAPANEMA, 26 de julho de 2018.


FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA
CPF: 887.758.362-20






186391617

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA
PROTOCOLO	186391617 - 31/07/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201487741
CNPJ 23.307.583/0001-01
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2018
SOB N 20000572922



Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

31/07/2018

1

Certifico o Registro em 31/07/2018
Arquivamento 20000572922 de 31/07/2018 Protocolo 186391617 de 31/07/2018
Nome da empresa OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA NIRE 15201487741
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 81605005862103



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE OLIVEIRA & SILVA
CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA**

CNPJ nº 23.307.583/0001-01

SILVIA LETICIA ALVES OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/10/1982, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 736.390.522-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 43950002, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(e) RUA XAVIER PACHECO, 00, CENTRO, SANTA MARIA DO PARÁ, PA, CEP 68738000, BRASIL.

FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/09/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 887.758.362-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4105591, órgão expedidor PC/PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GENERAL GURJAO, 498, B, CENTRO, BUJARU, PA, CEP 68670000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201487741, com sede Rua Xavier Pacheco, 00, Centro Santa Maria do Pará, PA, CEP 68.738-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.307.583/0001-01, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio(a) SILVIA LETICIA ALVES OLIVEIRA, detentor de 15.000 (Quinze Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio(a) SILVIA LETICIA ALVES OLIVEIRA transfere o valor de R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), de suas quotas, direta e irrestritamente ao sócio FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA, da seguinte forma: quotas de capital dando plena, geral e irrevogável quitação.

Silvia Leticia Alves de Oliveira
Francisco Abel Monteiro da Silva

Req: 8180000074929

Página 1



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE OLIVEIRA & SILVA
CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA**

CNPJ nº 23.307.583/0001-01

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio(a), fica assim distribuído:
FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA, com 30.000(Trinta Mil) quotas,
perfazendo um total de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
Totalizando o valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio(a) pelo prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei
10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. castro

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece CAPANEMA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CAPANEMA, 28 de fevereiro de 2018.

*Silvia Leticia Alves Oliveira
Francisco Abel Monteiro da Silva*

Req: 8180000074929

Página 2

Certifico o Registro em 08/03/2018
Arquivamento 20000555180 de 08/03/2018 Protocolo 186843690 de 02/03/2018
Nome da empresa OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA NIRE 15201487741
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>
Chancela 61968514876353



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE OLIVEIRA & SILVA
CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA

CNPJ nº 23.307.583/0001-01

Silvia Leticia Alves Oliveira

SILVIA LETICIA ALVES OLIVEIRA

CPF: 736.390.522-34

Francisco Abel Monteiro da Silva

FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA

CPF: 887.758.362-20





**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA**

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E FLETRICA LTDA

FRANCISCO ABEL MONTENHO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, 04/09/1983, EMPRESARIO, RG: 4103691 PC/PA e escrito Sob o numero de CPF n° 887.758.362-20, residente e domiciliado na Rua General Curjão, 498, Centro, CEP: 686700-00, Bujaru-Pa, Empresário (a), com sede na Rua Xavier Pacheco, 00, Centro, CEP: 687380-00, Santa Maria do Pará - PA, inscrito na Junta Comercial sob o NIRE: 15801667275 e no CNPJ sob o n° 23.307.583.0001-01, fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n° 128/2008, ora transforma se registro de EMPRESÁRIO (A) em SOCIEDADE EMPRESARIAL, uma vez que admitiu o (a) sócio (a) SILVIA LETICIA ALVES OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADA, 19/10/1982, EMPRESARIA, RG: 43950002 PC/PA, e escrito Sob o numero de CPF n° 736.390.522-34, residente e domiciliado (a) na residente e domiciliado na Rua Xavier Pacheco, 00, Centro, CEP: 687380-00, Santa Maria do Pará - PA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regará, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

PRIMEIRA

NOME EMPRESARIAL:

A sociedade girará sob o nome empresarial de OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E FLETRICA LTDA.

SEGUNDA

CLÁUSULA DO CAPITAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil reais), dividido em 30.000,00 (Trinta Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por R\$ 30.000,00 (Trinta Mil reais) em moeda corrente do País, sendo subscrito e com integralização pelos sócios como segue, o capital ficará distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR-R\$
FRANCISCO ABEL MONTENHO DA SILVA	15.000,00	R\$ 15.000,00
SILVIA LETICIA ALVES OLIVEIRA	15.000,00	R\$ 15.000,00
TOTAL	30.000,00	R\$ 30.000,00

TERCEIRA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Francisco Abel Monteno da Silva

Francisco Abel Monteno da Silva



QUARTA - O objeto da sociedade será a exploração do ramo de:



ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

- 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 18/09/2015, considerando a empresária individual, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ambos os sócios, que recebem poderes e atribuições de representar a empresa ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhes o uso do nome empresarial, podendo assinar pela mesma, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.



Francisco Abel Monteiro da Silva



DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA - Somente o sócio FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA efetuará uma retirada a título de "pró-labore" e/ou dividendos, que serão levadas a débito da conta de Despesas Gerais da sociedade, cujos níveis serão fixados de acordo com os limites estabelecidos pelos sócios.

DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA TERCEIRA - Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

Parágrafo Primeiro - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo Segundo - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

Parágrafo Terceiro - No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

Parágrafo Quarto - Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

Parágrafo Quinto - A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

DÉCIMA QUARTA - A sociedade empresária limitada ora transformada oriunda de empresário individual, conforme permite a legislação, assume neste ato todo o ativo e o passivo.

DÉCIMA QUINTA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei, especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar



Francisco Abel Monteiro da Silva

sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



DÉCIMA SEXTA- Declarará, sob as penas da lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA-ME nos termos da lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

DÉCIMA SETIMA - Fica eleito o foro de Capanema, Estado do Pará o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (Duas) testemunhas a tudo ciente.

Capanema -PA, 15 de Setembro de 2017.

Francisco Abel Monteiro da Silva
FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA
CPF nº 887.758.362-20

Silvia Letícia Alves Oliveira
SILVIA LETICIA ALVES OLIVEIRA
CPF nº 736.390.522-34



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/10/2017 SOB Nº: 15201487741
Protocolo: 17/194297-3, DE 02/10/2017
Marcelo Cebolão
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

OLIVEIRA & SILVA CONSULTORES E
ELETRICA LTM



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.307.583/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/09/2015
NOME EMPRESARIAL OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 25.30-9-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R XAVIER PACHECO	NÚMERO 00	COMPLEMENTO	
CEP 68.738-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA MARIA DO PARA	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO fernando93633637249@gmail.com		TELEFONE (91) 8494-2409 / (91) 8440-1698	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **21/05/2018** às **10:29:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (C.N. D)

RELATIVO AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA - ME.

CNPJ: 23.307.583/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Santa Maria do Pará.


Esta certidão, emitida em nome da matriz, e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as devidas por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívidas Ativas da União.

Certidão emitida no dia: 13/08/2018

Validade até: 13/11/2018

Controle da Certidão: CND. 078 - OSCE-2018

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Saul Lopo Guimarães
Secretário Municipal
de Finanças
Port. n.º 003/2017-PM SMP



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.500.250-3	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 23.307.583/0001-01	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15201487741
NOME EMPRESARIAL OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES		
SEDE CERAT CASTANHAL		
ENDEREÇO RUA XAVIER PACHECO, 00 CENTRO		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO SANTA MARIA DO PARA.	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 19/09/2015	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 2539001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 2599301 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4212000 - Construção de obras de arte especiais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4311802 - Preparação de caminho e limpeza de terreno		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4313400 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330499 - Outras obras de acabamento da construção		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399103 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399105 - Perfuração e construção de poços de água		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 21/05/2018 às 10:52:00 pelo Portal de Serviços da SEFA



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23307583/0001-01
Razão Social: OLIVEIRA E SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA ME
Nome Fantasia: OLIVEIRA E SILVA CONSTRUCOES
Endereço: TV VICENTE FERNANDES 01 / CENTRO / SANTA MARIA DO PARA / PA / 68738-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/07/2018 a 21/08/2018

Certificação Número: 2018072304112228229825

Informação obtida em 10/08/2018, às 11:42:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA
CNPJ: 23.307.583/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:18:46 do dia 06/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/10/2018.

Código de controle da certidão: **A067.5C5E.D955.6AA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA
CNPJ: 23.307.583/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:18:46 do dia 06/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2018.

Código de controle da certidão: **A067.5C5E.D955.6AA4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA

Inscrição Estadual: 15.500.250-3

CNPJ: 23.307.583/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:13:25 do dia 21/05/2018

Válida até: 17/11/2018

Número da Certidão: 702018080258747-2

Código de Controle de Autenticidade: 1BA9A04E.30FDCFB2.C60861A2.6734DFDF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA

Inscrição Estadual: 15.500.250-3

CNPJ: 23.307.583/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:13:25 do dia 21/05/2018

Válida até: 17/11/2018

Número da Certidão: 702018080258748-0

Código de Controle de Autenticidade: D9DB4DBC.72B30EE8.96F469D1.59E966EB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PODER JUDICIÁRIO


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA, CNPJ 23.307.583/0001-01, residente em R XAVIER PACHECO, 00, BAIRRO CENTRO, SANTA MARIA DO PARÁ, PARÁ, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de SANTA MARIA DO PARÁ, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

Sexta-feira, 29 junho, 2018

PATRICK DA SILVA PEREIRA

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SANTA MARIA DO PARÁ
COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 29/06/2018 08:33:31

CONTROLE: 06290806002379

Válida até 27/09/2018 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (patrick.pereira)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.307.583/0001-01
Certidão nº: 153786424/2018
Expedição: 13/07/2018, às 10:17:35
Validade: 08/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.307.583/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 337655/2018
 Emissão: 04/04/2018
 Validade: 01/10/2018
 Chave: WxcY6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66 conforme os dados ingressos nesta certidão, CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscreta à(s) atribuição(ões) de seus responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA - ME
 CNPJ: 23.307.583/0001-01
 Registro: 000151368-0
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 30.000,00
 Data do Capital: 15/09/2017
 Faixa: 2
 Atividades CNAE:
 Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS,
 Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA XAVIER PACHECO, CENTRO, SANTA MARIA DO PARÁ - PA, 68738000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
 Data Inicial: 02/04/2018
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional:

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Pago

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANO PIRES MONTEIRO JUNIOR
 Registro: 151041303-0
 CPF: 640.076.422-49
 Data Início: 03/04/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Título do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 164274/2018
Emissão: 10/05/2018
Validade: 06/11/2018
Chave: Wx09z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscreta a(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 23.307.583/0001-01

Registro: 000151368-0

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 30.000,00

Data do Capital: 06/10/2017

Faixa: 1

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA. OBJETIVO PARCIAL

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA XAVIER PACHECO, sn, CENTRO, SANTA MARIA DO PARÁ, PA, 68738000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 12/04/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000151442DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANO PIRES MONTEIRO JUNIOR

Registro: 151041303-0

CPF: 640.076.422-49

Data Início: 12/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 166575/2018
 Emissão: 12/06/2018
 Validade: 31/03/2019
 Chave: 7AyYx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: ADRIANO PIRES MONTEIRO JUNIOR

Registro: 151041303-0

CPF: 640.076.422-49

Endereço: TRAVESSA WJ 10, 34, AV. INDEPENDÊNCIA C/ RUA BELÉM, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, 66633-650

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/01/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Data de Formação: 27/01/2012

Descrição

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVITEX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME

Registro: 000149082-6

CNPJ: 22.360.618/0001-03

Data Início: 12/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA ME

Registro: 0000151358-0

CNPJ: 23.307.583/0001-01

Data Início: 12/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA
CNPJ/MF 23.307.583/0001-01 I.E: 15.500.250-3 NIRE: 15201487741
 Rua Xavier Pacheco, s/n - Bairro: Centro - CEP 68.738-000 - Santa Maria do Pará/Pará
BALANÇO PATRIMÔNIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponibilidades		Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	26.505,95	Fornecedores	17.607,10
Bancos	12.755,50	Adiantamento de Clientes	9.984,70
	13.750,45	Salários e Ordenados a Pagar	1.379,30
Ativo Realizáveis a Curto Prazo		Impostos Sociais a Recolher	
Créditos e valores			462,45
Clientes	176.190,01		
(-) Prov. p/ Dev. Duvidosos	12.650,85		
Adint. Funcionários	3.004,80		
Estoques de Mercadorias	1.562,02		
	164.981,94		
Ativo Permanente		Passivo não Circulante	
Imobilizado		Exigível a longo prazo	
Instalações	89.661,69	Fornecedores	16.873,14
Móveis e Utensílios	99.624,10	Outras obrigações	15.980,70
Máquinas e Equipamentos	12.956,00		892,44
	20.680,38		
	65.987,72		
Depreciação Acumulada (-)		Patrimônio Líquido	
Dep. Aum. s/Instalações	-9.962,41	Capital Social	257.877,41
Dep. Aum. s/Móveis e Utens.	1.295,60	Capital Integralizado	30.000,00
Dep. Aum. s/Máq. e Equip.	2.068,04	Resultados Acumulados	227.877,41
Dep. Aum. s/Veículos	6.598,77	Resultado do Exercício	127.421,21
		Res. de Lucro p/ Aum de Capital	100.456,20
		Reserva Legal	
Investimentos			
Outros Investimentos			
TOTAL DO ATIVO	292.357,65	TOTAL DO PASSIVO	292.357,65

Reconheço a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de dezembro de 2017, e apurados da documentação encaminhada à contabilidade, somando tanto ATIVO como PASSIVO o valor de R\$ 292.357,65 (Duzentos e Noventa e dois mil, Trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
 As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 49 do Livro Diário nº 02 Registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o termo de Autenticação nº 18/002400-0, EM 27/03/2018.

Francisco Abel Monteiro da Silva
 Francisco Abel Monteiro da Silva
 CFA/MF - 887.758.362-20
 Sócio Administrador

Ronildo Lima de Oliveira
 Ronildo Lima de Oliveira
 CRC/PA - 14249/O-3
 CPF/MF - 564.637.822-20

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/03/2018 SOB Nº: 20000557802
 Protocolo: 18/676279-8, DE 28/03/2018
 Empresa: 15 2 0148774 1
 OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA
Marcelo Cebolão
 MARCELO CEBOLÃO
 SECRETÁRIO GERAL

Certifico o Registro em 28/03/2018
 Arquivamento 20000557802 de 28/03/2018 Protocolo 186762798 de 28/03/2018
 Nome da empresa OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA NIRE 15201487741
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOR.aspx>
 Chancela 73755342859203



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA
CNPJ/MF 23.307.583/0001-01 I.E: 15.500.250-3 NIRE: 152012487741
Rua Xavier Pacheco, s/n - Bairro: Centro - CEP 68.738-000 - Santa Maria do Para/Pará
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017

Receita Operacional Bruta		218.369,30
Vendas de Mercadorias		
Prestação de Serviços	52.580,70	
	165.788,60	
(-) Deduções e Abatimentos da Receita Bruta		
Devoluções de Vendas		-1.250,50
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Serviços	0,00	
	-1.250,50	
(=) Receita Operacional Líquida		217.118,80
(-) Custos das Vendas		
Custo das Mercadorias		-65.207,57
Custo dos Serviços Prestados	-39.458,45	
	-25.749,12	
(=) Lucro (ou Margem ou Resultado) Operacional Bruto		151.911,23
(-) Despesas Operacionais		
Despesas Com Vendas e Serviços		-15.525,02
Despesas Administrativas	-3.332,86	
Despesas Tributárias	-1.014,07	
Amortizações e Depreciações	-1.044,34	
Outras Despesas Operacionais	-9.962,41	
	-171,32	
(-) Resultado Operacional		136.386,21
Despesas/Receita Financeiras Líquida		
(-) Despesas Financeiras Líquidas		-2.550,00
(-) Variações Monetárias e Cambiais Passivas	-2.550,00	
(-) Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	
(+) Receitas financeiras	0,00	
	0,00	
(=) Lucro Líquido Operacional Antes do IRPJ e CSSL		133.836,21
(-) Provisão da Contribuição Social		
(-) CSSL		-2.670,00
(-) Despesas não-operacionais	-2.670,00	
(+) Receitas não-operacionais	0,00	
	0,00	
(=) Lucro Antes da Provisão para Imposto de Renda		131.166,21
(-) Provisão do Imposto de Renda		
(-) IRPJ		-3.745,00
(-) Despesas não-operacionais	-3.745,00	
(+) Receitas não-operacionais	0,00	
	0,00	
(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício		127.421,21

Reconheço a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizado em 31 de dezembro de 2017, estando a mesma de acordo com os valores apurados da documentação encaminhada à contabilidade, tendo como resultado líquido de R\$ 127.421,21 (Cento e vinte e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), a título de lucro.

As informações foram extraídas da folhas nº 02 a 49 do Livro Diário nº 02 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará

Sob o termo de Autenticação nº 18/002400-0, EM 27/03/2018.

Francisco Abel Monteiro da Silva
OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA
 Francisco Abel Monteiro da Silva
 CFA/MF - 887.758.362-20
 Sócio Administrador

Ronildo Lima de Oliveira
Ronildo Lima de Oliveira
 CRC/PA - 14249/O-3
 CPF/MF - 564.637.822-20

Certifico o Registro em 28/03/2018
 Arquivamento 20000557802 de 28/03/2018 Protocolo 186762798 de 28/03/2018
 Nome da empresa OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA NIRE 15201487741
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCOS.aspx>
 Chancela 73755342859203



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA
CNPJ/MF 23.307.583/0001-01 I.E: 15.500.250-3 NIRE: 152012487741
Rua Xavier Pacheco, s/n - Bairro: Centro - CEP 68.738-000 - Santa Maria do Para/Pará

Índice de Liquidez Geral:

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$
$$4,30 = \frac{183.133,30}{42.508,31}$$

Resultado da Liquidez Geral: 4,30

Maior que 1,00: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações à longo prazo.

Índice de Liquidez Corrente:

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$$
$$15,52 = \frac{183.133,30}{11.799,11}$$

Resultado da Liquidez Corrente: 15,52


Maior que 1,00: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Índice de Grau de Endividamento Total:

$$\text{IET} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}}$$
$$0,15 = \frac{42.508,31}{277.453,66}$$

Resultado do Endividamento Total: 0,15

Menor que 0,50: Resultado que demonstra que há recursos disponível para uma possível liquidação financeira.



RONILDO LIMA DE OLIVEIRA
CRC-PA 014249/O-3
CONTADOR

Certifico o Registro em 28/03/2018
Arquivamento 20000557802 de 28/03/2018 Protocolo 136762111 de 28/03/2018
Nome da empresa OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA NIRE 15201487741
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>
Chancela 73755342859203



LIVRO DIÁRIO
TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário nº 001 - 050 (cinquenta) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 (um) ao nº 050 (cinquenta) e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA - ME
Endereço RUA XAVIER PACHECO
Complemento
Bairro CENTRO
Cidade SANTA MARIA DO PARA
CEP 68 738-000
Estado PA
Registrado na Junta Comercial-NIRE 15201487741
Data do Registro 18/09/2011
Inscrição Estadual 15.500.250-3
Inscrição Municipal
CNPJ 23.307.583/0001-01

CAPANEMA (PA) 01 de Janeiro de 2016

SILVIA LETICIA ALVES OLIVEIRA
SOCIA-ADM
CPF: 736.390.522-34

RONILDO LIMA DE OLIVEIRA
CRC 1-PA-014249/O-3-Contador
CPF 564.637.822-20

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
UNIDADE DESCONCENTRADA DE CAPANEMA
Termo de Autenticação 17/068353-7



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DO PARÁ**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR quanto Regularidade para ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA

Certidão n.º: PV/2018/00000916
 Nome: RONILDO LIMA DE OLIVEIRA CPF: 564.637.822-20
 CRC/UF n.º PA-0142410 Categoria: CONTADOR
 Validade: 25.05.2018
 Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
 Livro: DIARIO
 Nº 002 / Exercício: 2017

Confirme a existência deste documento em sua página web: cra.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 564.637.822-20 Controle : 6054.6368.6682.6682

http://201.33.23.183/scripts/SQL_dhvp03PA.dl/login

Certifico o Registro em 28/03/2018
 Arquivamento 20000557802 de 28/03/2018 Protocolo 186762798 de 28/03/2018
 Nome da empresa OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA NIRE 15201487741
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>
 Chancela 73755342859203



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA DE SEGURANÇA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

P A

FRANCISCO AUREL MONTEIRO DA SILVA

NOC. EXISTENTE / OUT. EXISTOR / AF.
4105591 - PC/PA

OP. 887.758.363-20 04/09/1983

ALCO. PRONTO. EMISSÃO DA SILVA

RENATA DEPAZARINA MONTEIRO
DO DA SILVA



06779312820 14/03/2001 11/01/2003

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1602340933

FRANCISCO AUREL MONTEIRO DA SILVA

1602340933

PARA

Ministério de Justiça do
Estado do Ceará
Selo de Segurança
AUTENTICAÇÃO
DE H
014 246. 877

06.08.08
S. P. Costa

Demas de Sousa Câmara Neto
Prefeito Municipal
Santa Maria do Pará-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Saul Lopo Guimarães
Secretário Municipal
de Finanças
Port. n.º 003/2017-PMSMP

PREFEITA MUNICIPAL

SECRETARIO DE FINANÇAS

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

DATA DE EMISSÃO
26/01/2018

VALIDADE
31/12/2018

CNAE: 42.11-1-01
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5443

NOME DE FANTASIA: "OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES"
NOME EMPRESARIAL: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA - ME.
CPF/CNPJ: 23.307.583/0001-01
ENDEREÇO: TRAV. VICENTE FERNANDES, S/N. CENTRO - SANTA MARIA DO PARÁ.
ATIVIDADE PRINCIPAL: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 034 - 2018

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

PREFEITURA DE
SANTA MARIA
Nossa cidade em boas mãos





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 164274/2018
Emissão: 10/05/2018
Validade: 06/11/2018
Chave: Wx09z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, arcando com a(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 23.307.583/0001-01

Registro: 000151368-0

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 30.000,00

Data do Capital: 06/10/2017

Faixa: 1

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÔES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA; OBJETIVO PARCIAL.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA XAVIER PACHECO, s/n, CENTRO, SANTA MARIA DO PARÁ, PA, 68738000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 12/04/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000151442DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANO PIRES MONTEIRO JUNIOR

Registro: 151041303-0

CPF: 640.076.422-49

Data Início: 12/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

106883/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ADRIANO PIRES MONTEIRO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADRIANO PIRES MONTEIRO JUNIOR**
Registro: **00000226680 PA** RNP: **1510413030**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Numero da ART: **PA20150042562** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/06/2015** Baixada em: **29/06/2015**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU** CPF/CNPJ: **05.196.563/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA D PEDRO II** Nº: **38**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BUJARU** UF: **PA** CEP: **68670000**

Contrato: **002/2014** Celebrado em: **18/06/2014**
Valor do contrato: **R\$ 5.000.000,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra-serviço: **AVENIDA D PEDRO II** Nº: **38**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BUJARU** UF: **PA** CEP: **68670000**

Data de início: **18/06/2014** Conclusão efetiva: **19/06/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU** CPF/CNPJ: **05.196.563/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 20000,00 metro, 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 70000,00 metro quadrado, 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 200,00 Pontos, 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 600,00 metro quadrado, 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 70000,00 metro quadrado**

Observações

EXECUÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL BUJARU DE 10KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E=5CM EM VIAS DO BAIRRO CENTRO DE BUJARU, CONTENDO TERRAPLENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 70.000,00M² CONFORME CONTRATO 002/2014 período de junho de 2014 a junho de 2015 OBS: NAC TEVE EMPRESA CONTRATADA POIS O SERVIÇO FOI EXECUTADO COM RECURSOS PROPRIOS DA PREFEITURA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra-serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 106883/2015
25/09/2015
52224

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.s.tac.com.br/publico>, com a chave: 52224

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/56 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Ty. Licitor Moraes, 154, Nazaré, Belém - PA
Tel. + 55 (91) 3219-3402 Fax. + 55 (91) 3219-3105 E-mail: faleconfea@creapa.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU/PA
CNPJ: 05.196.563/0001-10

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins que o Engenheiro Civil Adriano Pires Monteiro Júnior, CPF: 640.076.422-49 REGISTRO NACIONAL CREA 151041303-0 executou e concluiu com presteza, zelo e qualidade esmerada a Obra: "EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NAS VIAS DE DO BAIRRO CENTRO DE BUJARU/PA COM 5CM DE ESPESSURA CONTENDO TERRAPLENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA NUM TOTAL DE 70.000,00 M²", conforme planilha em anexo no período de 19 de junho de 2014 a 02 de junho de 2015 e ainda conforme ART PA20150042562 e contrato nº 01/2014.


CARACTERÍSTICAS DA OBRA.

- 1. OBJETO: "EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NAS VIAS DE DO BAIRRO CENTRO DE BUJARU COM 5CM DE ESPESSURA CONTENDO TERRAPLENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA NUM TOTAL DE 70.000,00 M²".
- 2. ENDEREÇO: Centro do Município de Bujaru
- 3. AREA CONSTRUIDA: 70.000,00 m²
- 4. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: Engenheiro Civil Adriano Pires Monteiro Junior REGISTRO NACIONAL CREA 151041303-0
- 5. PERIODO DE EXECUÇÃO: 19/06/2014 A 02/06/2015

Bujaru (pa), 25 de Setembro de 2015.

Concluído

LUCIO ANTÔNIO FARO
 BITTENCOURT
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 031.560.962-34



Concluído

ENG^o FISCAL RAIMUNDO NETO
 CREA 15.842 DPA
 CPF: 760.858.212-04

Av. Dom Pedro II, 38 - Cep 68670 - 000 Tel. (91) 3746 - 1444

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 106883/2015, emitida em 05/04/2015.



Certidão nº 106883/2015

05/04/2015 08:20

Chave de Impressão: 52224

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2015 e contém 3 folhas

DATA DE DE JUNHO 2014
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIARABU CEP: 06.196.553/0001-10

MUNICÍPIO: BUIARABU
 OBRAS: EXECUÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL BUIARABU DE ZONA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA EM CALÇADÃO EM VÍAS DO BAIRRO CENTRO DE BUIARABU, CONTENDO TERRAPLENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL PREFABRICADO UM TOTAL DE 70.200,00M² CONVORIME

CONTRATO Nº 001/2014

Item	Cod. SISP	Descrição dos Itens	Unidade	Preço Unit. R\$	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1	2420/001	LOCAÇÃO DE CÂMERA DE OBRA EM C/MPA DE 1,40x 2,00x 2,00M	m²	10,00	8,00
SINALIZAÇÃO/TERRAPLENAGEM					
2	2421/001	SINALIZAÇÃO DE CALÇADOS	m²	152,82	38,75
3	2392/001	LOCUÇÃO DE OBRAS	m²	8,98	70,00
4	2422/001	TRABALHO DE TERRAPLENAMENTO, RASPADURA, MEGALANTAS E IMPOSTRIMENTAÇÃO DE CALÇADOS	m³	1,45	70,00
5	2423/001	PAVIMENTAÇÃO E CAPA DE MATERIAL DE LINDA DA C/MPA, UTILIZANDO TANTOS SOBREESTRUTURAS	m³	4,50	1.000,00
6	2424/001	REGULAGEM, ADI E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ALE 20CM DE ESPESURA	m³	1,00	2.000,00
7	2425/001	REGAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 1M C/MPA	m³	8,50	7.000,00
8	2426/001	BAST. ESTABILIZADA SEM MATÉRIA COMPACTADA 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO, BAST. 15% ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTAÇÃO DE 10,00	m³	4,00	1.000,00
PAVIMENTAÇÃO					
9	2427/001	APRIMORIAÇÃO DE BASE DE 15CM DE 1ª CATEGORIA	m³	2,80	70,00
10	2428/001	EMULSAO DE LIGANTES COM EMULSÃO RP 10	m³	1,00	70,00
11	2429/001	20CM DE 1ª CATEGORIA 1M C/MPA	m³	8,50	1.700,00
12	2430/001	TRANSPORTE TERRAPLEN. COM COMPACT. C/MPA 15% - 100M	m³	4,00	1.000,00
DRENAGEM					
13	2431/001	MURO DE 0,50x 0,50x 0,50M	m	22,50	80,00
14	2432/001	SABOTELO EM CONCRETO PREPARADO MAN. JA. COM SEBO ROLADO 15% - 8CM. LARGURA 40CM E 2,00M DE DISTÂNCIA	m	25,50	20,00
CALÇADA					
15	2433/001	PREP. C/MPA DE CONCRETO	m²	25,00	20,00
SINALIZAÇÃO					
16	2434/001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CAS 10x15	m²	12,00	30,00
17	2435/001	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PLACAS DE 30x40cm	m²	12,00	10,00
18	2436/001	PLACA DE MADEIRA DE 1,5x 1,5x 0,05M	m²	1,50	1.000,00
19	2437/001	COMPACTA. PROF. DE 20CM - 1M BAST. 15% C/MPA	m³	15,00	100,00
20	2438/001	PREP. C/MPA DE CONCRETO	m²	25,00	100,00



 15 SET 2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para.



Carteira nº 10668/2015
 D07/4/2018 08:20
 Chave de Impressão: 62224

Nº	TERMINOS	PLACA METALICA DE IDENTIFICACAO DAS VAS	AREA	VALOR	VALOR
67	13375/020	TURNO EM FICAO SALVAMENTO EM 24" AFILIAS DE IDENTIFICACAO	m	11,37	464,35
SUB-TOTAL					
		UNIDADE FINAL		2,02	10,90
		SUB-TOTAL			475,25

Valor Total da Obra

F. S. S.
 Eng.º Civil
 CREA-PA nº 05.04.271/8.35.08.27



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 106883/2015, emitida em



Certidão nº 106883/2015
 05/04/2015 08:20
 Chave de Impressão: 52224



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO DE ASFALTO

À

Prefeitura Municipal de Óbidos - PA

A empresa **OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA**, CNPJ **23.307.583/0001-01**, situada na **Tv Vicente Fernandes, 01, Centro, Santa Maria do Pará**, declara, que irá produzir a massa asfáltica dentro do município de Óbidos/PA, de modo a garantir a qualidade do produto a ser utilizado nos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas do município de Óbidos.

Santa Maria do Pará, 10 de agosto de 2018.

Atenciosamente

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES
23.307.583/0001-01

Francisco Abel Monteiro da Silva

FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA

CPF 887.758.362-20

RG 4105591 PC/PA

SÓCIO PROPRIETÁRIO



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

À

Prefeitura de Municipal de Óbidos - PA

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante, em cumprimento ao instrumento convocatório, que os profissionais abaixo listados são integrantes da Equipe Técnica de empresa **OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA**, CNPJ **23.307.583/0001-01**, e que, se esta empresa lograr-se vencedora do presente processo licitatório, serão responsáveis em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituídos, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações:

FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA

Equipe Técnica	Formação	Função/Responsabilidade
Adriano Pires Monteiro Júnior	Engenheiro Civil CREA 22.668 D/PA	Engenheiro Civil de Obra Júnior
Rui Wander de Souza Araújo	Ensino Médio	Mestre de Obras
Henrique Rodrigues Gonçalves Júnior	Técnico Agrimensor	Topógrafo
Antônio José da Silva David	Ensino Médio	Auxiliar de Topógrafo

Santa Maria do Pará, 10 de agosto de 2018.

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES
23.307.583/0001-01

Francisco Abel Monteiro da Silva

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA

CNPJ 23.307.583/0001-01

FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA

CPF 887.758.362-20

RG 4105591 PC/PA

SÓCIO PROPRIETÁRIO



RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eu, **ADRIANO PIRES MONTEIRO JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL**, devidamente registrado e habilitado pelo CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Estado do Pará, sob o número **22.668-D/PA**, declaro para todos os efeitos legais, ser o responsável técnico da empresa **OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA**, CNPJ **23.307.583/0001-01**, e declaro também, que sou responsável técnico pela execução dos serviços de Pavimentação de vias Urbanas no Município de Óbidos-PA.

Santa Maria do Pará, 10 de agosto de 2018.

Adriano Pires Monteiro Junior

ADRIANO PIRES MONTEIRO JUNIOR
CPF 640.076.422-49
RG 3563812 SSP/PA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Francisco Abel Monteiro da Silva

FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA
CPF 887.758.362-20
RG 4105591 PC/PA
SÓCIO PROPRIETÁRIO




OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eu, **ADRIANO PIRES MONTEIRO JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL**, devidamente registrado e habilitado pelo CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Estado do Pará, sob o número **22.668-D/PA**, declaro para todos os efeitos legais, ser o responsável técnico da empresa **OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA**, CNPJ **23.307.583/0001-01**, e declaro também, que serei responsável técnico pela execução dos serviços da CONCORRÊNCIA PÚBLICA cujo o objeto é a **Contratação de empresa especializada para executar o serviço de Pavimentação de vias Urbanas no Município de Óbidos-PA**.

Santa Maria do Pará, 10 de agosto de 2018.


Adriano Pires Monteiro Júnior
Engenheiro Civil
CREA 22668-D/PA

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA
CNPJ 23.307.583/0001-01
ADRIANO PIRES MONTEIRO JÚNIOR
CPF 640.076.422-49
RG 3563812 SSP/PA
TÉCNICO RESPONSÁVEL



DEMONSTRATIVO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A DISPOSIÇÃO DE EMPRESA

À

Prefeitura Municipal de Óbidos - PA

A empresa **OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA**, CNPJ 23.307.583/0001-01, situada na **Tv Vicente Fernandes, 01, Centro, Santa Maria do Pará**, declara, que os veículos, máquinas e equipamentos listados abaixo estão à disposição da empresa e **serão utilizados na execução dos serviços**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	Caminhão Pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. AF_06/2014.	Und	1
2	Caminhão Pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - CHP diurno. af_06/2014.	Und	1
3	Fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem de 1,0 m, potência 208 hp – chp, diurno. af_11/2014.	Und	1
4	Mini carregadeira sobre rodas potência 47hp, capacidade operação 646 kg com vassoura mecânica acoplada - chi diurno. af_03/2017.	Und	1
5	Trator de pneus com potência de 122 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada – chp diurno. af_02/2017.	Und	1
6	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m – chp diurno. af_06/2017.	Und	1
7	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/transporte geral de carga seca, dimen. aprox.2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014.	Und	1
8	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chp diurno. af_08/2015.	Und	1
9	Vibro acabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - chp diurno. af_11/2014.	Und	1
10	Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência 125 hp, peso sem/com lastro 10,20/11,65t, largura de trabalho 1,73 m - chp diurno. af_11/2016.	Und	1
11	Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada – chi diurno. af_02/2017.	Und	1
12	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabinesimples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014.	Und	2



13	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásica potência de 2 cv, sem carregador – chp diurno. af_10/2014.	Und	1
14	Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, auto propelida, potência 38 hp - chp diurno. af_07/2016.	Und	1
15	Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv – chp diurno. af_12/2015.	Und	1
16	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m – chp diurno. af_06/2014.	Und	1
17	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015.	Und	1
18	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014.	Und	1
19	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014.	Und	1
20	Cavalo mecânico com semirreboque e capacidade de 35 t - 210 kw.	Und	1

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente.

Santa Maria do Pará, 10 de agosto de 2018.

Atenciosamente,

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
23.307.583/0001-04

Francisco Abel Monteiro da Silva

FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA

CPF 887.758.362-20

RG 4105591 PC/PA

SÓCIO PROPRIETÁRIO



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS

À

Prefeitura Municipal de Óbidos - PA

A empresa **OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA**, CNPJ **23.307.583/0001-01**, situada na **Tv Vicente Fernandes, 01, Centro, Santa Maria do Pará**, declara, sob as penas da Lei, nos termos do Inciso VII, art. 4º da Lei Federal nº10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos para pavimentação de vias Urbanas no Município de Óbidos-PA, constantes no memorial de especificações técnicas e demais exigências contidas no edital.

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente.

Santa Maria do Pará, 10 de agosto de 2018.

Atenciosamente

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES
23.307.583/0001-01

Francisco Abel Monteiro da Silva

FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA

CPF 887.758.362-20

RG 4105591 PC/PA

SÓCIO PROPRIETÁRIO



**DECLARAÇÃO DE QUE OBEDECE A DETERMINAÇÃO DO INCISO XXXIII, DO
ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

À Prefeitura Municipal de Óbidos/PA

Comissão Permanente de Licitação

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para executar o serviço de Pavimentação de vias Urbanas no Município de Óbidos-PA.

O signatário da presente, em nome de **OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA**, declara expressamente, para fins do que trata o inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações, que não emprega menor de 18 (dezoito anos) em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Santa Maria do Pará, 10 de agosto de 2018.

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
23.307.583/0001-61

Francisco Abel Monteiro da Silva

FRANCISCO ABEL MONTEIRO DA SILVA

CPF 887.758.362-20

RG 4105591 PC/PA

SÓCIO PROPRIETÁRIO



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no Processo de Contratação, junto a Prefeitura Municipal de Óbidos - PA, que tomamos conhecimento de todas as informações, para cumprimento das obrigações, inteirando-se das condições técnicas e da complexidade do objeto da contratação.

Por ser verdade, assinamos a presente declaração.

Santa Maria do Pará – PA, 10 de agosto de 2018.

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
23.307.583/0001-01

Francisco Abel Monteiro da Silva

Francisco Abel Monteiro Da Silva

CPF 887.758.362-20

RG 4105591 PC/PA

Sócio Proprietário



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA
TV VICENTE FERNANDES,01 - SANTA MARIA DO PARA
FONE: (91) 98494-2409
E-MAIL: FERNANDO93633637249@GMAIL.COM
CNPJ: 23.307.583/0001-01

PROPOSTA DE PREÇOS

Santa Maria do Pará, 10 de agosto de 2018.

A Prefeitura Municipal de Óbidos - PA Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.^{as}. S.^{as}. nossa proposta de preços relativa a: **Contratação de empresa especializada para executar o serviço de Pavimentação de vias Urbanas no Município de Óbidos-PA.**

O valor global proposto é de **R\$ 2.004.000,00** (Dois milhões e quatro mil reais) conforme planilha em anexo.

O prazo de execução do objeto é de 90 (dias) dias corridos a contar a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço (da obra) emitida pelo Executivo Municipal.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitação

Atenciosamente,

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES
23.307.583/0001-01

Francisco Abel Monteiro Da Silva

Francisco Abel Monteiro Da Silva

CPF 887.758.362-20

RG 4105591 PC/PA

Sócio Proprietário



Obra: Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Óbidos - PA.
Local: Município de Óbidos - PA

TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / PA / 10_2017 / SEM DESONERAÇÃO

BDI MATERIAL (%) 14,02
BDI SERVIÇO (%) 20,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço I - Insumo	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1										
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	417,20	504,69	2.503,20	3.028,12
1.2	93208	SINAPI	S	Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracão de obra para alojamento	m²	10,00	421,09	509,39	4.210,90	5.093,93
1.3	COMPOSIÇÃO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessários a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização	Unid.	1,00	19.698,98	23.829,86	19.698,98	23.829,86
SUB - TOTAL									R\$ 26.413,08	R\$ 31.951,90
EQUIPE TÉCNICA										
2										
2.1	2706	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra junior	h	264,00	74,20	84,60	19.588,80	22.335,15
2.2	4069	SINAPI	I	Mestre de obras	h	528,00	24,03	27,40	12.687,84	14.466,68
2.3	7592	SINAPI	I	Topografo	h	528,00	16,96	19,34	8.954,88	10.210,35
2.4	244	SINAPI	I	Auxiliar de topografo	h	528,00	12,73	14,51	6.721,44	7.663,79
SUB - TOTAL									47.952,96	54.675,96
PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT										
3										
3.1	COMPOSIÇÃO		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem D.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas Defensas; Cadastro; Orçamento e Plano de Execução)	Unid.	1,00	26.118,64	31.595,72	26.118,64	31.595,72
SUB - TOTAL									R\$ 26.118,64	R\$ 31.595,72
TERRAPLANAGEM										
4										
4.1	96001	SINAPI	S	Fresagem de pavimento asfáltico, em locais com nível baixo de interferência. AF_03/2017	m²	42.546,00	4,07	4,92	173162,22	209474,34
4.2	95290	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora	m³xkm	1.701,84	1,64	1,98	2791,02	3376,29
SUB - TOTAL									R\$ 175.953,24	R\$ 212.850,63
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										
5										
5.1	72943	SINAPI	S	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	42.546,00	1,30	1,57	55.309,80	66.908,27
5.2	72840	SINAPI	S	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	Txkm	102,11	0,53	0,64	54,12	65,47
5.3	95996	SINAPI	S	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017	m²	2.127,30	605,01	731,88	1.287.037,77	1.556.929,59
5.4	95303	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	4.254,60	0,90	1,09	3.829,14	4.632,11



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES

5	94963	SINAPI	S	Concreto FCK - 15MPa, traço 1:3, 4:3, S (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 - TENTO	m²	8,06	257,93	432,99	2.078,92	3.489,90
SUB - TOTAL									R\$ 1.348.309,75	R\$ 1.632.025,34
6	ACESSIBILIDADE									
6.1	94996	SINAPI	S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE	m²	14,28	71,27	86,21	1.017,74	1.231,08
SUB - TOTAL									R\$ 1.017,74	R\$ 1.231,08
7	SINALIZAÇÃO									
7.1	72947	SINAPI	S	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	86,00	23,36	28,26	2.008,96	2.430,24
7.2	36178	SINAPI	I	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, 40 x 40 x 2,5 cm	m²	21,00	6,21	7,08	130,41	148,69
7.3	34723	SINAPI	I	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m²	1,72	789,67	900,38	1.358,23	1.548,66
7.4	21013	SINAPI	I	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm -SUPPORTE PLACA	m	22,40	31,54	35,96	706,50	805,55
SUB - TOTAL									R\$ 4.204,10	R\$ 4.933,14
8	DRENAGEM									
8.1	94265	SINAPI	S	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura. AF_06/2016	m	440,00	28,83	34,88	12.685,20	15.345,29
8.2	94281	SINAPI	S	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura. AF_06/2016	m	440,00	34,20	41,37	15.048,00	18.203,57
8.3	90105	SINAPI	S	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/Potência: 88 HP), largura menor que 0,8 M, em solo de 1 categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015.	m³	29,04	5,80	7,02	168,43	203,75
8.4	94097	SINAPI	S	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016.	m²	193,60	4,20	5,08	813,12	983,63
SUB - TOTAL									R\$ 28.714,75	R\$ 34.736,24
TOTAL (R\$)									R\$ 1.658.684,25	
TOTAL INCLUSO BDI (%)									R\$ 2.004.000,00	

Francisco Assis Monteiro da Silva
 OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
 23.307.583/0001-01



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA					
MUNICÍPIO: ÓBIDOS/PA					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS					
Código: 74209/001 SINAPI Serviço: Placa de obra em chapa de aço galvanizado					Unid.: m²
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	2,06000	8,92	18,38
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,00000	12,33	12,33
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					30,71
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	27,95
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					58,65

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	M	1,00000	3,90	3,90
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,00000	5,36	16,08
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M²	1,00000	332,00	332,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,12400	8,00	0,99
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00490	60,00	0,29
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M3	1,00000	0,53	0,53
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,10000	47,24	4,72
TOTAL DE MATERIAIS (02)					358,52

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO	H	0,00650	4,50	0,03
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,03

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)				417,20
BDI (%)				20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)				504,69

Código: 93208 SINAPI Serviço: Execução de atroxaritado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada					
Unid.: m²					
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,00000	12,33	12,33
2436	ELETRICISTA	H	1,00000	14,28	14,28
4750	PEDREIRO	H	1,00000	14,28	14,28
6111	SERVENTE	H	2,00000	8,92	17,84
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					58,73
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	53,46
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					112,19

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	0,30000	40,00	12,00
938	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2	M	0,30000	0,65	0,20
1357	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UNID.	0,60000	48,41	29,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	13,50000	0,46	6,21
2433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO	CJ	0,15000	5,69	0,85
3080	FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	0,15000	44,80	6,72
3764	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UNID.	0,50000	0,96	0,48
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	M	0,30000	16,68	5,00
4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	M	1,50000	8,61	12,92
4509	PEÇA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	M	3,83000	3,28	12,56



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	0,70000	47,24	33,07
5069	PREGO DE ACO 17 X 27	KG	0,60000	8,29	4,97
5088	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	UNID.	0,30000	2,21	0,66
7191	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M	UNID.	2,60000	22,41	58,27
12128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UNID.	0,50000	6,23	3,12
12296	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA	UNID.	0,70000	2,93	2,05
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	14,21000	8,50	120,79
TOTAL DE MATERIAIS (02)					308,91

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)				421,09	
BDI (%)				20,97%	88,30
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)				509,39	

Código: COMPOSIÇÃO	Serviço: Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra	Unid.: Unid.			
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	0,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO TOTAL DA OBRA				2.004.785,70	
PERCENTUAL ADOTADO EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA				1,00%	20.047,86
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R\$)				20.047,86	

Código: 2706	SINAPI	Insumo: Engenheiro Civil de obra junior	Unid.: h		
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	0,52490	74,00	38,84
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					38,84
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	35,35
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					74,20

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)				74,20	
BDI (%)				14,02%	10,40
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)				84,60	

Código: 4069	SINAPI	Insumo: Mestre de obras	Unid.: H		
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
4069	MESTRE DE OBRAS	H	0,52340	24,03	12,58
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					12,58



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	91,02%	11,45
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)		24,03

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
					0,00
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
					0,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		24,03
BDI (%)	14,02%	3,37
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		27,40

Código: 7592 SINAPI Insumo: Topografo Unid.: H

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
7592	TOPOGRAFO	H	0,52350	16,96	8,88
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					8,88
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	8,08
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					16,96

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
					0,00
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
					0,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		16,96
BDI (%)	14,02%	2,38
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		19,34

Código: 244 SINAPI Insumo: Auxiliar de topografo Unid.: H

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	0,52350	12,73	6,66
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					6,66
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	6,07
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					12,73

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
					0,00
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
					0,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		12,73
BDI (%)	14,02%	1,78
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		14,51

Código: COMPOSIÇÃO Serviço: Projeto Executivo / As Bull Unid.: Unid.

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
					0,00
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO TOTAL DA OBRA				2.004.785,70
PERCENTUAL ADOTADO EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA				1,30%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R\$)				26.118,64

Código: 96001 SINAPI Serviço: Fresagem de pavimento asfáltico Unid.: m²

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	0,01000	8,92	0,09
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,08000	15,83	1,27
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					1,36
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					2,59

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
4417	DENTE P/ FRESADORA W-1000 L	UNID.	0,01500	18,56	0,28
4491	PORTA DENTE P/ FRESADORA W-1000 L	UNID.	0,00492	216,96	1,07
TOTAL DE MATERIAIS (02)					1,35

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS	H	0,00035	398,05	0,14
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,14

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)				4,07
BDI (%)				20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)				4,92

Código: 95290 SINAPI Serviço: Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora Unid.: TxKm

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3	H	0,00765	214,02	1,64
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					1,64

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)				1,64
BDI (%)				20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)				1,98

Código: 72943 SINAPI Serviço: Pintura de ligação com emulsão RR-2C Unid.: m²

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	0,01350	8,92	0,12
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,03000	15,83	0,47
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,60
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					1,14



MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
5715	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4	H	0,00100	40,31	0,04
96013	VASSOURA MECÂNICA : CMV : VM 2440 - REBOCÁVEL	H	0,00100	103,16	0,10
5742	EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO : FERLEX : - MONTADO EM CAMINHÃO	H	0,00100	15,64	0,02
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,16

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					1,30
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					1,57

Código: 72840	SINAPI	Serviço: Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	Unid.: TxCm	
---------------	--------	--	-------------	--

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
72840	CAMINHÃO DE CARROceria 9 T	TXKM	0,92000	0,58	0,53
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,53

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					0,53
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					0,64

Código: 95906	SINAPI	Serviço: Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)	Unid.: m²	
---------------	--------	---	-----------	--

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	1,00000	8,92	8,92
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,50000	15,83	7,92
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					16,84
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					32,16

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
5715	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4	H	1,00000	40,31	40,31
96013	VASSOURA MECÂNICA : CMV : VM 2440 - REBOCÁVEL	H	1,00000	103,16	103,16
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3	H	1,00000	214,02	214,02
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO	H	1,00000	92,50	92,50
13606	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS	H	1,00000	122,86	122,86
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					572,85

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					605,01
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					731,88

Código: 95303	SINAPI	Serviço: Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	Unid.: m³xkm	
---------------	--------	---	--------------	--

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL

[Handwritten signature]



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3	H	0,00420	214,02	0,90
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,90

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					0,90
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					1,09

Código: 94963 SINAPI Serviço: Concreto FCK - 15MPa, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira Unid.: m²					
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	4,00000	8,92	35,68
4750	PEDREIRO	H	1,00000	14,28	14,28
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					49,96
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					95,43

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	1,00000	60,00	60,00
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO	M3	1,00000	60,44	60,44
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	260,00000	0,53	137,80
TOTAL DE MATERIAIS (02)					258,24

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP	H	0,94500	4,50	4,25
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					4,25

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					357,93
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					432,99

Código: 94996 SINAPI Serviço: Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco Unid.: m²					
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	1,70000	8,92	15,16
4750	PEDREIRO	H	1,00000	14,28	14,28
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					29,44
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					56,24

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8")	M	0,10000	5,38	0,54
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	0,10000	60,00	6,00
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO	M3	0,10000	60,44	6,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,00000	0,53	0,53
TOTAL DE MATERIAIS (02)					13,11

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP	H	0,42500	4,50	1,91
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					1,91

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					71,27
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					86,21



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

Código: 3720		SINAPI	Serviço: Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro			Unid.: m²
MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
6111	SERVENTE	H	0,50000	8,92	4,46	
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,10000	15,83	1,58	
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					6,04	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%	5,50
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					11,54	

MATERIAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO	L	0,70000	10,06	7,04	
25972	MICROESFERAS - SINALIZACAO HORIZONTAL (PREMIX)	KG	0,26000	7,83	2,04	
25973	MICROESFERAS - SINALIZACAO HORIZONTAL (DROP-ON)	KG	0,35000	7,83	2,74	
TOTAL DE MATERIAIS (02)					11,82	

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00	

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					23,36	
BDI (%)					20,97%	4,90
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					28,26	

Código: 36178		SINAPI	Insumo: Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, "40 x 40 x 2,5" cm			Unid.: m²
MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00	
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00	

MATERIAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M2	1,00000	6,21	6,21	
TOTAL DE MATERIAIS (02)					6,21	

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00	

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					6,21	
BDI (%)					14,02%	0,87
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					7,08	

Código: 34723		SINAPI	Insumo: Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva			Unid.: m²
MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00	
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00	

MATERIAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	1,00000	789,67	789,67	
TOTAL DE MATERIAIS (02)					789,67	

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00	

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					789,67	
BDI (%)					14,02%	110,71
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					900,38	



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

Código: 21035	SINAPI	Insumo: Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3.00 Mm -SUPORTE PLACA	Unid.: m		
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA	M2	1,00000	31,54	31,54
TOTAL DE MATERIAIS (02)					31,54

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					31,54
BDI (%)					14,02%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					35,96

Código: 94265	SINAPI	Serviço: Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura	Unid.: m		
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	0,50000	8,92	4,46
4750	PEDREIRO	H	0,20000	14,28	2,86
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					7,32
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					13,98

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8")	M	0,10000	5,38	0,54
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	0,10000	60,00	6,00
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO	M3	0,10000	60,44	6,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,10000	0,53	0,05
TOTAL DE MATERIAIS (02)					12,64

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP	H	0,49400	4,50	2,22
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					2,22

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					28,83
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					34,88

Código: 94281	SINAPI	Serviço: Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura	Unid.: m		
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	0,50000	8,92	4,46
4750	PEDREIRO	H	0,40000	14,28	5,71
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					10,17
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					19,43

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8")	M	0,10000	5,38	0,54
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	0,10000	60,00	6,00
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO	M3	0,10000	60,44	6,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,10000	0,53	0,05
TOTAL DE MATERIAIS (02)					12,64

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP	H	0,47500	4,50	2,14
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					2,14



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		34,20
BDI (%)	20,97%	7,17
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		41,37

Código: 90105	SINAPI	Serviço: Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante)	Unid.: m³			
MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
6111	SERVENTE	H	0,10000	8,92	0,89	
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,05000	15,83	0,79	
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					1,68	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%	1,53
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					3,22	

MATERIAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
TOTAL DE MATERIAIS (02)						0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
36530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	H	0,05000	51,60	2,58	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)						2,58

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		5,80
BDI (%)	20,97%	1,22
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		7,02

Código: 94097	SINAPI	Serviço: Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 M, em local com nível baixo de interferência	Unid.: m²			
MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
6111	SERVENTE	H	0,10000	8,92	0,89	
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,05000	15,83	0,79	
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					1,68	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%	1,53
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					3,22	

MATERIAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
TOTAL DE MATERIAIS (02)						0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
	FERRAMENTAS	H	0,01900	51,60	0,98	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)						0,98

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		4,20
BDI (%)	20,97%	0,88
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		5,08

Francisco Asil Monteiro da Silva
OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
CNPJ 23.307.583/0001-01

OBJETO: - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
MUNICÍPIO: ÓBIDOS/PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.951,90	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			31.951,90			31.951,90
2	EQUIPE TÉCNICA	54.675,96	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			18.225,32	18.225,32	18.225,32	54.675,96
3	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	31.595,72	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			15.797,86	15.797,86		31.595,72
4	TERRAPLANAGEM	212.850,63	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			159.637,97	53.212,66		212.850,63
5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.632.025,34	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				816.012,67	816.012,67	1.632.025,34
6	ACESSIBILIDADE	1.231,08	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
					1.231,08	1.231,08
7	SINALIZAÇÃO	4.933,14	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
					4.933,14	4.933,14
8	DRENAGEM	34.736,24	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				17.368,12	17.368,12	34.736,24
	PORCENTAGEM	100,00%	11,26%	45,94%	42,80%	100,00%
	TOTAL GERAL	2.004.000,00	225.613,06	920.616,62	857.770,32	2.004.000,00

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA
RUA VICE-REI CARLOS DE SAUSSE Nº 100 - JARDIM SÃO CARLOS - ÓBIDOS - PARÁ - CEP: 33.107-583/0001-01
FONE: (91) 88494-2409



Francisco Adel Monteiro da Silva
OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
23.307.583/0001-01



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO (Lei nº 12.844/2013)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário - Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,14%	Não Incide
B2	Feriados	4,16%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,70%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,83%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,86%	8,15%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total de Encargos Sociais que Recebem Incidência de A	48,97%	17,89%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,14%	5,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	3,20%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,31%	3,99%
C5	Indenização Adicional	0,60%	0,45%
C	Total de Encargos Sociais que não Recebem Incidências Globais de A	16,42%	12,34%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,23%	3,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%
D	Total	8,83%	3,46%
TOTAL (A + B + C + D)		91,02%	50,49%

Fernando
Fernando Pires Monteiro Júnior
Engenheiro Civil
CREA 22668-D/PA

Obra: Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Óbidos - PA.

Local: Município de Óbidos - PA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

Regime de execução das obras: EMPREITADA GLOBAL					
Composição do BDI sugerida		Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada		BDI Proposto: 20,97%
1	Garantia e Seguro (GS)	De 0,28% até 0,75%	Garantia:	0,28%	$BDI = ((1 + Ac + R + GS) \times (1 + Df) \times (1 + L)) / ((1 - I))$
2	Risco (R)	De 1,00% até 1,74%	Risco:	1,00%	
3	Despesas financeiras (Df)	De 0,94% até 1,17%	Despesas financeiras:	0,94%	Limites = 20,76% a 26,44%
4	Administração Central (Ac)	De 3,43% até 6,71%	Administração central:	3,43%	
5	Lucro (L)	De 6,74% até 9,40%	Lucro:	6,66%	Observações: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. ii) Tributos adotados = PIS + CONFINS + ISS (ISS sobre 100% do PV) + CPRB
6	Impostos (I)	De 9,15% até 11,15%	Tributos:	11,15%	
6.1	PIS	De 0,65% até 0,65%	PIS	0,65%	
6.2	COFINS	De 3,00% até 3,00%	COFINS	3,00%	
6.3	ISS	De 1,00% até 3,00%	ISS	3,00%	
6.4	CPRB - Lei 12.546/11			4,50%	

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES



Francisco Assis Monteiro da Silva
OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
23.307.583/0001-01

Obra: Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Óbidos - PA.

Local: Município de Óbidos - PA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Regime de execução das obras: EMPREITADA GLOBAL					
Composição do BDI sugerida		Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada		BDI Proposto: 14,02%
1	Garantia e Seguro (GS)	De 0,30% até 0,82%	Garantia:	0,30%	$BDI = ((1+Ac+R+GS) \times (1+Df) \times (1+L)) / ((1-I))$ Limites = 20,76% a 26,44% Observações: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. ii) Tributos adotados = PIS+CONFINS+CPRB
2	Risco (R)	De 0,56% até 0,89%	Risco:	0,56%	
3	Despesas financeiras (Df)	De 0,85% até 1,11%	Despesas financeiras:	0,85%	
4	Administração Central (Ac)	De 1,50% até 4,49%	Administração central:	1,50%	
5	Lucro (L)	De 3,50% até 6,22%	Lucro:	3,70%	
6	Impostos (I)	De 8,15% até 8,15%	Tributos:	8,15%	
6.1	PIS	De 0,65% até 0,65%	PIS	0,65%	
6.2	COFINS	De 3,00% até 3,00%	COFINS	3,00%	
6.3	ISS	De 0,00% até 0,00%	ISS	0,00%	
6.4	CPRB - Lei 12.546/11			4,50%	

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES



Francisco Adalberto da Silva
OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
23.307.583/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS -PARÁ
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS

R B ALBERTINI EPP
 CNPJ 13.762.335/0001-99



BDI MATERIAL (%) 24,12%
 BDI SERVIÇO (%) 27,17%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço / Insumo	DESCRIÇÃO	UND	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇOS COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1										
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	457,98	582,41	2.747,88	3.494,48
1.2	93208	SINAPI	S	Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracão de obra para alojamento	m²	10,00	529,29	673,10	5.292,90	6.730,98
1.3	COMPOSIÇÃO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessários a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização	UND	1,00	515.832,17	655.883,77	515.832,17	655.983,77
SUB - TOTAL									523.872,95	666.209,23
EQUIPE TÉCNICA										
2										
2.1	90777	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra Junior	h	264,00	82,80	102,77	21.859,20	27.131,84
2.2	90780	SINAPI	I	Mestre de obras	h	528,00	24,87	30,87	13.131,36	16.298,64
2.3	90781	SINAPI	I	Topógrafo	h	528,00	18,07	23,67	10.068,96	12.497,69
2.4	88253	SINAPI	I	Auxiliar de topógrafo	h	528,00	11,12	13,80	5.871,36	7.287,53
SUB - TOTAL									50.930,88	63.215,41
PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT										
3										
3.4	COMPOSIÇÃO		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplanagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas Defensas; Cadastro, Orçamento e Plano de Execução)	UND	1,00	103.208,77	131.250,60	103.208,77	131.250,60
SUB - TOTAL									103.208,77	131.250,60
TERRAPLANAGEM										
4										
4.1	96001	SINAPI	S	Fresagem de pavimento asfáltico, em locais com nível baixo da interferência. AF_03/2017	m²	42.546,00	7,85	9,98	333.986,10	424.730,12
4.2	87916	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora	m³xKm	1.701,84	3,50	4,45	5.956,44	7.574,80
SUB - TOTAL									339.942,54	432.304,93
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
5										
5.1	72843	SINAPI	S	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	42.546,00	21,18	28,93	901.124,28	1.145.859,75
5.2	72840	SINAPI	S	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	TxKm	102,11	4,52	5,75	461,54	586,94
5.3	95896	SINAPI	S	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017	m²	2.127,30	1.054,23	1.340,86	2.242.663,48	2.851.995,16
5.4	95303	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xKm	4.254,60	3,27	4,16	13.912,54	17.602,58
5.5	94963	SINAPI	S	Concreto FCK - 15MPa, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 - TENTO	m³	8,06	628,73	799,56	5.067,56	6.444,42
SUB - TOTAL									3.163.229,40	4.022.678,93
ACESSIBILIDADE										
6										
6.1	94986	SINAPI	S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE	m²	14,28	97,13	123,52	1.387,02	1.763,87

SUB - TOTAL										1.387,02	1.763,87
SINALIZAÇÃO											
7.1	72947	SINAPI	S	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	86,00	48,90	62,19	4.205,40	5.348,01	
7.2	36178	SINAPI	I	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	m²	21,00	15,19	18,85	318,09	395,93	
7.3	34723	SINAPI	I	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m²	1,72	1.580,19	1.961,33	2.717,93	3.373,49	
7.4	21013	SINAPI	I	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm -SUPPORTE PLACA	m	22,40	35,31	43,83	790,94	981,72	
SUB - TOTAL										6.033,26	10.099,15
DRENAGEM											
8.1	94285	SINAPI	S	Guia (meio-flo) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura. AF_06/2016	m	440,00	58,70	74,65	25.828,00	32.845,47	
8.2	94281	SINAPI	S	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura. AF_06/2016	m	440,00	49,21	62,58	21.652,40	27.535,36	
8.3	90105	SINAPI	S	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/Potência: 88 HP), largura menor que 0,8 M, em solo de I categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m³	29,04	18,34	23,32	532,59	677,30	
8.4	94097	SINAPI	S	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 M, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m²	193,80	19,20	24,42	3.717,12	4.727,06	
SUB - TOTAL										51.730,11	65.785,19
TOTAL (R\$)											4.242.334,94
TOTAL INCLUSO BDI (%)											5.393.307,20

Cad. Nacional de Pessoa Jurídica - CN-
 13.762.335/0001-99
R B ALBERTINI - EPP
 Rua Marechal Deodoro, nº 271
 Bairro: Centro
 CEP: 69.005-000

Manaus

AA


Rafael Bernardo Albertini
 CPF: 011.430.154-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS -PARÁ
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS

MJR construções e comercio

CNPJ 13.815.835/0001-41



BDI MATERIAL (%) 25,12%
 BDI SERVIÇO (%) 26,89%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço l- Insumo	DESCRIÇÃO	UND	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇOS COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1										
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	457,98	581,13	2.747,88	3.486,78
1.2	93208	SINAPI	S	Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracão de obra para alojamento	m²	10,00	529,29	671,62	5.292,90	6.716,16
1.3	COMPOSIÇÃO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessários a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização	UND	1,00	915.832,17	1.162.098,44	915.832,17	1.162.098,44
SUB - TOTAL									923.872,95	1.172.302,39
EQUIPE TÉCNICA										
2										
2.1	90777	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra Junior	h	264,00	82,80	103,60	21.859,20	27.350,23
2.2	90790	SINAPI	I	Mestre de obras	h	528,00	24,87	31,12	13.131,36	16.429,96
2.3	90761	SINAPI	I	Topografo	h	528,00	19,07	23,86	10.068,96	12.598,28
2.4	88253	SINAPI	I	Auxiliar de topografo	h	528,00	11,12	13,91	5.871,36	7.346,25
SUB - TOTAL									50.930,88	63.724,72
PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT										
3										
3.4	COMPOSIÇÃO		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplanagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas e Defensas; Cadastro: Orçamento e Plano de Execução)	UND	1,00	108.369,21	137.509,69	108.369,21	137.509,69
SUB - TOTAL									108.369,21	137.509,69
TERRAPLANAGEM										
4										
4.1	96001	SINAPI	S	Fresagem de pavimento asfáltico, em locais com nível baixo de interferência. AF_03/2017	m²	42.546,00	7,85	9,96	333.986,10	423.794,96
4.2	07916	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora	m³xKm	1.701,84	3,50	4,44	5.956,44	7.558,13
SUB - TOTAL									339.942,54	431.353,09
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
5										
5.1	72943	SINAPI	S	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	42.546,00	21,22	26,93	902.826,12	1.145.596,06
5.2	72840	SINAPI	S	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	TxKm	102,11	4,58	5,81	467,66	593,42
5.3	95996	SINAPI	S	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, excludive transporte. AF_03/2017	m²	2.127,30	935,34	1.186,85	1.989.748,78	2.524.792,23
5.4	95303	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xKm	4.254,60	3,27	4,15	13.912,64	17.653,62
5.5	94953	SINAPI	S	Concreto FCK - 15MPa, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 - TENTO	m³	8,06	627,73	796,53	5.059,50	6.420,00
SUB - TOTAL									2.912.014,81	3.695.055,34
ACESSIBILIDADE										
6										
6.1	94996	SINAPI	S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE	m²	14,28	97,13	123,25	1.387,02	1.759,99

SUB - TOTAL									1.387,02	1.758,99
7				SINALIZAÇÃO						
7.1	72947	SINAPI	S	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	86,00	48,90	62,05	4.205,40	5.336,23
7.2	36178	SINAPI	I	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, 40 x 40 x 2,5" cm	m²	21,00	15,19	19,01	318,99	399,12
7.3	34723	SINAPI	I	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m²	1,72	1.630,19	2.039,69	2.803,93	3.508,27
7.4	21013	SINAPI	I	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm -SUPORTE PLACA	m	22,40	35,31	44,18	790,94	989,63
SUB - TOTAL									8.119,26	10.233,25
8				DRENAGEM						
8.1	94265	SINAPI	S	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura. AF_06/2016	m	440,00	58,70	74,48	25.826,00	32.773,15
8.2	94281	SINAPI	S	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura. AF_03/2016	m	440,00	55,74	70,73	24.525,60	31.120,53
8.3	90105	SINAPI	S	Escavação mecanizada de vale com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/Potência: 88 HP), largura menor que 0,8 M, em solo de 1 categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m³	29,04	18,34	23,27	532,59	675,81
8.4	94097	SINAPI	S	Preparo de fundo de vale com largura menor que 1,5 M, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m²	193,60	19,20	24,36	3.717,12	4.716,65
SUB - TOTAL									54.603,31	69.286,14
TOTAL (R\$)									4.399.239,78	5.681.224,61
TOTAL INCLUSO BDI (%)										

Jose Rui

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS -PARÁ

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS



GNPJ: 08.47.903/0001-14
99209-1513 / 98436-9544

BDI MATERIAL (%) 25,02%

BDI SERVIÇO (%) 25,97%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço l- Insumo	DESCRIÇÃO	UND	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇOS COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1										
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	457,98	576,92	2.747,88	3.461,50
1.2	93208	SINAPI	S	Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracão de obra para alojamento	m²	10,00	529,29	666,75	5.292,90	6.667,47
1.3	COMPOSIÇÃO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessários a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização	UND	1,00	515.832,17	649.793,78	515.832,17	649.793,78
SUB - TOTAL									523.872,95	658.922,76
EQUIPE TÉCNICA										
2										
2.1	90777	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra junior	h	264,00	82,90	103,52	21.859,20	27.328,37
2.2	90780	SINAPI	I	Mestre de obras	h	528,00	24,87	31,09	13.131,36	16.416,83
2.3	90781	SINAPI	I	Topografo	h	528,00	19,07	23,84	10.068,96	12.588,21
2.4	88253	SINAPI	I	Auxiliar de topografo	h	528,00	11,12	13,90	5.871,36	7.340,37
SUB - TOTAL									50.930,88	63.673,79
PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT										
3										
3.4	COMPOSIÇÃO		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas Defensas; Cadastro: Orçamento e Plano de Execução)	UND	1,00	103.208,77	130.012,09	103.208,77	130.012,09
SUB - TOTAL									103.208,77	130.012,09
TERRAPLANAGEM										
4										
4.1	96001	SINAPI	S	Fresagem de pavimento asfáltico, em locais com nível baixo de interferência. AF_03/2017	m²	42.546,00	7,85	9,89	333.986,10	420.722,29
4.2	97916	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora	m³xKm	1.701,84	3,50	4,41	5.956,44	7.503,33
SUB - TOTAL									339.942,54	428.225,62
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
5										
5.1	72843	SINAPI	S	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	42.546,00	21,18	26,68	901.124,28	1.135.146,26
5.2	72840	SINAPI	S	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	TxKm	102,11	4,52	5,69	461,54	581,40
5.3	95996	SINAPI	S	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017	m²	2.127,30	978,79	1.232,98	2.082.179,97	2.622.922,10
5.4	95303	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xKm	4.254,60	3,27	4,12	13.912,54	17.525,63
5.5	94963	SINAPI	S	Concreto FCK - 15MPa, traço 1:3:4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 - TENTO	m³	8,06	628,73	792,01	5.067,56	6.383,61
SUB - TOTAL									3.002.745,89	3.782.559,00
ACESSIBILIDADE										
6										
6.1	94996	SINAPI	S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE	m²	14,28	97,13	122,35	1.387,02	1.747,22

SUB - TOTAL										1.387,02	1.747,22
7				SINALIZAÇÃO							
7.1	72947	SINAPI	S	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	86,00	48,90	61,60	4.205,40	5.297,54	
7.2	36178	SINAPI	I	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, 40 x 40 x 2,5" cm	m²	21,00	15,19	18,99	318,89	398,80	
7.3	34723	SINAPI	I	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m²	1,72	1.580,19	1.975,55	2.717,93	3.397,95	
7.4	21013	SINAPI	I	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3.00 Mm -SUPORTE PLACA	m	22,40	35,31	44,14	790,94	988,84	
SUB - TOTAL										8.033,26	10.083,13
8				DRENAGEM							
8.1	94265	SINAPI	S	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura. AF_06/2016	m	440,00	58,70	73,94	25.828,00	32.535,53	
8.2	94281	SINAPI	S	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura. AF_06/2016	m	440,00	49,21	61,99	21.652,40	27.275,53	
8.3	90105	SINAPI	S	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/Potência: 88 HP), largura menor que 0,8 M, em solo de 1 categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m³	29,04	16,34	23,10	532,59	670,91	
8.4	94097	SINAPI	S	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 M, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m³	193,60	19,20	24,19	3.717,12	4.682,46	
SUB - TOTAL										51.730,11	65.164,42
TOTAL (R\$)										4.081.851,42	
TOTAL INCLUSO BDI (%)										5.141.388,03	

L. S. CALACINA SERVIÇOS

 Luciano S. Calacina
 DIRETOR


 Luciano Souza Calacina
 Eng: Civil
 CREA 041686999-8

CNPJ:08.847.903/0001-14

L.S.CALACINA SERVIÇOS

Rua: Francisco Maciel Nº 5

Bairro: Alvorada II

CEP: 69.043-340

Manaus

AM



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
CNPJ/MF nº.: 05.131.180/0001-64
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

Parecer de Licitação Nº: 129/2018

Processos: nº. 096 e 0296/2018/PMO/SEMPOF

Interessado: SEMPOF

Procedência: CPL

Assunto: Solicita consulta acerca da possibilidade de contratação direta de Pessoa Jurídica especializada para executar serviço de Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Óbidos, conforme Termo de Compromisso nº 0303/2017”.

Ilustríssimo Senhor Presidente da CPL,

I – Relatório

O Presidente da **Comissão Permanente de Licitação – CPL**, submete a exame e parecer desta Assessoria o presente Processo que trata da possibilidade de contratação direta de Pessoa Jurídica o qual tem como objeto **“Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Óbidos, conforme Termo de Compromisso nº 0303/2017”**.

Conforme Ofício do Sr. Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças, por meio do qual informou que foram realizadas por duas vezes abertura de certame licitatório para a aquisição em tela, porém, ambos foram infrutíferos.

É o breve relatório.

II - Análise Jurídica

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a análise a seguir empreendida limita-se aos aspectos legais envolvidos no procedimento em exame, notadamente naqueles previstos na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e demais legislações correlatas, não cabendo a esta unidade jurídica adentrar nos aspectos técnicos e econômicos, nem o juízo de oportunidade e conveniência da contratação pretendida.

Ademais, toda verificação desta PJM tem por base as informações prestadas e a documentação encaminhada pelos Órgãos competentes e especializados da Municipalidade. Portanto, tomam-se as informações como técnicas, dotadas de verossimilhança, pois não possui a PJM o dever, os meios ou sequer a legitimidade de deflagrar investigação para aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a serem realizados, impulsionados pelo processo licitatório.

Importante frisar que configura a situação de urgência, autorizadora da contratação direta. Nesse sentido, parecem aduzidas suficientes razões pelas quais a renovação do processo licitatório, com sua natural delonga, acarretaria prejuízos ao interesse público.

Em tal hipótese onde está comprovada que **não houve interessado**, está cabalmente caracterizado em "licitação deserta". Enfatiza-se que Licitação Deserta é aquela que nenhum proponente interessado compareceu ou por ausência de interessados na licitação. (inciso V do art. 24, Lei 8.666/93).

Reforça ainda que Licitação Deserta é aquela que nenhum proponente interessado comparece ou por ausência de interessados na licitação. **Neste caso, torna-se dispensável a licitação quando a Administração pode contratar diretamente, desde que demonstre motivadamente existir prejuízo na realização de uma nova licitação e desde que sejam mantidas todas as condições preestabelecidas em edital.**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
CNPJ/MF nº.: 05.131.180/0001-64
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

Estabelece o inciso V do art. 24 do Estatuto Federal Licitatório que licitação é dispensável a um dado negócio se ao processo licitatório correspondente, antes realizado, não acudirem interessados. Essa situação é chamada pela doutrina de licitação deserta, que, de modo algum, confunde-se, como logo será visto, com a licitação **fracassada**. A contratação desejada, nos termos e condições do ato de abertura, por certo, não foi motivo de interesse para ninguém.

Caracteriza-se esse desinteresse pela não participação de qualquer licitante no procedimento licitatório quando ninguém apresenta os envelopes contendo, separadamente, os documentos de habilitação e a proposta.

Prevendo a hipótese de não haver interessados na Licitação, a Lei 8.666/93, em seu art. 24, V, prevê a dispensa, verbis:

“Art. 24. É dispensável a licitação”:

(...)

V – quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo à administração, mantidas, neste caso, todas as condições estabelecidas.”

Frisa-se, no entanto, que a necessidade de observar, quando da contratação com dispensa, o valor do serviço que está sendo praticado no mercado, bem como, as condições constantes no edital da licitação frustrada.


Da completa análise do presente procedimento, bem como dos motivos aduzidos, observa-se que o mesmo é regular e está conforme o Direito.

III – Conclusão

Com base no que foi exposto, bem como, o disposto no inciso V do art. 24 do Estatuto Federal Licitatório, entende esta Assessoria que a licitação é dispensável, tendo em vista que não houve interessados aos atos convocatórios, e novo procedimento traria prejuízo ao interesse público, recomendando a contratação de modo direto, cujo objeto é a **“Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Óbidos, conforme Termo de Compromisso nº 0303/2017”**.

É o parecer que, respeitosamente, submeto à apreciação de Vossa Senhoria.

Óbidos/PA, 20 de Agosto de 2018.


**CARLOS
MAGNO
BIA
SARRAZI
N**
Assinado digitalmente por
CARLOS MAGNO BIA
SARRAZIN
DN: CN=CARLOS MAGNO BIA SARRAZIN, O=CARLOS MAGNO BIA SARRAZIN, E=carlosmagno@sarrazin.com.br
OU=Autenticado por AR Instituto Fenadori, OU=Assinatura Tipo A3, OU=013101790, OU=ADV/OGADO, CN=CARLOS MAGNO BIA SARRAZIN, E=carlosmagno@sarrazin.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2018-08-20 15:14:02
Font Reader Versão: 9.0.1
Carlos Magno Biá Sarrazin
Advogado - OAB/PA 23.273
Contrato n.º 052/2017



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro - CEP: 68.250-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SETOR DE LICITAÇÃO
Protocolo nº 584/2018
Dia 14 / 08 / 2018
Recebido em 10:42 horas
Recebido por
Recebedor

Ofício nº 367/SEMPOF-Setor de Planejamento

Óbidos, 14 de agosto de 2018.

Ao Senhor

HERANILDO M. M. DA SILVA JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.

Nesta.

Assunto: Cópia do email do Ministério da Integração Nacional.

Senhor Prefeito,

Com os cumprimentos, para conhecimento e providências estamos encaminhando cópia do email do Ministério da Integração Nacional, que solicita ao Município de Óbidos que envie ao Ministério, foto da placa da obra e as ART's de execução do Objeto (empresa ganhadora do certame) "Procedimento Simplificado de Pavimentação de vias urbanas no Município de Óbidos", em um prazo máximo de 15 dias.

Atenciosamente,

LUCIANE DEINA

Secretária Municipal Adjunta de Planejamento
Decreto nº 194/2017

Fwd: Placa de obra + ART de execução

IANE CARVALHO <iane.krvalho@gmail.com>

ter 14/08/2018 05:02

Para: sec_planejamento@outlook.com <sec_planejamento@outlook.com>;

----- Mensagem encaminhada -----

De: Simplificado <simplificado@integracao.gov.br>

Data: 13 de agosto de 2018 17:03

Assunto: Placa de obra + ART de execução

Para:

Prezados,

Pedimos para nos enviar **foto da placa de obra modelo do Ministério da Integração Nacional**, e as **ART's de execução** do objeto que já esta aprovado e em execução, em um prazo máximo de 15 dias.

IMPORTANTE: Colocar no assunto do e-mail qual município + Processo ou Termo de Compromisso

Ex: Bonito/PA_Processo_59561.000018/2017-55

Bonito/PA_Termo_de_Compromisso_0278/2017

Qualquer duvida favor entrar em contato.

Atenciosamente,

Patrícia Andrade Mendonça Chaves do Couto

Ministério da Integração Nacional - MI

Esplanada dos Ministérios, bloco E, sala 720

(61) 2034-4208



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

CNPJ: 05.131.180/0001-64

Gabinete do Prefeito

AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de ordenador de despesas, autorizo a abertura de procedimento administrativo, nos termos dos Processos nº 096/2018/PMO/SEMPOF, nº 0296/2018/PMO/SEMPOF e Parecer Jurídico nº 129/2018/PJMO, correspondente à Dispensa de Licitação nº 017/2018/PMO/SEMPOF, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para executar o serviço de Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Óbidos-PA, conforme o Termo de Compromisso nº 0303/2017 – Processo nº 59561.000131/2017-31 e instauro o presente processo para que proceda à contratação da empresa **OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA**, com sede na Rua Xavier Pacheco, S/N, Centro, Santa Maria do Pará, Pará, CEP: 68.738-000, inscrita no CNPJ sob o nº 23.307.583/0001-01, neste ato, representada pelo Sr. Francisco Abel Monteiro da Silva (Sócio Proprietário), portador da Carteira de Identidade nº 4105591 PC/PA e CPF. Nº 887.758.362-20, para executar o serviço de Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Óbidos-PA, conforme o Termo de Compromisso nº 0303/2017 – Processo nº 59561.000131/2017-31, observando-se a Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes. Autue-se.

Cumpra-se

Óbidos (PA), 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS

Prefeito Municipal de Óbidos/PA.



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES E ELETRICA LTDA
TV VICENTE FERNANDES,01 - SANTA MARIA DO PARA
FONE: (91) 98494-2409
E-MAIL: FERNANDO93633637249@GMAIL.COM
CNPJ: 23.307.583/0001-01

PROPOSTA DE PREÇOS

Santa Maria do Pará, 10 de agosto de 2018.

A Prefeitura Municipal de Óbidos - PA Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.^{as}. S.^{as}. nossa proposta de preços relativa a: **Contratação de empresa especializada para executar o serviço de Pavimentação de vias Urbanas no Município de Óbidos-PA.**

O valor global proposto é de **R\$ 2.004.000,00** (Dois milhões e quatro mil reais) conforme planilha em anexo.

O prazo de execução do objeto é de 90 (dias) dias corridos a contar a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço (da obra) emitida pelo Executivo Municipal.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitação

Atenciosamente,

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES
23.307.583/0001-01

Francisco Abel Monteiro Da Silva

Francisco Abel Monteiro Da Silva
CPF 887.758.362-20
RG 4105591 PC/PA
Sócio Proprietário



Obra: Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Óbidos - PA.
Local: Município de Óbidos - PA

TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / PA / 10_2017 / SEM DESONERAÇÃO

BDI MATERIAL (%) 14,02
BDI SERVIÇO (%) 20,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço I - Insumo	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1										
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	417,20	504,69	2.503,20	3.028,12
1.2	93208	SINAPI	S	Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracão de obra para alojamento	m²	10,00	421,09	509,39	4.210,90	5.093,93
1.3	COMPOSIÇÃO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessários a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização	Unid.	1,00	19.698,98	23.829,86	19.698,98	23.829,86
SUB - TOTAL									R\$ 26.413,08	R\$ 31.951,90
EQUIPE TÉCNICA										
2										
2.1	2706	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra junior	h	264,00	74,20	84,60	19.588,80	22.335,15
2.2	4069	SINAPI	I	Mestre de obras	h	528,00	24,03	27,40	12.687,84	14.466,68
2.3	7592	SINAPI	I	Topografo	h	528,00	16,96	19,34	8.954,88	10.210,35
2.4	244	SINAPI	I	Auxiliar de topografo	h	528,00	12,73	14,51	6.721,44	7.663,79
SUB - TOTAL									47.952,96	54.675,96
PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT										
3										
3.1	COMPOSIÇÃO		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem D.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas Defensas; Cadastro; Orçamento e Plano de Execução)	Unid.	1,00	26.118,64	31.595,72	26.118,64	31.595,72
SUB - TOTAL									R\$ 26.118,64	R\$ 31.595,72
TERRAPLANAGEM										
4										
4.1	96001	SINAPI	S	Fresagem de pavimento asfáltico, em locais com nível baixo de interferência. AF_03/2017	m²	42.546,00	4,07	4,92	173162,22	209474,34
4.2	95290	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora	m³xkm	1.701,84	1,64	1,98	2791,02	3376,29
SUB - TOTAL									R\$ 175.953,24	R\$ 212.850,63
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										
5										
5.1	72943	SINAPI	S	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	42.546,00	1,30	1,57	55.309,80	66.908,27
5.2	72840	SINAPI	S	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	Txkm	102,11	0,53	0,64	54,12	65,47
5.3	95996	SINAPI	S	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017	m²	2.127,30	605,01	731,88	1.287.037,77	1.556.929,59
5.4	95303	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	4.254,60	0,90	1,09	3.829,14	4.632,11



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES

5	94963	SINAPI	S	Concreto FCK - 15MPA, traço 1:3, 4:3, S (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 - TENTO	m²	8,06	257,93	432,99	2.078,92	3.489,90
SUB - TOTAL									R\$ 1.348.309,75	R\$ 1.632.025,34
6 ACESSIBILIDADE										
6.1	94996	SINAPI	S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE	m²	14,28	71,27	86,21	1.017,74	1.231,08
SUB - TOTAL									R\$ 1.017,74	R\$ 1.231,08
7 SINALIZAÇÃO										
7.1	72947	SINAPI	S	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	86,00	23,36	28,26	2.008,96	2.430,24
7.2	36178	SINAPI	I	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, 40 x 40 x 2,5 cm	m²	21,00	6,21	7,08	130,41	148,69
7.3	34723	SINAPI	I	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m²	1,72	789,67	900,38	1.358,23	1.548,66
7.4	21013	SINAPI	I	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm -SUPPORTE PLACA	m	22,40	31,54	35,96	706,50	805,55
SUB - TOTAL									R\$ 4.204,10	R\$ 4.933,14
8 DRENAGEM										
8.1	94265	SINAPI	S	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura. AF_06/2016	m	440,00	28,83	34,88	12.685,20	15.345,29
8.2	94281	SINAPI	S	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura. AF_06/2016	m	440,00	34,20	41,37	15.048,00	18.203,57
8.3	90105	SINAPI	S	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/Potência: 88 HP), largura menor que 0,8 M, em solo de 1 categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015.	m³	29,04	5,80	7,02	168,43	203,75
8.4	94097	SINAPI	S	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016.	m²	193,60	4,20	5,08	813,12	983,63
SUB - TOTAL									R\$ 28.714,75	R\$ 34.736,24
TOTAL (R\$)									R\$ 1.658.684,25	
TOTAL INCLUSO BDI (%)									R\$ 2.004.000,00	

Francisco Assis Monteiro da Silva
OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
23.307.583/0001-01



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA					
MUNICÍPIO: ÓBIDOS/PA					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS					
Código: 74209/001 SINAPI Serviço: Placa de obra em chapa de aço galvanizado					Unid.: m²
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	2,06000	8,92	18,38
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,00000	12,33	12,33
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					30,71
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	27,95
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					58,65

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	M	1,00000	3,90	3,90
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,00000	5,36	16,08
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M²	1,00000	332,00	332,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,12400	8,00	0,99
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00490	60,00	0,29
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M3	1,00000	0,53	0,53
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,10000	47,24	4,72
TOTAL DE MATERIAIS (02)					358,52

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO	H	0,00650	4,50	0,03
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,03

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)				417,20
BDI (%)				20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)				504,69

Código: 93208 SINAPI Serviço: Execução de atroxaritado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada					
Unid.: m²					
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,00000	12,33	12,33
2436	ELETRICISTA	H	1,00000	14,28	14,28
4750	PEDREIRO	H	1,00000	14,28	14,28
6111	SERVENTE	H	2,00000	8,92	17,84
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					58,73
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	53,46
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					112,19

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	0,30000	40,00	12,00
938	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2	M	0,30000	0,65	0,20
1357	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UNID.	0,60000	48,41	29,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	13,50000	0,46	6,21
2433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO	CJ	0,15000	5,69	0,85
3080	FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	0,15000	44,80	6,72
3764	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UNID.	0,50000	0,96	0,48
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	M	0,30000	16,68	5,00
4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	M	1,50000	8,61	12,92
4509	PEÇA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	M	3,83000	3,28	12,56



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	0,70000	47,24	33,07
5069	PREGO DE ACO 17 X 27	KG	0,60000	8,29	4,97
5088	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	UNID.	0,30000	2,21	0,66
7191	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M	UNID.	2,60000	22,41	58,27
12128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UNID.	0,50000	6,23	3,12
12296	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA	UNID.	0,70000	2,93	2,05
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	14,21000	8,50	120,79
TOTAL DE MATERIAIS (02)					308,91

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)				421,09	
BDI (%)				20,97%	88,30
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)				509,39	

Código: COMPOSIÇÃO	Serviço: Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra	Unid.: Unid.			
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	0,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO TOTAL DA OBRA				2.004.785,70	
PERCENTUAL ADOTADO EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA				1,00%	20.047,86
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R\$)				20.047,86	

Código: 2706	SINAPI	Insumo: Engenheiro Civil de obra junior	Unid.: h		
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	0,52490	74,00	38,84
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					38,84
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	35,35
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					74,20

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)				74,20	
BDI (%)				14,02%	10,40
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)				84,60	

Código: 4069	SINAPI	Insumo: Mestre de obras	Unid.: H		
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
4069	MESTRE DE OBRAS	H	0,52340	24,03	12,58
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					12,58



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	91,02%	11,45
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)		24,03

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		24,03
BDI (%)	14,02%	3,37
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		27,40

Código: 7592 SINAPI Insumo: Topografo Unid.: H

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
7592	TOPOGRAFO	H	0,52350	16,96	8,88
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					8,88
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	8,08
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					16,96

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		16,96
BDI (%)	14,02%	2,38
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		19,34

Código: 244 SINAPI Insumo: Auxiliar de topografo Unid.: H

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	0,52350	12,73	6,66
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					6,66
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	6,07
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					12,73

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		12,73
BDI (%)	14,02%	1,78
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		14,51

Código: COMPOSIÇÃO Serviço: Projeto Executivo / As Bull Unid.: Unid.

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO TOTAL DA OBRA				2.004.785,70
PERCENTUAL ADOTADO EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA				1,30%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R\$)				26.118,64

Código: 96001 SINAPI Serviço: Fresagem de pavimento asfáltico Unid.: m²

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	0,01000	8,92	0,09
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,08000	15,83	1,27
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					1,36
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					2,59

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
4417	DENTE P/ FRESADORA W-1000 L	UNID.	0,01500	18,56	0,28
4491	PORTA DENTE P/ FRESADORA W-1000 L	UNID.	0,00492	216,96	1,07
TOTAL DE MATERIAIS (02)					1,35

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS	H	0,00035	398,05	0,14
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,14

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)				4,07
BDI (%)				20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)				4,92

Código: 95290 SINAPI Serviço: Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora Unid.: TxKm

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3	H	0,00765	214,02	1,64
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					1,64

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)				1,64
BDI (%)				20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)				1,98

Código: 72943 SINAPI Serviço: Pintura de ligação com emulsão RR-2C Unid.: m²

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	0,01350	8,92	0,12
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,03000	15,83	0,47
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,60
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				91,02%	
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					1,14



MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
5715	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4	H	0,00100	40,31	0,04
96013	VASSOURA MECÂNICA : CMV : VM 2440 - REBOCÁVEL	H	0,00100	103,16	0,10
5742	EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO : FERLEX : - MONTADO EM CAMINHÃO	H	0,00100	15,64	0,02
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,16

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					1,30
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					1,57

Código: 72840	SINAPI	Serviço: Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada			Unid.: TxKm
---------------	--------	--	--	--	-------------

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
72840	CAMINHÃO DE CARROceria 9 T	TXKM	0,92000	0,58	0,53
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,53

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					0,53
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					0,64

Código: 95906	SINAPI	Serviço: Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)			Unid.: m²
---------------	--------	---	--	--	-----------

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	1,00000	8,92	8,92
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,50000	15,83	7,92
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					16,84
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					32,16

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
5715	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4	H	1,00000	40,31	40,31
96013	VASSOURA MECÂNICA : CMV : VM 2440 - REBOCÁVEL	H	1,00000	103,16	103,16
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3	H	1,00000	214,02	214,02
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO	H	1,00000	92,50	92,50
13606	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS	H	1,00000	122,86	122,86
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					572,85

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					605,01
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					731,88

Código: 95303	SINAPI	Serviço: Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana			Unid.: m³xkm
---------------	--------	---	--	--	--------------

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL

[Handwritten signature]



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE MATERIAIS (02)					0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3	H	0,00420	214,02	0,90
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,90

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					0,90
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					1,09

Código: 94963 SINAPI Serviço: Concreto FCK - 15MPa, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira Unid.: m²

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	4,00000	8,92	35,68
4750	PEDREIRO	H	1,00000	14,28	14,28
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					49,96
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					95,43

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	1,00000	60,00	60,00
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO	M3	1,00000	60,44	60,44
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	260,00000	0,53	137,80
TOTAL DE MATERIAIS (02)					258,24

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP	H	0,94500	4,50	4,25
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					4,25

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					357,93
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					432,99

Código: 94996 SINAPI Serviço: Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco Unid.: m²

MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	1,70000	8,92	15,16
4750	PEDREIRO	H	1,00000	14,28	14,28
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					29,44
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					56,24

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8")	M	0,10000	5,38	0,54
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	0,10000	60,00	6,00
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO	M3	0,10000	60,44	6,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,00000	0,53	0,53
TOTAL DE MATERIAIS (02)					13,11

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP	H	0,42500	4,50	1,91
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					1,91

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					71,27
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					86,21



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

Código: 3208		SINAPI	Serviço: Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro			Unid.: m²
MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
6111	SERVENTE	H	0,50000	8,92	4,46	
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,10000	15,83	1,58	
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					6,04	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%	5,50
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					11,54	

MATERIAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO	L	0,70000	10,06	7,04	
25972	MICROESFERAS - SINALIZACAO HORIZONTAL (PREMIX)	KG	0,26000	7,83	2,04	
25973	MICROESFERAS - SINALIZACAO HORIZONTAL (DROP-ON)	KG	0,35000	7,83	2,74	
TOTAL DE MATERIAIS (02)					11,82	

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00	

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					23,36	
BDI (%)					20,97%	4,90
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					28,26	

Código: 36178		SINAPI	Insumo: Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, "40 x 40 x 2,5" cm			Unid.: m²
MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00	
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00	

MATERIAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M2	1,00000	6,21	6,21	
TOTAL DE MATERIAIS (02)					6,21	

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00	

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					6,21	
BDI (%)					14,02%	0,87
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					7,08	

Código: 34723		SINAPI	Insumo: Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva			Unid.: m²
MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00	
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00	

MATERIAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	1,00000	789,67	789,67	
TOTAL DE MATERIAIS (02)					789,67	

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00	

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					789,67	
BDI (%)					14,02%	110,71
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					900,38	



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

Código: 21035	SINAPI	Insumo: Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3.00 Mm -SUPORTE PLACA	Unid.: m		
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					0,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					0,00
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					0,00

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA	M2	1,00000	31,54	31,54
TOTAL DE MATERIAIS (02)					31,54

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					0,00

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					31,54
BDI (%)					14,02%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					35,96

Código: 94265	SINAPI	Serviço: Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura	Unid.: m		
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	0,50000	8,92	4,46
4750	PEDREIRO	H	0,20000	14,28	2,86
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					7,32
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					13,98

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8")	M	0,10000	5,38	0,54
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	0,10000	60,00	6,00
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO	M3	0,10000	60,44	6,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,10000	0,53	0,05
TOTAL DE MATERIAIS (02)					12,64

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,SHP	H	0,49400	4,50	2,22
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					2,22

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)					28,83
BDI (%)					20,97%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)					34,88

Código: 94281	SINAPI	Serviço: Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura	Unid.: m		
MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6111	SERVENTE	H	0,50000	8,92	4,46
4750	PEDREIRO	H	0,40000	14,28	5,71
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					10,17
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					19,43

MATERIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8")	M	0,10000	5,38	0,54
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	0,10000	60,00	6,00
4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO	M3	0,10000	60,44	6,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,10000	0,53	0,05
TOTAL DE MATERIAIS (02)					12,64

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL
643	BETONEIRA 320L DIESEL 5,SHP	H	0,47500	4,50	2,14
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)					2,14



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		34,20
BDI (%)	20,97%	7,17
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		41,37

Código: 90105	SINAPI	Serviço: Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante)	Unid.: m³			
MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
6111	SERVENTE	H	0,10000	8,92	0,89	
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,05000	15,83	0,79	
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					1,68	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%	1,53
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					3,22	

MATERIAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
TOTAL DE MATERIAIS (02)						0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
36530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	H	0,05000	51,60	2,58	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)						2,58

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		5,80
BDI (%)	20,97%	1,22
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		7,02

Código: 94097	SINAPI	Serviço: Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 M, em local com nível baixo de interferência	Unid.: m²			
MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
6111	SERVENTE	H	0,10000	8,92	0,89	
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,05000	15,83	0,79	
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (%)					1,68	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					91,02%	1,53
TOTAL DE MÃO DE OBRA (01)					3,22	

MATERIAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
TOTAL DE MATERIAIS (02)						0,00

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/OUTROS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO (INSUMO)	UNIDADE	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL	
	FERRAMENTAS	H	0,01900	51,60	0,98	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS (03)						0,98

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (R\$)		4,20
BDI (%)	20,97%	0,88
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)		5,08

Francisco Asil Monteiro da Silva
OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
CNPJ 23.307.583/0001-01

OBJETO: - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
MUNICÍPIO: ÓBIDOS/PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30DIAS	60DIAS	90DIAS	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.951,90	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			31.951,90			31.951,90
2	EQUIPE TÉCNICA	54.675,96	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			18.225,32	18.225,32	18.225,32	54.675,96
3	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	31.595,72	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			15.797,86	15.797,86		31.595,72
4	TERRAPLANAGEM	212.850,63	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			159.637,97	53.212,66		212.850,63
5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.632.025,34	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				816.012,67	816.012,67	1.632.025,34
6	ACESSIBILIDADE	1.231,08	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
					1.231,08	1.231,08
7	SINALIZAÇÃO	4.933,14	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
					4.933,14	4.933,14
8	DRENAGEM	34.736,24	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				17.368,12	17.368,12	34.736,24
	PORCENTAGEM	100,00%	11,26%	45,94%	42,80%	100,00%
	TOTAL GERAL	2.004.000,00	225.613,06	920.616,62	857.770,32	2.004.000,00

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA
RUA VICE-REI CARLOS DE SAUSSE, 100 - JARDIM BELVAL - ÓBIDOS - PARÁ - CEP: 35.307-583
FONE: (91) 88494-2409



Francisco Adel Monteiro da Silva
OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
23.307.583/0001-01



OLIVEIRA & SILVA CONSTRUCOES

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO (Lei nº 12.844/2013)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário - Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,14%	Não Incide
B2	Feriados	4,16%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,70%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,83%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,86%	8,15%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total de Encargos Sociais que Recebem Incidência de A	48,97%	17,89%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,14%	5,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	3,20%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,31%	3,99%
C5	Indenização Adicional	0,60%	0,45%
C	Total de Encargos Sociais que não Recebem Incidências Globais de A	16,42%	12,34%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,23%	3,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%
D	Total	8,83%	3,46%
TOTAL (A + B + C + D)		91,02%	50,49%

Fernando
Fernando Pires Monteiro Júnior
Engenheiro Civil
CREA 22668-D/PA

Obra: Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Óbidos - PA.

Local: Município de Óbidos - PA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

Regime de execução das obras: EMPREITADA GLOBAL					
Composição do BDI sugerida		Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada		BDI Proposto: 20,97%
1	Garantia e Seguro (GS)	De 0,28% até 0,75%	Garantia:	0,28%	$BDI = ((1 + Ac + R + GS) \times (1 + Df) \times (1 + L)) / ((1 - I))$
2	Risco (R)	De 1,00% até 1,74%	Risco:	1,00%	
3	Despesas financeiras (Df)	De 0,94% até 1,17%	Despesas financeiras:	0,94%	Limites = 20,76% a 26,44%
4	Administração Central (Ac)	De 3,43% até 6,71%	Administração central:	3,43%	
5	Lucro (L)	De 6,74% até 9,40%	Lucro:	6,66%	Observações: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. ii) Tributos adotados = PIS + CONFINS + ISS (ISS sobre 100% do PV) + CPRB
6	Impostos (I)	De 9,15% até 11,15%	Tributos:	11,15%	
6.1	PIS	De 0,65% até 0,65%	PIS	0,65%	
6.2	COFINS	De 3,00% até 3,00%	COFINS	3,00%	
6.3	ISS	De 1,00% até 3,00%	ISS	3,00%	
6.4	CPRB - Lei 12.546/11			4,50%	

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES



Francisco dos Santos Monteiro da Silva
OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
23.307.583/0001-01

Obra: Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Óbidos - PA.

Local: Município de Óbidos - PA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Regime de execução das obras: EMPREITADA GLOBAL					
Composição do BDI sugerida		Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada		BDI Proposto: 14,02%
1	Garantia e Seguro (GS)	De 0,30% até 0,82%	Garantia:	0,30%	$BDI = ((1+Ac+R+GS) \times (1+Df) \times (1+L)) / ((1-I))$ Limites = 20,76% a 26,44% Observações: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. ii) Tributos adotados = PIS+CONFINS+CPRB
2	Risco (R)	De 0,56% até 0,89%	Risco:	0,56%	
3	Despesas financeiras (Df)	De 0,85% até 1,11%	Despesas financeiras:	0,85%	
4	Administração Central (Ac)	De 1,50% até 4,49%	Administração central:	1,50%	
5	Lucro (L)	De 3,50% até 6,22%	Lucro:	3,70%	
6	Impostos (I)	De 8,15% até 8,15%	Tributos:	8,15%	
6.1	PIS	De 0,65% até 0,65%	PIS	0,65%	
6.2	COFINS	De 3,00% até 3,00%	COFINS	3,00%	
6.3	ISS	De 0,00% até 0,00%	ISS	0,00%	
6.4	CPRB - Lei 12.546/11			4,50%	

OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES



Francisco Adalberto da Silva
OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES
23.307.583/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS -PARÁ
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS

R B ALBERTINI EPP
 CNPJ 13.762.335/0001-99



BDI MATERIAL (%) 24,12%
 BDI SERVIÇO (%) 27,17%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço / Insumo	DESCRIÇÃO	UND	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇOS COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1										
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	457,98	582,41	2.747,88	3.494,48
1.2	93208	SINAPI	S	Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracão de obra para alojamento	m²	10,00	529,29	673,10	5.292,90	6.730,98
1.3	COMPOSIÇÃO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessários a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização	UND	1,00	515.832,17	655.883,77	515.832,17	655.983,77
SUB - TOTAL									523.872,95	666.209,23
EQUIPE TÉCNICA										
2										
2.1	90777	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra Junior	h	264,00	82,80	102,77	21.859,20	27.131,84
2.2	90780	SINAPI	I	Mestre de obras	h	528,00	24,87	30,87	13.131,36	16.298,64
2.3	90781	SINAPI	I	Topógrafo	h	528,00	18,07	23,67	10.068,96	12.497,69
2.4	88253	SINAPI	I	Auxiliar de topógrafo	h	528,00	11,12	13,80	5.871,36	7.287,53
SUB - TOTAL									50.930,88	63.215,41
PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT										
3										
3.4	COMPOSIÇÃO		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplanagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas Defensas; Cadastro; Orçamento e Plano de Execução)	UND	1,00	103.208,77	131.250,60	103.208,77	131.250,60
SUB - TOTAL									103.208,77	131.250,60
TERRAPLANAGEM										
4										
4.1	96001	SINAPI	S	Fresagem de pavimento asfáltico, em locais com nível baixo da interferência. AF_03/2017	m²	42.546,00	7,85	9,98	333.986,10	424.730,12
4.2	87916	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora	m³xKm	1.701,84	3,50	4,45	5.956,44	7.574,80
SUB - TOTAL									339.942,54	432.304,93
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
5										
5.1	72843	SINAPI	S	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	42.546,00	21,18	28,93	901.124,28	1.145.859,75
5.2	72840	SINAPI	S	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	TxKm	102,11	4,52	5,75	461,54	586,94
5.3	95896	SINAPI	S	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017	m²	2.127,30	1.054,23	1.340,86	2.242.663,48	2.851.995,16
5.4	95303	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xKm	4.254,60	3,27	4,16	13.912,54	17.602,58
5.5	94963	SINAPI	S	Concreto FCK - 15MPa, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 - TENTO	m³	8,06	628,73	799,56	5.067,56	6.444,42
SUB - TOTAL									3.163.229,40	4.022.678,93
ACESSIBILIDADE										
6										
6.1	94986	SINAPI	S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE	m²	14,28	97,13	123,52	1.387,02	1.763,87

SUB - TOTAL										1.387,02	1.763,87	
SINALIZAÇÃO												
7												
7.1	72847	SINAPI	S	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	86,00	48,90	62,19	4.205,40	5.348,01		
7.2	36178	SINAPI	I	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, 40 x 40 x 2,5" cm	m²	21,00	15,19	18,85	318,09	395,93		
7.3	34723	SINAPI	I	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m²	1,72	1.580,19	1.961,33	2.717,93	3.373,49		
7.4	21013	SINAPI	I	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm -SUPORTE PLACA	m	22,40	35,31	43,83	790,94	981,72		
SUB - TOTAL										6.033,26	10.099,15	
DRENAGEM												
8												
8.1	94285	SINAPI	S	Guia (meio-flo) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura. AF_06/2016	m	440,00	58,70	74,65	25.828,00	32.845,47		
8.2	94281	SINAPI	S	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura. AF_06/2016	m	440,00	49,21	62,58	21.652,40	27.535,36		
8.3	90105	SINAPI	S	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/Potência: 88 HP), largura menor que 0,8 M, em solo de I categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m³	29,04	18,34	23,32	532,59	677,30		
8.4	94097	SINAPI	S	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 M, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m²	193,80	19,20	24,42	3.717,12	4.727,06		
SUB - TOTAL										51.730,11	65.785,19	
TOTAL (R\$)											4.242.334,94	
TOTAL INCLUSO BDI (%)											5.393.307,20	

Cad. Nacional de Pessoa Jurídica - CN-
 13.762.335/0001-99
R B ALBERTINI - EPP
 Rua Marechal Deodoro, nº 271
 Bairro: Centro
 CEP: 69.005-000
 Manaus


Rafael Bernardo Albertini
 CPF: 011.430.154-95

AA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS -PARÁ
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS

MJR construções e comercio

CNPJ 13.815.835/0001-41



BDI MATERIAL (%) 25,12%
 BDI SERVIÇO (%) 26,89%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço l- Insumo	DESCRIÇÃO	UND	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇOS COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1										
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	457,98	581,13	2.747,88	3.486,78
1.2	93208	SINAPI	S	Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracão de obra para alojamento	m²	10,00	529,29	671,62	5.292,90	6.716,16
1.3	COMPOSIÇÃO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessários a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização	UND	1,00	915.832,17	1.162.098,44	915.832,17	1.162.098,44
SUB - TOTAL									923.872,95	1.172.302,39
EQUIPE TÉCNICA										
2										
2.1	90777	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra Junior	h	264,00	82,80	103,60	21.859,20	27.350,23
2.2	90790	SINAPI	I	Mestre de obras	h	528,00	24,87	31,12	13.131,36	16.428,96
2.3	90761	SINAPI	I	Topografo	h	528,00	19,07	23,86	10.068,96	12.598,28
2.4	88253	SINAPI	I	Auxiliar de topografo	h	528,00	11,12	13,91	5.871,36	7.346,25
SUB - TOTAL									50.930,88	63.724,72
PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT										
3										
3.4	COMPOSIÇÃO		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplanagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas e Defensas; Cadastro: Orçamento e Plano de Execução)	UND	1,00	108.369,21	137.509,69	108.369,21	137.509,69
SUB - TOTAL									108.369,21	137.509,69
TERRAPLANAGEM										
4										
4.1	96001	SINAPI	S	Fresagem de pavimento asfáltico, em locais com nível baixo de interferência. AF_03/2017	m²	42.546,00	7,85	9,96	333.986,10	423.794,96
4.2	07916	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora	m³xKm	1.701,84	3,50	4,44	5.956,44	7.558,13
SUB - TOTAL									339.942,54	431.353,09
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
5										
5.1	72943	SINAPI	S	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	42.546,00	21,22	26,93	902.826,12	1.145.596,06
5.2	72840	SINAPI	S	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	TxKm	102,11	4,58	5,81	467,66	593,42
5.3	95996	SINAPI	S	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, excludive transporte. AF_03/2017	m²	2.127,30	935,34	1.186,85	1.989.748,78	2.524.792,23
5.4	95303	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xKm	4.254,60	3,27	4,15	13.912,64	17.653,62
5.5	94953	SINAPI	S	Concreto FCK - 15MPa, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 - TENTO	m³	8,06	627,73	796,53	5.059,50	6.420,00
SUB - TOTAL									2.912.014,81	3.695.055,34
ACESSIBILIDADE										
6										
6.1	94956	SINAPI	S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE	m²	14,28	97,13	123,25	1.387,02	1.759,09

SUB - TOTAL									1.387,02	1.758,99
7				SINALIZAÇÃO						
7.1	72947	SINAPI	S	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	86,00	48,90	62,05	4.205,40	5.336,23
7.2	36178	SINAPI	I	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, 40 x 40 x 2,5" cm	m²	21,00	15,19	19,01	318,99	399,12
7.3	34723	SINAPI	I	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m²	1,72	1.630,19	2.039,69	2.803,93	3.508,27
7.4	21013	SINAPI	I	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm -SUPORTE PLACA	m	22,40	35,31	44,18	790,94	989,63
SUB - TOTAL									8.119,26	10.233,25
8				DRENAGEM						
8.1	94265	SINAPI	S	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura. AF_06/2016	m	440,00	58,70	74,48	25.826,00	32.773,15
8.2	94281	SINAPI	S	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura. AF_03/2016	m	440,00	55,74	70,73	24.525,60	31.120,53
8.3	90105	SINAPI	S	Escavação mecanizada de vale com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/Potência: 88 HP), largura menor que 0,8 M, em solo de 1 categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m³	29,04	18,34	23,27	532,59	675,81
8.4	94097	SINAPI	S	Preparo de fundo de vale com largura menor que 1,5 M, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m²	193,60	19,20	24,36	3.717,12	4.716,65
SUB - TOTAL									54.603,31	69.286,14
TOTAL (R\$)									4.399.239,78	5.681.224,61
TOTAL INCLUSO BDI (%)										

José Rui

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS -PARÁ

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS



GNPJ: 08.47.903/0001-14
99209-1513 / 98436-9544

BDI MATERIAL (%) 25,02%

BDI SERVIÇO (%) 25,97%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço I- Insumo	DESCRIÇÃO	UND	QUANTITATIVO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇOS COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1										
1.1	74209/001	SINAPI	S	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	457,98	576,92	2.747,88	3.461,50
1.2	93208	SINAPI	S	Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracão de obra para alojamento	m²	10,00	529,29	666,75	5.292,90	6.667,47
1.3	COMPOSIÇÃO		S	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessários a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização	UND	1,00	515.832,17	649.793,78	515.832,17	649.793,78
SUB - TOTAL									523.872,95	658.922,76
EQUIPE TÉCNICA										
2										
2.1	90777	SINAPI	I	Engenheiro Civil de obra junior	h	264,00	82,90	103,52	21.859,20	27.328,37
2.2	90780	SINAPI	I	Mestre de obras	h	528,00	24,87	31,09	13.131,36	16.416,83
2.3	90781	SINAPI	I	Topografo	h	528,00	19,07	23,84	10.068,96	12.588,21
2.4	88253	SINAPI	I	Auxiliar de topografo	h	528,00	11,12	13,90	5.871,36	7.340,37
SUB - TOTAL									50.930,88	63.673,79
PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT										
3										
3.4	COMPOSIÇÃO		S	Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas Defensas; Cadastro: Orçamento e Plano de Execução)	UND	1,00	103.208,77	130.012,09	103.208,77	130.012,09
SUB - TOTAL									103.208,77	130.012,09
TERRAPLANAGEM										
4										
4.1	96001	SINAPI	S	Fresagem de pavimento asfáltico, em locais com nível baixo de interferência. AF_03/2017	m²	42.546,00	7,85	9,89	333.986,10	420.722,29
4.2	97916	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora	m³xKm	1.701,84	3,50	4,41	5.956,44	7.503,33
SUB - TOTAL									339.942,54	428.225,62
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
5										
5.1	72843	SINAPI	S	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	42.546,00	21,18	26,68	901.124,28	1.135.146,26
5.2	72840	SINAPI	S	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	TxKm	102,11	4,52	5,69	461,54	581,40
5.3	95996	SINAPI	S	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017	m²	2.127,30	978,79	1.232,98	2.082.179,97	2.622.822,10
5.4	95303	SINAPI	S	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xKm	4.254,60	3,27	4,12	13.912,54	17.525,63
5.5	94963	SINAPI	S	Concreto FCK - 15MPa, traço 1:3:4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 - TENTO	m³	8,06	628,73	792,01	5.067,56	6.383,61
SUB - TOTAL									3.002.745,89	3.782.559,00
ACESSIBILIDADE										
6										
6.1	94996	SINAPI	S	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE	m²	14,28	97,13	122,35	1.387,02	1.747,22

SUB - TOTAL										1.387,02	1.747,22
7				SINALIZAÇÃO							
7.1	72947	SINAPI	S	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	86,00	48,90	61,60	4.205,40	5.297,54	
7.2	36178	SINAPI	I	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, 40 x 40 x 2,5" cm	m²	21,00	15,19	18,99	318,89	398,80	
7.3	34723	SINAPI	I	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m²	1,72	1.580,19	1.975,55	2.717,93	3.397,95	
7.4	21013	SINAPI	I	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3.00 Mm -SUPORTE PLACA	m	22,40	35,31	44,14	790,94	988,84	
SUB - TOTAL										8.033,26	10.083,13
8				DRENAGEM							
8.1	94265	SINAPI	S	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura. AF_06/2016	m	440,00	58,70	73,94	25.828,00	32.535,53	
8.2	94281	SINAPI	S	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura. AF_06/2016	m	440,00	49,21	61,99	21.652,40	27.275,53	
8.3	90105	SINAPI	S	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/Potência: 88 HP), largura menor que 0,8 M, em solo de 1 categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m³	29,04	16,34	23,10	532,59	670,91	
8.4	94097	SINAPI	S	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 M, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m³	193,60	19,20	24,19	3.717,12	4.682,46	
SUB - TOTAL										51.730,11	65.164,42
TOTAL (R\$)										4.081.851,42	
TOTAL INCLUSO BDI (%)										5.141.388,03	

L. S. CALACINA SERVIÇOS

 Luciano S. Calacina
 DIRETOR


 Luciano Souza Calacina
 Eng: Civil
 CREA 041686999-8

CNPJ:08.847.903/0001-14

L.S.CALACINA SERVIÇOS

Rua: Francisco Maciel Nº 5

Bairro: Alvorada II

CEP: 69.043-340

Manaus

AM