



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVO DE CUSTO

Item: CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA - (FINALIZAÇÃO)		BDI=25%
Local: COMUNIDADE SILENCIO		
Município: ÓBIDOS - PA		

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
1	<b>ESQUADRIAS</b>				
1.1	<b>MADEIRA</b>				
1.1.1	Porta em madeira de lei completa( c/ alizar e batente), almofadada, maciça 0.80 x 2.10 m, com bandeira, incluso ferragens( PM-04)	un	2,00	601,23	1.202,46
1.2	<b>METÁLICAS</b>				
1.2.1	Painel de tela tipo alambra e quadro em tubo galvanizado	m <sup>2</sup>	8,80	159,00	1.399,20
	<b>Sub-Total do Item</b>				<b>2.601,66</b>
2	<b>COBERTURA E FORRO</b>				
2.1	Forro em PVC, inclusive entarugamento (rodaforro-simalha)	m <sup>2</sup>	9,00	64,59	620,00
	<b>Sub-Total do Item</b>				<b>620,06</b>
3	<b>SOLEIRAS E RODAPÉS</b>				
3.1	<b>SOLEIRA E PEITORIL</b>				
3.1.1	Soleira e peitoril em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	1,72	55,11	94,79
	<b>Sub-Total do Item</b>				<b>94,79</b>
4	<b>PINTURAS</b>				
4.1	<b>ACRÍLICA</b>				
4.1.1	Pintura sobre paredes, ambiente interno e externo, 02 demãos, incluso 01 demão de selador acrílico	m <sup>2</sup>	213,65	17,85	3.813,69
4.2	<b>ESMALTE</b>				
4.2.1	Pintura esmalte, aplicação de 02 demãos( elemento vazado, portas, janelas, gradil, guarda-corpo e balancins)	m <sup>2</sup>	124,71	20,72	2.583,95
	<b>Sub-Total do Item</b>				<b>6.397,64</b>
5	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>				
5.1	<b>LIMPEZA</b>				
5.1.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	165,30	2,82	466,15
	<b>Sub-Total do Item</b>				<b>466,15</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>10.180,30</b>

Responsável Técnico pelo Projeto

João de Souza Queiroz  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 130207

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*