

Planilha 1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Proposta de preços

CONCORRENCIA

No: 3/2019-033SEMOB

Prefeitura Municipal de Parauapebas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NOME: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ENDEREÇO: MORRO DOS VENTOS, S/N-BEIRA RIO II, PARAUAPEBAS/PA



EMPRESA :

NOME: CONSTRUMABE CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO : Dr. Alfredo Amâncio Filho, QD 177 LT 43

BAIRRO : CIDADE JARDIM CIDADE : Parauapebas - PA

CNPJ : 13.366.538/0001-66

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUIND		700,000	QUILÔMET	2,15	1505,00
Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES: Mobilização de equipamentos em caminhão equipado com guindaste						
Valor total extenso:						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES:MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA;		700,000	QUILÔMET	2,90	2030,00
Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES: Mobilização de equipamentos em cavalo mecânico c/ prancha de 3 eixos						
Valor total extenso:						
3	SERVIÇOS PRELIMINARES:ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS;		10,000	MÊS	536,65	5366,50
Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES: Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias						
Valor total extenso:						
4	SERVIÇOS PRELIMINARES:LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M;		10,000	MÊS	402,90	4029,00
Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES: Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario						
Valor total extenso:						
5	SERVIÇOS PRELIMINARES:ALUGUEL DE CONTAINER ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X		10,000	MÊS	402,90	4029,00
Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES: Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m						
Valor total extenso:						
6	SERVIÇOS PRELIMINARES:ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA ;		1,000	UNIDADE	1352,86	1352,86
Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES: Entrada provisoria de energia elétrica aerea trifasica 40a em poste madeira						
Valor total extenso:						
7	SERVIÇOS PRELIMINARES:INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA ;		1,000	UNIDADE	864,57	864,57
Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES: Instalações provisórias de água						
Valor total extenso:						
8	SERVIÇOS PRELIMINARES:INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO ;		1,000	UNIDADE	206,29	206,29
Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES: Instalações provisórias de esgoto						
Valor total extenso:						

Planilha 1

9	SERVIÇOS PRELIMINARES: PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA ; <i>Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES:Placa de obra em lona com plotagem de gráfica</i> Valor total extenso:	18,000	METRO QU	165,77	2983,86
10	SERVIÇOS PRELIMINARES:LICENÇAS E TAXAS DA OBRA(ACIMA DE 500M2); <i>Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES:Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)</i> Valor total extenso:	1,000	CONJUNTO	11560,51	11560,51
11	SERVIÇOS PRELIMINARES:LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO; <i>Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES:Locação de redes de água ou de esgoto</i> Valor total extenso:	374,000	METRO	3,44	1285,56
12	SERVIÇOS PRELIMINARES:SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA; <i>Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES:Sinalização de trânsito - noturna</i> Valor total extenso:	1000,000	METRO	2,10	2100,00
13	SERVIÇOS PRELIMINARES:BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I ; <i>Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES:Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - utilização de 10 vezes</i> Valor total extenso:	20,000	UNIDADE	53,84	1076,80
14	SERVIÇOS PRELIMINARES:MANUTENÇÃO DE CANTEIRO <i>Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES:Manutenção de canteiro</i> Valor total extenso:	10,000	MÊS	3011,89	30118,90
15	SERVIÇOS PRELIMINARES:RELOCAÇÃO DE CERCA <i>Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES:Relocação de cerca</i> Valor total extenso:	1180,000	METRO	32,24	38043,20
16	SERVIÇOS PRELIMINARES:DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; <i>Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES:Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte</i> Valor total extenso:	224,000	METRO QU	12,00	2688,00
17	SERVIÇOS PRELIMINARES:TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA <i>Especificação : SERVIÇOS PRELIMINARES:Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm).</i> Valor total extenso:	3360,000	QUILÔMET	0,68	2284,80
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM <i>Especificação : ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO: Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares</i> Valor total extenso:	880,000	HORA	86,49	76111,20
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO:VIGIA NOTURNO; <i>Especificação : ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO:Vigia noturno com encargos complementares</i> Valor total extenso:	3600,000	HORA	18,87	67932,00
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO:ENCARREGADO GERAL; <i>Especificação : ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO:Encarregado geral com encargos complementares</i> Valor total extenso:	1320,000	HORA	26,77	35336,40
21	DRENAGEM:ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS <i>Especificação : DRENAGEM:Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais</i> Valor total extenso:	25,000	UNIDADE	57,24	1431,00
22	DRENAGEM:ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M; <i>Especificação : DRENAGEM:Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m</i> Valor total extenso:	1351,560	METRO CÚ	43,48	58765,83



Planilha 1

Especificação : DRENAGEM:Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.

Valor total extenso:

23	DRENAGEM:ESCAVAÇÃO MECANIZADA ;	1890,000	METRO CÚ	9,51	17973,90
----	---------------------------------	----------	----------	------	----------

Especificação : DRENAGEM:Escavação mecanizada

Valor total extenso:

24	DRENAGEM:REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	1667,000	METRO CÚ	16,71	27855,57
----	--	----------	----------	-------	----------

Especificação : DRENAGEM:Reaterro c/compactação mecânica, e controle, material da vala

Valor total extenso:

25	DRENAGEM:BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM ;	1,000	UNIDADE	8339,33	8339,33
----	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : DRENAGEM:Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 2,5x3,5 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão

Valor total extenso:

26	DRENAGEM:ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C	1,200	METRO	2292,50	2751,00
----	---	-------	-------	---------	---------

Especificação : DRENAGEM:Acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 2,5x3,5 m.

Valor total extenso:

27	DRENAGEM:BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM(1,5X1,5M) EM ALVENARIA	3,000	UNIDADE	2972,66	8917,98
----	---	-------	---------	---------	---------

Especificação : DRENAGEM:Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão

Valor total extenso:

28	DRENAGEM:ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM(1,5X1,5M) EM ALV	3,600	METRO	1227,62	4419,43
----	--	-------	-------	---------	---------

Especificação : DRENAGEM:Acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m.

Valor total extenso:

29	DRENAGEM:BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO(1,5X3,5M) EM ALVENARIA	1,000	UNIDADE	5765,27	5765,27
----	---	-------	---------	---------	---------

Especificação : DRENAGEM:Base para poço de visita retangular para esgoto, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x3,5 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão.

Valor total extenso:

30	DRENAGEM:ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO(1,5X3,5M) EM ALVEN	2,600	METRO	2057,70	5350,02
----	--	-------	-------	---------	---------

Especificação : DRENAGEM:Acréscimo para poço de visita retangular para esgoto, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x3,5 m.

Valor total extenso:

31	DRENAGEM:TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,DIÂMETRO DE 600	90,000	METRO	158,94	14304,60
----	--	--------	-------	--------	----------

Especificação : DRENAGEM:Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento.


Valor total extenso:

32	DRENAGEM:TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,DIAMETRO 800MM	284,000	SERVIÇO	239,57	68037,88
----	---	---------	---------	--------	----------


Especificação : Drenagem: tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm,junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento.

Valor total extenso:

33	DRENAGEM:CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIT	42,630	METRO CÚ	348,84	14871,05
----	---	--------	----------	--------	----------



Planilha 1



Especificação : DRENAGEM:Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual

Valor total extenso:

34	DRENAGEM:TAMPÃO FOFO ARTICULADO,CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600	5,000	UNIDADE	373,86	1869,30
----	---	-------	---------	--------	---------

Especificação : DRENAGEM:Tampão fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento

Valor total extenso:

35	DRENAGEM:BOCA DE LOBO SIMPLES.	14,000	UNIDADE	630,24	8823,36
----	--------------------------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : DRENAGEM:Boca de lobo simples.

Valor total extenso:

36	DRENAGEM:BOCA DE LOBO DUPLA;	1,000	UNIDADE	2413,21	2413,21
----	------------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : DRENAGEM:Boca de lobo dupla

Valor total extenso:

37	DRENAGEM:BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS	2,000	UNIDADE	1615,83	3231,66
----	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : DRENAGEM:Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Valor total extenso:

38	DRENAGEM:PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVE	4804,400	METRO QU	3,45	16575,18
----	--	----------	----------	------	----------

Especificação : DRENAGEM:Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.

Valor total extenso:

39	DRENAGEM:GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 300 KN, 300	14,000	UNIDADE	477,38	6683,32
----	---	--------	---------	--------	---------

Especificação : DRENAGEM:Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 300 kn, 300 x 1000 mm, e = 15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento areia.

Valor total extenso:

40	DRENAGEM:ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRE	12872,000	METRO	44,76	576150,72
----	---	-----------	-------	-------	-----------

Especificação : DRENAGEM:Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Valor total extenso:

41	DRENAGEM:SARJETA EM CONCRETO SIMPLES ;	514,880	METRO CÚ	700,25	360544,72
----	--	---------	----------	--------	-----------

Especificação : DRENAGEM:Sarjeta em concreto simples

Valor total extenso:

42	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:ATERRO MECANIZADO	4000,000	METRO CÚ	25,43	101720,00
----	---	----------	----------	-------	-----------

Especificação : SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:Aterro mecanizado

Valor total extenso:

43	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NO	54309,000	METRO QU	0,29	15749,61
----	---	-----------	----------	------	----------

Especificação : SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM: Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, a companhiamento e greide

Valor total extenso:

44	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:ESCAVAÇÃO MECANIZADA ;	23007,650	METRO CÚ	9,51	218802,75
----	--	-----------	----------	------	-----------

Especificação : SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:Escavação mecanizada

Valor total extenso:

45	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEG	3570,000	METRO CÚ	11,43	40805,10
----	---	----------	----------	-------	----------

Planilha 1



Especificação : SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM: Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

Valor total extenso:

46	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE;	54309,000	METRO QU	1,42	77118,78
----	---	-----------	----------	------	----------

Especificação : SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM: Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura

Valor total extenso:

47	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:MATERIAL PARA ATERRO - SOMENTE INDENIZAÇÃO ;	23705,420	METRO CÚ	9,18	217615,76
----	--	-----------	----------	------	-----------

Especificação : SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:Material para aterro - somente indenização

Valor total extenso:

48	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	7435,140	METRO CÚ	7,85	58365,85
----	--	----------	----------	------	----------

Especificação : SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:Reforço do subleito com material de jazida

Valor total extenso:

49	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA ;	8135,140	METRO CÚ	7,52	61176,25
----	---	----------	----------	------	----------

Especificação : SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura

Valor total extenso:

50	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA ;	8135,140	METRO CÚ	7,95	64674,36
----	---	----------	----------	------	----------

Especificação : SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:Base solo estabilizado granul. s/ mistura

Valor total extenso:

51	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3,EM VIA UR	507130,700	QUILÔMET	0,82	415847,17
----	---	------------	----------	------	-----------

Especificação : SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada (unidade: m3xkm)

Valor total extenso:

52	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DIS	880,000	HORA	107,42	94529,60
----	--	---------	------	--------	----------

Especificação : SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - materiais na operação

Valor total extenso:

53	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 ;	54309,000	METRO QU	8,17	443704,53
----	---	-----------	----------	------	-----------

Especificação : SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30

Valor total extenso:

54	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C ;	20351,000	METRO QU	2,19	44568,69
----	---	-----------	----------	------	----------

Especificação : SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:Paintura de ligação com emulsão rr-2c

Valor total extenso:

55	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO;	1424,570	METRO CÚ	1080,98	1539931,68
----	---	----------	----------	---------	------------

Especificação : SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento

Valor total extenso:

56	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL;	33958,000	METRO QU	13,52	459112,16
----	--	-----------	----------	-------	-----------

Especificação : SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:Construção de pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica rr-2c, com capa selante

Valor total extenso:

Planilha 1



57	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ; <i>Especificação : SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:Transporte de material betuminoso</i> Valor total extenso:	267137,580	QUILÔMET	1,14	304536,84
58	CALÇADA (PASSEIO):LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, U <i>Especificação : CALÇADA (PASSEIO):Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora</i> Valor total extenso:	1840,500	METRO QU	0,56	1030,68
59	CALÇADA (PASSEIO):ESCAVAÇÃO MECANIZADA <i>Especificação : CALÇADA (PASSEIO):Escalação mecanizada</i> Valor total extenso:	274,580	METRO CÚ	9,51	2611,26
60	CALÇADA (PASSEIO):ATERRO MECANIZADO <i>Especificação : CALÇADA (PASSEIO):Aterro mecanizado</i> Valor total extenso:	422,400	METRO CÚ	25,43	10741,63
61	CALÇADA (PASSEIO):REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA <i>Especificação : CALÇADA (PASSEIO):Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora</i> Valor total extenso:	1840,500	METRO QU	0,52	957,06
62	CALÇADA (PASSEIO):ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3 <i>Especificação : CALÇADA (PASSEIO):Escalação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.</i> Valor total extenso:	128,840	METRO CÚ	43,48	5601,96
63	CALÇADA (PASSEIO):REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. <i>Especificação : CALÇADA (PASSEIO):Reaterro manual apiloado com soquete</i> Valor total extenso:	55,220	METRO CÚ	26,38	1455,60
64	CALÇADA (PASSEIO):ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA <i>Especificação : CALÇADA (PASSEIO):Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).</i> Valor total extenso:	1227,000	METRO	44,76	54920,52
65	CALÇADA (PASSEIO):EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO <i>Especificação : CALÇADA (PASSEIO):Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.</i> Valor total extenso:	1840,500	METRO QU	57,06	105018,93
66	CALÇADA (PASSEIO):CAIACAO EM MEIO FIO <i>Especificação : CALÇADA (PASSEIO):Caiacao em meio fio</i> Valor total extenso:	368,100	METRO QU	2,96	1089,58
67	CALÇADA (PASSEIO):TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAV <i>Especificação : CALÇADA (PASSEIO):Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada (unidade: m3xkm).</i> Valor total extenso:	5423,050	QUILÔMET	0,82	4446,90
68	ENVELOPAMENTO:CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO) <i>Especificação : ENVELOPAMENTO:Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento)</i> Valor total extenso:	65,000	METRO CÚ	604,72	39306,80
69	DRENAGEM:CAIACAO EM MEIO FIO <i>Especificação : DRENAGEM:Caiacao em meio fio</i>	3861,600	METRO QU	2,96	11430,34

Planilha 1



Valor total extenso:

70	ENVELOPAMENTO:ARMAÇÃO P/ CONCRETO	850,000	QUILO	9,68	8228,00
----	-----------------------------------	---------	-------	------	---------

Especificação : ENVELOPAMENTO:Armação p/ concreto

Valor total extenso:

71	ENVELOPAMENTO:BASE DE BICA CORRIDA	62,000	METRO CÚ	119,52	7410,24
----	------------------------------------	--------	----------	--------	---------

Especificação : ENVELOPAMENTO:Base de bica corrida

Valor total extenso:

72	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA:DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM G	700,000	QUILÔMET	2,15	1505,00
----	--	---------	----------	------	---------

Especificação : COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA:Desmobilização de equipamentos em caminhão equipado com guindaste

Valor total extenso:

73	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA:DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO ;	700,000	QUILÔMET	2,90	2030,00
----	--	---------	----------	------	---------

Especificação : COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA:Desmobilização de equipamentos em cavalo mecânico c/ prancha de 3 eixos

Total : 5922023,41

Valor total da proposta por extenso :

--	--	--	--	--	--

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 8.666/93 . Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

- a) o prazo de validade desta proposta é de : dias;
- b) as condições de pagamento são: ;
- c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;
- d) o prazo de entrega / execução do objeto licitado é de: dias.

Juciano Silva Faria
 Construmabe Construtora LTDA
 13.366.538/0001-66